

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :

Revitalizace tratí Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO :

PS 80-14-04, Zastávka u B. - Třebíč, úprava TRS

Projektant, firma :

Ing. Kusyn, SUDOP BRNO spol. s r.o.

UPRAVA

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

ČÚ 2015

PS 80-14-04

31.7.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
Díl:	M21	ELEKTROMONTÁŽE										SD		
1	901405001R	Kabeláž NN, dodávka, montáž	žst.	7,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
2	901405002R	Kabeláž NN - provizorní stav, dodávka, montáž	žst.	7,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
3	901405003R	Lišty na zeď, rošty pro kabeláž NN, vč. montáže	žst.	7,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
4	901405004R	Oddělovací trafo 230/230V stř. vč.skříně a jištění v sekundáru, přemístění do provizorního stavu (Třebíč, Vladislav)	ks	2,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Instalace dle textace položky	
5	901405005R	Oddělovací trafo 230/230V stř. vč. skříně a jištění v sekundáru, přemístění do definitivního stavu (Třebíč, Vladislav)	ks	2,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Instalace dle textace položky	
4	901405006R	Oddělovací trafo 230/230V stř. vč.skříně a jištění v sekundáru, demontáž (Vysoké Popovice)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Instalace dle textace položky	
5	901405007R	Oddělovací trafo 230/230V stř. vč. skříně a jištění v sekundáru, montáž (Vysoké Popovice)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Instalace dle textace položky	
6	901405008R	Výchozí revize - vypracování protokolu	hod.	56,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za M21	ELEKTROMONTÁŽE				0,000		0,00		0,00				
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY										SD		
1	901405009R	Přemístění ovládacího bloku a soupravy, vč. záložního napájení, uvedení do provozu - provizorní (Třebíč)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
2	901405010R	Přemístění ovládacího bloku a soupravy, vč. záložního napájení, uvedení do provozu - definitivní (Třebíč, Vladislav)	ks	2,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol		
3	901405011R	Přemístění radiostanice, vč. záložního napájení, , uvedení do provozu - provizorní (Třebíč)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
4	901405012R	Přemístění radiostanice, vč. záložního napájení, uvedení do provozu - definitivní (Třebíč, Vladislav)	ks	2,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol		
5	901405013R	Zařízení pro zastavení vlaku na základě signálu ze zabezp.zařízení (výstraha při nedovoleném projetí návěstidla), vč. napáječe a záložní baterie, dodávka, montáž, nastavení	ks	2,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
6	901405014R	Demontáž translátoru	ks	22,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
7	901405015R	Montáž translátoru (vč. demontovaných translátorů)	ks	50,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol		
8	901405016R	Translátor - dodávka, montáž	ks	28,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
9	901405017R	Demontáž stávajícího anténního stožáru, vč. beton.základu do hl.0,5m (Vysoké Popovice)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
10	901405018R	Směrová anténa, dodávka, montáž (Vysoké Popovice)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
11	901405019R	Demontáž - stávající směrová anténa (Vysoké Popovice)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
12	901405020R	Třmen antény pro stožár ø 76 mm, žár. zinkování - dodávka a montáž	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
13	901405021R	Přemístění záznamového zařízení , vč.police, přep.ochran - provizorní (Třebíč)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Instalace dle textace položky	
14	901405022R	Demontáž záznamového zařízení (Rapotice, Náměšť, Třebíč)	ks	3,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Instalace dle textace položky	
15	901405023R	Přemístění police a přep.ochran pro záznamové zařízení - definitivní (Třebíč)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Instalace dle textace položky	
16	901405024R	Záznamové zařízení - 16kan., připojení na Ethernet, dálkový přístup, dodávka, montáž, nastavení (pro případ, kdy nebude realizováno v jiné stavbě - Rapotice, Náměšť, Třebíč)	ks	3,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
17	901405025R	IP licence pro záznam (telefonní zapojovač IP)	ks	6,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
18	901405026R	Analog. licence pro záznam	ks	18,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
19	901405027R	Licence pro záznam pro připojení na DZCR	ks	24,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
20	901405028R	Anténní stožár v.14m, žár.zinkovaný, kruhový průřez, vč. beton.základu 1,5x1,5x2,0m, dodávka, montáž	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
21	901405029R	Konzola do zdi a ukotvení na stožáru pro závěsné lano ocelové - prům.6,3mm, dodávka a montáž (Vysoké Popovice)	sada	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
22	901405030R	Závěsné lano ocelové - prům.min. 6,3mm, dodávka a montáž	m	10,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
23	901405031R	Anténní trubkový nástavec do dl.5m, vč. stupek, třmenu pro záchr.pás, třmenů pro připevnění na 14m vysoký stožár, vše žárově zinkováno, dodávka a montáž	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
24	901405032R	Třmen antény pro stožár ø 76 mm, žár.zinkováno, dodávka a montáž	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
25	901405033R	Koaxiální kabel 50ohm, dodávka, montáž	m	290,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
26	901405034R	Koaxiální kabel 50ohm pro provizorní stavy, dodávka, montáž	m	150,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
27	901405035R	Koaxiální kabel 50ohm/1/2" (V.Popovice), dodávka montáž	m	30,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
28	901405036R	Výměna anténního svodu, demontáž	m	150,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
29	901405037R	Výměna přepětových ochran koax.kabelu, N konektory, redukce - dodávka, montáž	ks	3,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
30	901405038R	Přepětová ochrana koax.kabelu, N konektory, redukce - dodávka, montáž	sada	3,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
31	901405039R	Připojení na hlavní ochranné pospojování k přepětové ochraně - dodávka, montáž	ks	3,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :
Revitalizace tratí Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO :
Projektant, firma :
PS 80-14-04, Zastávka u B. - Třebíč, úprava TRS
Ing. Kusyn, SUDOP BRNO spol. s r.o.

UPRAVA

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
PS 80-14-04
31.7.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
32	901405040R	Sdělovací kabeláž, dodávka, montáž	žst.	6,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
33	901405041R	Sdělovací kabeláž, dodávka, montáž - provizorní (Třebíč)	žst.	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
34	901405042R	Lišty na zeď, rošty pro sdělovací kabeláž, dodávka, montáž	žst.	6,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
35	901405043R	Lišty na zeď, rošty pro sdělovací kabeláž, dodávka, montáž - provizorní (Třebíč)	žst.	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
36	901405044R	Měření měrného odporu půdy (Vysoké Popovice)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
37	901405045R	Zemnicí pásek FeZn120mm2, dodávka, montáž	m	25,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
38	901405046R	Kontrolní měření odporu zemniče	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
39	901405047R	Radiový interface pro integraci ovládání TRS do telefonního zapojovače, vč. nové kabeláže mezi ZO a ZL, dodávka, montáž, nastavení	ks	7,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
40	901405048R	Převodník E+M/RS232/Ethernet - k TRS ZL, dodávka, montáž, uvedení do provozu	ks	7,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
41	901405049R	Radiointerface (převodník E+M/RS232/Ethernet) - k TRS ZL, dodávka, montáž, uvedení do provozu	ks	7,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
42	901405050R	Nastavení stuhové sítě	úsek mezist.	6,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
43	901405051R	Měření intenzity rádiového signálu v pásmu 450Mhz (Zastávka u B. - Okříšky) - před zahájením prací	úsek mezist.	6,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
44	901405052R	Měření intenzity rádiového signálu v pásmu 450Mhz (Zastávka u B. - Okříšky) - po ukončení prací	úsek mezist.	6,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
45	901405053R	Měření kvality stávající anténního svodu, vč. výpracování protokolu (Rapotice, Náměšť, Studenec)	případ	3,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
46	901405054R	Měření kvality stávající anténní soustavy, vč. výpracování protokolu (Rapotice, Náměšť, Studenec, Vladislav, Třebíč)	případ	5,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
47	901405055R	Výměna anténní soustavy vč. dělicího členu (jen v případě nevyhovujících parametrů - Rapotice, Náměšť, Vladislav, Třebíč)	případ	4,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
48	901405056R	Všesměrová anténa, dodávka, montáž (jen v případě nevyhovujících parametrů -Studenec)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
49	901405057R	Demontáž - stávající všesměrové antény (jen v případě nevyhovujících parametrů - Studenec)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
50	901405058R	Závěsný kabel TCEKES 10XN0,6, dodávka, montáž - provizorní (Třebíč)	m	100,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
51	901405059R	Atypická konzola pro kotvení závěsného lana (kabelu), dodávka, montáž (Třebíč)	ks	2,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Dodávka, instalace dle textace položky	
52	901405060R	Demontáž závěsného kabelu TCEKES 10XN0,6, vč. kotvení (Třebíč)	m	100,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Instalace dle textace položky	
53	901405061R	Funkční zkoušky zařízení TRS v žst.	ks	7,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
54	901405062R	Komplexní zkoušky	hod.	56,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
55	901405063R	Dohled správce zařízení	hod.	56,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00				
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH									SD			
1	901405064R	Průraz zdi tl.60cm	ks	10,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
2	901405065R	Průraz stropu	ks	10,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
3	901405066R	Výkop jámy pro betonový základ stožáru	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
4	901405067R	Výkop a zához rýhy 35/80, zem.tř.4 - pro uzemnění stožáru	m	25,000		0,000		0,00		0,00	P	R-pol	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00				