

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO :

Rapotice-Kralice nad Oslavou, železniční svršek

Projektant, firma :

Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

UPRAVA

Zatřídění objektu :

(JKSO, JKPOV)

824 25

majitel H1M:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-17-01

Datum zpracování :

03.2015

CÚ 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záložky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 1		Ostatní požadavky								SD				
1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	13 500,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_SPK	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi		
2	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	200,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_SPK	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem		
3	0297R-sbk1	KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM	KM	4,012		0,000		0,00	0,00	P	R	zahrnuje veškeré náklady spojené s celým úsek		
4	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	23,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_SPK	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem		
S	Celkem za 1	Ostatní požadavky				0,000		0,00	0,00					
Díl: 5		Komunikace								SD				
5	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	424,450		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. příloha soupisu prací		
6	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	4 317,960		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. příloha soupisu prací		
7	514 000	KOLEJOVÉ LOŽE - PROČISTĚNÍ	M3	7 230,900		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. příloha soupisu prací		
8	52X000	KOLEJ ZPĚTNÉ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU	M	75,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: na mostních objektech		
9	528131R-sbk-1	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	50,000		0,000		0,00	0,00	P	R	1. Položka obsahuje: přejezdy 2x25m		
10	528131R-sbk2	KOLEJ 49 E1, HT350, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	55,000		0,000		0,00	0,00	P	R	1. Položka obsahuje: přejezdy v obloucích 25+30m		
11	53110	DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAČÍCH DŘEVĚNÝCH DO 100 MM	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech – dodávka :		
12	549 331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	3 838,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: celý úsek		
13	542 121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAČÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	3 723,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: =3838-100-65		
14	542 111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAČÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	65,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přehled svršku		
15	542211	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAČÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	48,500		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konst		
16	541 521	PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE	KUS	153,520		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: =3838/25		
17	544312	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARTNÍ DÉLKY (3,4-8,0 m), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a uložení =1018+420)/10*210+prejezdy*4*((4700-1018)/1900-2000)+1018		
18	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	386,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. příloha soupisu prací		
19	543 231	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	270,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. příloha soupisu prací		
20	543211	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE DŘEVĚNÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	108,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. příloha soupisu prací		
21	543 332	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 SPOJITĚ	M	1 396,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: kolejnicové vložky		
22	543332-sbk1	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 SPOJITĚ HT350	M	3 850,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: v obloucích 100+100-2100, 2100+2100, 22290		
23	543 412	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUKŮ) PRUŽNÉHO	PÁR	5 366,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: [viz. příloha soupisu prací]		
24	543430-sbk1	VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PŘI VÝMĚNĚ UPEVŇOVADEL	PÁR	5 366,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. příloha soupisu prací		
25	549 220	PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI	KUS	763,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: =(21100-20076)+(21800-21500)+(22623-22297))*1.5/3		
26	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	323,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. příloha soupisu prací		
27	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	4 012,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – přípravné práce celý úsek		
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00	0,00					
Díl: 9		Ostatní práce								SD				
28	925120	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	106,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: =4*4*6*1.1		
29	923911	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	131,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: =(2780+958+4*25)/30		
30	921 930	ANTIKOROZNÍ PŘEVODENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	100,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou jakožto přejezdy		
31	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK	m3	363,150		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: přejezdy a mosty viz výměrnice		
32	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	m3.km	7 263,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: celkem cca 20km		
33	965111	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAČÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ	M	75,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	(Položka určena víceméně pro na mostních objektech		
34	965 113	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAČÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	117,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – rovnání kolejnicového měřítka z		
35	965116	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAČÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	T.KM	3 127,410		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmk 26km bet. pražce		
36	965123	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAČÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	m	16,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – rovnání kolejnicového měřítka z		
37	965125	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAČÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	T.KM	475,200		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmk 45km z Kralic do Brna dřevěné pražce		
38	965821	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNIKU	KUS	38,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstr		
39	965822	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNIKU-ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	988,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky		
40	965851	DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY	KUS	131,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – demontáž zajišťovací značky z jakékoliv nosné konstrukce – případnou de		
41	965852	DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY-ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	3 406,000		0,000		0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky		

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 25

Název PS,SO :
Projektant, firma :
Rapotice-Kralice nad Oslavou, železniční svršek
Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

UPRAVA

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :

SO 24-17-01
03.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00				
Díl: 990	Poplatky za skládky												SD	
42	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	5,096		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje:– veškeré popla viz. příloha soupisu prací		
43	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	591,208		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje:– veškeré popla 363.15*0.8*2.035		
44	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	103,275		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje:– veškeré popla viz. příloha soupisu prací		
45	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,520		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje:– veškeré popla viz. příloha soupisu prací		
46	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	1,110		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje:– veškeré popla viz. příloha soupisu prací		
47	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	3 090,778		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje:– veškeré popla (363.15*0.2+7230.9*0.2)*2.035		
48	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	10,560		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – veškeré pople viz. příloha soupisu prací		
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00				