

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 25

Název PS, SO :
Projektant, firma :
Zastávka u Brna - Rapotice, železniční svršek
Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

UPRAVA

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS, SO
Datum zpracování :
SO 22-17-01
03.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	1	Ostatní požadavky									SD				
1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	13 500,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel	požadovanými pracemi	
2	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	200,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel	požadovaným dozorem	
3	0297R-sbk1	KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM	KM	4,051		0,000		0,00		0,00	P	R	zahrnuje veškeré náklady spojené s o	14.32-18.371	
4	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	21,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel	požadovaným dozorem	
S	Celkem za 1	Ostatní požadavky				0,000		0,00		0,00					
Díl:	5	Komunikace									SD				
1	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	810,600		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací	
2	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	4 355,750		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací	
3	514 000	KOLEJOVÉ LOŽE - PROČISTĚNÍ	M3	7 050,410		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací	
4	528131R-sbk-1	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	25,000		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje:	Přejezd km 17.706	
5	529352R-sbk1	KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1 775,000		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – defektoskopie	Výměna roštu v km 14.32-17.00 (mim	
6	529352R-sbk2	KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ, KOLEJNICE Z ODOLNĚJŠÍHO MATERIÁLU	M	905,000		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – defektoskopie	Otěruvzdornější kolejnice R350HT 48t	
7	549 331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	1 346,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	(18.371-17.000)-25m(přejezd)	
8	52X000	KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU	M	100,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	na mostních objektech	
9	542 121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	1 526,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	18.371-17.000+most 13.225	
10	542 111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	60,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	3x20m před Rapoticemi	
11	541 521	PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE	KUS	56,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	=1371/25+1	
12	544312	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARTNÍ DÉLKY (3,4-8,0 m), TEPELNÉ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	– dodávku a uložení vyměřovaného	km 18.173	
13	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	323,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:		
14	543 231	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	88,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací	
15	543211	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE DŘEVĚNÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací	
16	543332	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 SPOJITĚ R260	M	796,800		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a ulož	vyměna vauitých kolejníc t vložky	
17	543332-sbk1	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 SPOJITĚ HT350	M	750,000		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – dodávku a ulož	=2*375m	
18	543 412	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO	PÁR	1 981,500		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	=(18371-17000-2*25)*1.5	
19	543430-sbk1	VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PŘI VÝMĚNĚ UPEVNŮVADEL	PÁR	1 981,500		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	dtto	
20	549 220	PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI	KUS	934,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	=(15834-14390)+(17320-16626))*1.5/3	
21	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	185,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací	
22	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	4 051,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – přípravné prac	celý úsek 14.32-18.371	
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00					
Díl:	9	Ostatní práce									SD				
23	921 930	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	100,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou jakožto	přejezdy 4x	
24	923911	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	135,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	=(18371-14320)/30	
25	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK	m3	678,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	300,00+117,00+100,00+10,000	
26	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	m3.km	9 528,500		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	odvoz 560.5m3 Číkov nebo Omice cc	
27	965111	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ	M	100,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	(Položka určena víceméně pro	na mostních objektech	
28	965 113	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA	M	2 705,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	=2680+25	
29	965116	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA	T.KM	12 753,173		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	– uvolnění kolejního roštu z		
30	925120	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	132,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací	
31	965821	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – zahrnuje vešk	(18.371-14.320)/100	
32	965822	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU-ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ	T.KM	219,800		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmk	celkem 35km 40*0.157*35	
33	965851	DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY	KUS	107,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – demontáž zaji	viz. přílohy soupisu prací	
34	965852	DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY-ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	254,660		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmk	celkem 35km	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 25

Název PS, SO :
Projektant, firma :
Zastávka u Brna - Rapotice, železniční svršek
Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

UPRAVA

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS, SO
Datum zpracování :

SO 22-17-01
03.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00				
Díl:	990	Poplatky za skládky												
35	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	13,556		0,000		0,00		0,00	P	SD		
36	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	912,494		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS11	1. Položka obsahuje:– veškeré poplat zaj. značky+hektometry	
37	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	1 119,285		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS11	1. Položka obsahuje:– veškeré poplat 80% z 560.5m3	
38	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,740		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS11	1. Položka obsahuje:– veškeré poplat viz. příloha soupisu prací	
39	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYZOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	1,590		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS11	1. Položka obsahuje:– veškeré poplat viz. příloha soupisu prací	
40	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISTĚ (VÝHYBKY)	T	802,026		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS11	1. Položka obsahuje:– veškeré poplat 20% z (560.5+1410.08) (odpad z čištění	
41	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	0,800		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS11	1. Položka obsahuje: – veškeré poplat viz. příloha soupisu prací	
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00				