

FORMULÁŘ 5														
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ														
Název stavby : Revitalizace tratí Okříšky - Zastávka u Brna														
Název PS,SO : Vladislav-Třebíč, železniční svršek														
Projektant, firma : Ing.Dušan Slávik, SUDOP BRNO spol. s r.o. UPRAVA														
Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 25														
Číslo stavby														
Číslo PS,SO SO 32-17-01														
Datum zpracování : 03/2015														
Cena za objekt [Kč] 0														
CÚ 2015														
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem			14	15
Díl: 1	1	Ostatní požadavky												
1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	13 500,000		0,000	0,00			0,00	P		SD OTSKP_S zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými p	
2	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	200,000		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_S zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným d	
3	0297R-sbk1	KONTROLA GPK MĚRICÍM VOZEM	KM	4,767		0,000	0,00			0,00	P	R	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným d	
4	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	35,000		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_S zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným d	
						0,000	0,00			0,00				
S	Celkem za 1	Ostatní požadavky				0,000	0,00			0,00				
Díl: 5	5	Komunikace												
5	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	2 088,391		0,000	0,00			0,00	P		SD OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – dodávku a os: 1: viz Technická zpráva přílo	
6	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	3 765,280		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – dodávku a os: 1: viz Technická zpráva přílo	
7	514000	KOLEJOVÉ LOŽE-PROČISTĚNÍ	M3	7 660,538		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – veškeré práce 1: pročistění kolejového lože	
8	528111R-sbk1	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ. PODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	14,000		0,000	0,00			0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – defektoskopici 1: viz Podélný profil, úsek s i	
9	528111R-sbk2	KOLEJ 49 E1, HT350, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ. PODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	14,000		0,000	0,00			0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – defektoskopici 1: viz Podélný profil, úsek s i	
10	528131R-sbk1	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	50,000		0,000	0,00			0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – defektoskopici 1: viz Podélný profil, úsek po	
11	528152	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	35,408		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – defektoskopici 1: viz Podélný profil, úsek za	
12	529352R-sbk1	KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	218,000		0,000	0,00			0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – defektoskopici 1: viz Podélný profil, rekonst	
13	529352R-sbk2	KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ, KOLEJNICE Z ODOLNĚJŠÍHO MATERIÁLU	M	458,731		0,000	0,00			0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – defektoskopici 1: viz Podélný profil, rekonst	
14	531110	DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAČÍCH DŘEVĚNÝCH DO 100 MM	KUS	4,000		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – dodávku a os: 1: viz Situaci a TZ, osazení k	
15	541521	PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAČE V OSE KOLEJE	KUS	82,000		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – odkopání kole 1: viz Situace, podélný posu	
16	542111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAČÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	88,000		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – podbíjení praž 1: úprava GPK na dřev.pražci	
17	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAČÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	4 532,408		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – podbíjení praž 1: úprava GPK na bet.pražci	
18	543231R-sbk1	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAČE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ	KUS	70,000		0,000	0,00			0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – dodávku a ulo 1: výměna poškozených praž	
19	543332	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 SPOJITĚ	M	616,980		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – dodávku a ulo 1: viz Situace a TZ, výměna	
20	543412	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO	PÁR	5 844,000		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – dodávku a ulo 1: viz Situace a Podélný prof	
21	543430-sbk1	VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PŘI VÝMĚNE UPEVNŮVADEL	PÁR	5 844,000		0,000	0,00			0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – dodávku a ulo 1: viz Situace a Podélný prof	
22	545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	4,000		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z (Jednotlivým svarem se rozumí počet 1: zřizování svarů v krátkých	
23	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	152,000		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z (Jednotlivým svarem se rozumí počet 1: zřizování svarů v delších t	
24	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	790,139		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – přípravné prác 1: broušení rekonstruované i	
25	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI	KUS	66,000		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – dodávku a mo 1: viz Technická zpráva, kap	
26	549331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	1 028,300		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – úprava dilatač 1: viz Podélný profil a TZ, zn	
27	549420	POJISTNÉ ÚHELNÍKY V KOLEJÍCH NA MOSTECH	M	56,000		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – úpravu plochy 1: zřízení pojistných úhelníků	
28	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	384,000		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – veškeré práce 1: dělení vyjímaného svršku	
						0,000	0,00			0,00				
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000	0,00			0,00				
Díl: 9	9	Ostatní práce												
29	921930	ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	KUS	12,000		0,000	0,00			0,00	P		SD OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – dodávku a mo 1: viz Situaci, uřízení antikor	
30	923911	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	97,000		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – geodetické za 1: viz TZ, příloha zajištění pr	
31	925120	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL.PŘES 50 MM	M2	1 330,000		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – kompletní prv 1: viz Situace a TZ, zřízení d	
32	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK	M3	1 807,490		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – odstranění kol 1: viz TZ, výměrnice svršku	
33	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK-ODVOZ NA SKLÁDKU	M3.KM	49 879,150		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkc 1: odvoz šterku (100%) na st	
34	965113	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAČÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	736,139		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolej 1: viz Situace, demontáž kol	
35	965116	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAČÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	T.KM	6 793,000		0,000	0,00			0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkc 1: Odvoz z demontážní zákl	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 25

Název PS,SO :
Vladislav-Třebíč, železniční svršek

Projektant, firma :
Ing.Dušan Slávik, SUDOP BRNO spol. s r.o.

UPRAVA

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :

SO 32-17-01
03/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
36	965123	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	54,000		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejí 1: viz Situace, demontáž kole		
37	965125	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	T.KM	1 075,000		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmk: 1: Odvoz z demontážní zákl		
38	965821	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU	KUS	48,000		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – zahrnuje vešku 1: viz Situace, spolu od km 4		
39	965822	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU-ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	43,680		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmk: 1: odvoz na skládku Třebíč (
40	965851	DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY	KUS	85,000		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – demontáž zaji: 1: viz Situace		
41	965852	DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY-ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	29,325		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_Z 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmk: 1: odvoz na skládku Třebíč (
42	965881	DEMONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	P		OTSKP_Z (Tato položka je určena pouze pro mc 1: viz Situace, demontáž IS t		
43	965921R-sbk1	DEMONTÁŽ POJISTNÍCH ÚHELNIKŮ	M	56,000		0,000		0,00		0,00	P		R 1. Položka obsahuje: – veškeré práce 1: demontáž pojistných úhel		
44	965922R-sbk1	DEMONTÁŽ POJISTNÍCH ÚHELNIKŮ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	7,641		0,000		0,00		0,00	P		R 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmk: 1: odvoz na skládku Třebíč (
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00					
Díl: 990		Poplatky za skládky									SD				
45	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	14,601		0,000		0,00		0,00	P		Odpady 1. Položka obsahuje:– veškeré poplat 1: beton z hektometrů, kilom		
46	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	722,996		0,000		0,00		0,00	P		Odpady 1. Položka obsahuje:– veškeré poplat 1: 20% z celkového množstv		
47	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	283,920		0,000		0,00		0,00	P		Odpady 1. Položka obsahuje:– veškeré poplat 1: viz demontáže koleje na b		
48	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,190		0,000		0,00		0,00	P		Odpady 1. Položka obsahuje:– veškeré poplat 1: PE podložky (0,000080 t/k		
49	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	2,263		0,000		0,00		0,00	P		Odpady 1. Položka obsahuje:– veškeré poplat 1: pryžové podložky (0,0001t		
50	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	3 787,211		0,000		0,00		0,00	P		Odpady 1. Položka obsahuje:– veškeré poplat 1: 20% z celkového množstv		
51	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	12,000		0,000		0,00		0,00	P		Odpady 1. Položka obsahuje: – veškeré popla 1: demontáž koleje na dřev.ř		
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00					