

FORMULÁŘ 5

ZPOČETNÝKAZ VÝM

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna**

Název PS,SO : **Přejezd v km 46,536**
 Projektant, firma : Ing. Bangó, SUDOP BRNO spol. s r.o.

OPRAVA

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 29

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 32-17-04

Datum zpracování :

3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	ZEMNÍ PRÁCE								
1	113434R-sbk1	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 10KM	M3	39,600						
2	11332R01	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z NESTMELENÉHO KAMENIVA, ODVOZ DO 1KM	M3	79,200						
3	123938	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	235,900						
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	315,100						
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	21,000						
6	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	13,500						
7	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (násyp + výměna pláňe, zhutnění)	M3	33,000						
8	18120	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	264,000						
9	18216	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M	M2	197,500						
10	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	197,500						
11	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	197,500						
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	197,500						
13	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU (0,1 m na 1m2)	M2	197,500						
s	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE								
Díl:	5	KOMUNIKACE								
14	572751	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2	M2	242,000						
15	57148R-sbk-2	PENETRAČNÍ MAKADAM HRUBÝ TL. 100 MM	M2	247,500						
16	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	349,800						
17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (odřezaná místa)	M2	5,100						
18	předb. cena	Stabilizace cementová tl. 50 cm	m2	275,000	0,070	19,250				
19	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	m3	17,800						
s	Celkem za 5	KOMUNIKACE				19,250				

FORMULÁŘ 5

ZPOČET/VÝKAZ VÝM

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna**

Název PS,SO : **Přejezd v km 46,536**
 Projektant, firma : Ing. Bangó, SUDOP BRNO spol. s r.o.

OPRAVA

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 29

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : **SO 32-17-04**
 Datum zpracování : 3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	8	Trubní vedení								
20	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	89,000						
21	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	7,500						
S	Celkem za 8	Trubní vedení								
Díl:	9	OSTATNÍ PRÁCE								
22	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	5,500						
23	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000						
24	99722-1551	Vodorovná doprava suti do 1 km (asfalt, beton, ocel, ŠP-kamenivo) včetně naložení a složení na skládce	t	257,310						
25	99722-1559	Příplatek za další 1 km přes 1 km (celkem 9 km - asfalt, beton, ocel, ŠP-kamenivo, dle tab. odvozů)	t	2 058,480						
26	91722-sbk-1	SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ VČ. BET. PATKY, DODÁVKA A MONTÁŽ	M	22,000						
27	919115	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM	M	25,300						
28	předb. cena	Přejezd železobetonový včetně dopravy	m	6,000	0,150	0,900				
29	předb. cena	Osazení železobetonové přejezdové konstrukce vč. záv. zídek a podkl. betonu	m	6,000	0,010	0,060				
30	91225	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU (červené označující sjezd)	ks	4,000						
31	předb. cena	Odvodňovací žlab betonový včetně mříže (velký profil) včetně montáže	m	7,000	0,091	0,640				
s	Celkem za 9	OSTATNÍ PRÁCE				1,600				
Díl:	990	SKLÁDKOVNÉ								
32	17 05 04	Výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	T	672,200						
33	17 03 02	Beton asfaltový	T	91,080						
34	17 01 01	Beton z demolic objektů, základů TV	T	7,800						
35	17 02 04	Pražce dřevěné	T							
s	Celkem za 990	SKLÁDKOVNÉ								