

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna

Název PS,SO : Kralice n.O. - Náměšť n.O., železniční spodek ÚPRAVA 1

Projektant, firma : Ing.Luděk Smolka, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 12

majitel HIM: SŽDC 0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 26-16-01

Datum zpracování : 07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl: 1		Zemní práce										SD	
1	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	11 615,200		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
2	123739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	69 691,200		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
3	123938	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	2 342,200		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
4	123939	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	14 053,200		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
5	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	101,770		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
6	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	610,620		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
6	133738	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,000		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
7	133739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	18,000		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,780		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	8 888,280		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
10	R1 18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. III	M2	3 660,000		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
11	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	5 743,000		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
12	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	5 743,000		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
13	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	M2	5 743,000		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
14	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	40,000		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00					
Díl: 2		Zakládání										SD	
15	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	87,000		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
16	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	29,000		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
S	Celkem za 2	Zakládání				0,000		0,00					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce										SD	
17	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	4,350		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,800		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00					
Díl: 5		Komunikace										SD	
19	501103	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI VYZÍSKANÉ fr. 0-32 mm	M3	613,450		0,000		0,00				P	OTSKP13
20	R1 - 501103	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z KAMENIVA ZPEVNĚNÉHO CEMENTEM	M3	70,080		0,000		0,00				P	R
21	501500	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z OBALOVANÉHO KAMENIVA	M3	305,000		0,000		0,00				P	OTSKP13
22	501900	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU	M3	0,000		0,000		nenaceňovat		nenaceňovat		P	OTSKP13

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna**

Název PS,SO :

Kralice n.O. - Náměšť n.O., železniční spodek **ÚPRAVA 1**

Projektant, firma : Ing.Luděk Smolka, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 26-16-01

Datum zpracování : 07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
23	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	1 239,800		0,000		0,00				P	OTSKP13
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00					
Díl: 8		Trubní vedení										SD	
R2 - 81446		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M3	20,000		0,000		0,00					R
24	R3 - 895811	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40 - kompletní dodávka a montáž včetně poklopů - trativodní šachty	KUS	3,000		0,000		0,00				P	R
25	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU	KUS	2,000		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
26	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	11,700		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00					
Díl: 9		Ostatní práce										SD	
27	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1 236,000		0,000		0,00				P	OTSKP13
28	935232	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	1 424,000		0,000		0,00				P	OTSKP13
29	93530	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	270,912		0,000		0,00				P	R
30	R4-935232	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON DÍLŮ DÉLKY 2500MM (J) DO BETONU TL 100MM	M	115,000		0,000		0,00				P	R
31	R5-935232	KABELOVÉ POCHOZÍ ŽLABY Z BETON. DÍLŮ 32X55X500 cm	M	419,000		0,000		0,00				P	R
32	R6-935232	KRABICOVÉ DÍLY MONTOVANÝCH ZDÍ PRO ROZŠÍŘENÍ DRÁŽNÍ STEZKY	M	99,000		0,000		0,00				P	R
30	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,000		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
31	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU DOPRAVA (ZBÝVAJÍCÍCH 6 KM)	TKM	66,000		0,000		0,00				P	OTSKP_SPK13
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00					
Díl: 990		Poplatky za skládky										SD	
32	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	21 096,000		0,000		0,00				P	Odpady
33	05113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	5 387,060		0,000		0,00				P	Odpady
34	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	10,250		0,000		0,00				P	Odpady
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00					