



			ČÍSLO SOUPRAVY:
Č. ZMĚNY	DATUM	POPIS REVIZE	

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Roman Skoták		<div>IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno - Štýřice</div>	
ODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Martin Janečka			
VYPRACOVAL	Bc. Marek Labudík			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Šipr			
ČÍS. ZAKÁZKY	19001			
INVESTOR: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			KRAJ/ÚŘAD	Královehradecký
OBJEDNAVATEL: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc			LOKALITA	-
<div>Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn PS 101 TK, HDPE trubky a zab. zař. kabel v t.ú. ŽST Kostelec nad Orlicí - ŽST Doudleby nad Orlicí</div>			FORMÁT	5xA4
			MĚŘÍTKO	-
			DATUM	02/2020
			STUPEŇ	PROJEKT
			NÁZEV PŘÍLOHY: Výkaz výměr	ČÁST DOKUM.: D.2.5.1

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 101		
Stavba: Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: PS 101 TK, HDPE trubky a zab. zař. kabel v t.ú. ŽST Kostelec nad Orlicí - ŽST Doudleby nad Orlicí										Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace:										ISPROFIN:		
Majetek:										Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS:					Zpracovatel:					Cenová úroveň:		
Ukončení realizace SO/PS:					IXPROJEKTA s.r.o. Ing. Martin Janečka					Datum zpracování:		
Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: Sdělovací zařízení												
1	75I222		OTSKP_2019	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	28,859					0,00 Kč	
				popis položky								
				10*2885,9/1000								
				Technická specifikace								
2	75I911		OTSKP_2019	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	5 943,000					0,00 Kč	
				2*2950+43								
3	75I91X		OTSKP_2019	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	5 943,000					0,00 Kč	
				2*2950+43								
4	75I961		OTSKP_2019	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	7,000					0,00 Kč	
				7*1								
5	75I962		OTSKP_2019	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	11 733,000					0,00 Kč	
				5943+5790								
6	75IA11		OTSKP_2019	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	12,000					0,00 Kč	
				12*1								
7	75IA1X		OTSKP_2019	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	12,000					0,00 Kč	
				12*1								
8	75IA51		OTSKP_2019	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	24,000					0,00 Kč	
				24*1								
9	75IA5X		OTSKP_2019	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	24,000					0,00 Kč	

Výstavba DOK v traťovém úseku Zamberk - Potštejn										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				24*1							
10	75IA5Y		OTSKP_2019	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - DEMONTÁŽ	KUS	13,000				0,00 Kč	
				13*1							
11	75IF11		OTSKP_2019	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10	KUS	4,000				0,00 Kč	
				4*1							
12	75IF1X		OTSKP_2019	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
				4*1							
13	75IF21		OTSKP_2019	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	6,000				0,00 Kč	
				6*1							
14	75IF2X		OTSKP_2019	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	6,000				0,00 Kč	
				6*1							
15	75J222		OTSKP_2019	KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 20 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM	KMPÁR	0,500				0,00 Kč	
				10*50/1000							
16	75J23X		OTSKP_2019	KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ	M	50,000				0,00 Kč	
				50*1							
17	75IF31		OTSKP_2019	ZEMNÍ SVORKOVNICE	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
18	75IF3X		OTSKP_2019	ZEMNÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
19	75IF41		OTSKP_2019	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
20	75IF4X		OTSKP_2019	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
21	75IF91		OTSKP_2019	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ	KUS	2,000				0,00 Kč	
				2*1							
22	75IF9X		OTSKP_2019	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	

Výstavba DOK v traťovém úseku Zamberk - Potštejn										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				2*1							
23	75IFA1		OTSKP_2019	NOSNÍK BLESKOJISTEK	KUS	4,000				0,00 Kč	
				4*1							
24	75IFAX		OTSKP_2019	NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
				4*1							
25	75IFB1		OTSKP_2019	BLESKOJISTKA	KUS	80,000				0,00 Kč	
				80*1							
26	75IFBX		OTSKP_2019	BLESKOJISTKA - MONTÁŽ	KUS	80,000				0,00 Kč	
				80*1							
27	75IG21		OTSKP_2019	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
28	75IG2X		OTSKP_2019	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
29	75IH11		OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
30	75IH71		OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 MM	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
31	75IH7X		OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
32	75IH81		OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ	KUS	2,000				0,00 Kč	
				2*1							
33	75IH8X		OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
				2*1							
34	75IH91		OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
35	75IH9X		OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	

Výstavba DOK v traťovém úseku Zamberk - Potštejn										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				3*1							
36	75II11		OTSKP_2019	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KUS	2,000				0,00 Kč	
				2*1							
37	75II1X		OTSKP_2019	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
				2*1							
38	75II62		OTSKP_2019	SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA STŘEDNÍ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				1*1							
39	75II6X		OTSKP_2019	SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				1*1							
40	75IJ14		OTSKP_2019	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK	KUS	15,000				0,00 Kč	
				15*1							
41	75IJ15		OTSKP_2019	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	ÚSEK	20,000				0,00 Kč	
				20*1							
42	75IJ21		OTSKP_2019	MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU	ČTYŘKA	15,000				0,00 Kč	
				15*1							
43	75IJ23		OTSKP_2019	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU	ČTYŘKA	15,000				0,00 Kč	
				15*1							
44	75MA11		OTSKP_2019	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR NF 600:600 SE 4KV IZOLAČNÍ PEVNOSTÍ	KUS	12,000				0,00 Kč	
				5+5+2							
45	75MA1X		OTSKP_2019	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR MONTÁŽ	KUS	12,000				0,00 Kč	
				5+5+2							
Součet za Díl Sdělovací zařízení					0,00 Kč						
Díl: Zabezpečovací zařízení											
46	75A141		OTSKP_2019	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	139,152				0,00 Kč	
				48*2899/1000							
47	75A227		OTSKP_2019	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	139,152				0,00 Kč	

Výstavba DOK v traťovém úseku Zamberk - Polštejn										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				48*2899/1000							
48	75A312		OTSKP_2019	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	4,000				0,00 Kč	
				4*1							
49	75A322		OTSKP_2019	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	9,000				0,00 Kč	
				9*1							
Součet za Díl				Zabezpečovací zařízení	0,00 Kč						
Díl:				Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud							
50	701005		OTSKP_2019	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	14,000				0,00 Kč	
				14*1							
51	702112		OTSKP_2019	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	100,000				0,00 Kč	
				100*1							
52	702212		OTSKP_2019	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	300,000				0,00 Kč	
				300*1							
53	702311		OTSKP_2019	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	2 888,750				0,00 Kč	
				2890*1							
54	702422		OTSKP_2019	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
55	702512		OTSKP_2019	PRŮRAZ ZDÍVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
56	702902		OTSKP_2019	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	100,000				0,00 Kč	
				100*1							
57	703755		OTSKP_2019	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN.	KUS	4,000				0,00 Kč	
				4*1							
58	703763		OTSKP_2019	KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 105 - 185MM	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
59	704110		OTSKP_2019	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ DO EI 90	M2	30,000				0,00 Kč	

Výstavba DOK v traťovém úseku Zamberk - Polštejn										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				30*1							
60	709210		OTSKP_2019	KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	15,000				0,00 Kč	
				15*1							
61	702820		OTSKP_2019	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK BEZ KABELOVÉ KOMORY	M	10,000				0,00 Kč	
				10*1							
Součet za Díl				Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud						0,00 Kč	
Díl:				Zemní práce							
62	587206		OTSKP_2019	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	15,000				0,00 Kč	
				15*1							
63	18241		OTSKP_2019	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	150,000				0,00 Kč	
				50+50+50							
64	17411		OTSKP_2019	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	930,350				0,00 Kč	
65	14173		OTSKP_2019	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	150,000				0,00 Kč	
				150*1							
66	13293A		OTSKP_2019	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III - BEZ DOPRAVY	M3	930,350				0,00 Kč	
67	11317		OTSKP_2019	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	5,000				0,00 Kč	
				2+2+1							
Součet za Díl				Zemní práce						0,00 Kč	
Díl:				Ostatní práce							
68	0001001R			DOZOR SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ	HOD	16,000				0,00 Kč	
				8+8							
				Položka obsahuje dozor budoucího zpravce zařízení nad jednotlivými etapami výstavby							
69	0001002R			VYTÝČENÍ TRATI KABELOVÉHO VEDENÍ VE VOLNÉM TERÉNU	KM	4,000				0,00 Kč	
				4*1							
				Položka obsahuje vytyčení trati kabelového vedení vč. práce a materiálu							
70	0001003R			VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU STAVBY	PŘÍPAD	15,000				0,00 Kč	
				15*1							
				Položka obsahuje vytyčení stávajících sítí v prostoru stavby vč. práce a materiálu							

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba DOK v traťovém úseku Zámberk - Potštejn										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
71	0001004R			GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY	KM	4,000				0,00 Kč	
				4*1							
				Položka obsahuje finální geodetické zaměření trasy vč. veškeré práce							
				72	0001005R			OPRAVA GEODETICKÝCH BODŮ	PŘÍPAD	20,000	
				20*1							
				Položka obsahuje zaměření a zpětné usazení bodu sítě, vč. souvisejících prací a materiálu							
				73	0001006R			Přemístění opěrné vidlice břevna závory	PŘÍPAD	1,000	
				1*1							
				Položka obsahuje zaměření, přemístění, motáž, vč. souvisejících prací a materiálu							
				Součet		za Díl		Ostatní práce			