



			ČÍSLO SOUPRAVY:
Č. ZMĚNY	DATUM	POPIS REVIZE	

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Roman Skoták		 <div>IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno - Štýřice</div>	
ODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Martin Janečka			
VYPRACOVAL	Bc. Marek Labudík			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Šipr			
ČÍS. ZAKÁZKY	19001			
INVESTOR: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			KRAJ/ÚŘAD	Královehradecký
OBJEDNAVATEL: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc			LOKALITA	-
NÁZEV OBJEKTU: <div>Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn PS 102 TK, HDPE trubky a zab. zař. kabel v t.ú. ŽST Potštejn - ŽST Litice nad Orlicí</div>			FORMÁT	5xA4
			MĚŘÍTKO	-
			DATUM	02/2020
			STUPEŇ	PROJEKT
			NÁZEV PŘÍLOHY: <div>Výkaz výměr</div>	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 102		
Stavba: Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: PS 102 TK, HDPE trubky a zab. zař. kabel v t.ú. ŽST Potštejn - ŽST Litice nad Orlicí										Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace:										ISPROFIN:		
Majetek:										Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS:					Zpracovatel:					Cenová úroveň:		
Ukončení realizace SO/PS:					IXPROJEKTA s.r.o. Ing. Martin Janečka					Datum zpracování:		
Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: Sdělovací zařízení												
1	75I222		OTSKP_2019	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	29,200				0,00 Kč		
				popis položky								
				10*2920/1000								
				Technická specifikace								
2	75I911		OTSKP_2019	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	9 336,000				0,00 Kč		
				2*4650+36								
3	75I91X		OTSKP_2019	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	9 336,000				0,00 Kč		
				2*4650+36								
4	75I961		OTSKP_2019	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	6,000				0,00 Kč		
				6*1								
5	75I962		OTSKP_2019	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	12 006,000				0,00 Kč		
				9336+2670								
6	75IA11		OTSKP_2019	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	21,000				0,00 Kč		
				21*1								
7	75IA1X		OTSKP_2019	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	21,000				0,00 Kč		
				21*1								
8	75IA51		OTSKP_2019	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	23,000				0,00 Kč		
				23*1								
9	75IA5X		OTSKP_2019	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	23,000				0,00 Kč		

Výstavba DOK v traťovém úseku Zamberk - Potštejn										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				23*1							
10	75IA5Y		OTSKP_2019	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - DEMONTÁŽ	KUS	20,000				0,00 Kč	
				20*1							
11	75IF11		OTSKP_2019	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10	KUS	4,000				0,00 Kč	
				4*1							
12	75IF1X		OTSKP_2019	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
				4*1							
13	75IF21		OTSKP_2019	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	10,000				0,00 Kč	
				10*1							
14	75IF2X		OTSKP_2019	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	10,000				0,00 Kč	
				10*1							
15	75J222		OTSKP_2019	KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 20 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM	KMPÁR	0,500				0,00 Kč	
				10*50/1000							
16	75J23X		OTSKP_2019	KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ	M	50,000				0,00 Kč	
				20+20+10							
17	75IF31		OTSKP_2019	ZEMNÍ SVORKOVNICE	KUS	5,000				0,00 Kč	
				5*1							
18	75IF3X		OTSKP_2019	ZEMNÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	5,000				0,00 Kč	
				5*1							
19	75IF41		OTSKP_2019	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1	KUS	5,000				0,00 Kč	
				5*1							
20	75IF4X		OTSKP_2019	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ	KUS	5,000				0,00 Kč	
				5*1							
21	75IF91		OTSKP_2019	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ	KUS	2,000				0,00 Kč	
				2*1							
22	75IF9X		OTSKP_2019	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	

Výstavba DOK v traťovém úseku Zamberk - Potštejn										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				2*1							
23	75IFA1		OTSKP_2019	NOSNÍK BLESKOJISTEK	KUS	7,000				0,00 Kč	
				7*1							
24	75IFAX		OTSKP_2019	NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ	KUS	7,000				0,00 Kč	
				7*1							
25	75IFB1		OTSKP_2019	BLESKOJISTKA	KUS	140,000				0,00 Kč	
				140*1							
26	75IFBX		OTSKP_2019	BLESKOJISTKA - MONTÁŽ	KUS	140,000				0,00 Kč	
				140*1							
27	75IG21		OTSKP_2019	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
28	75IG2X		OTSKP_2019	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
29	75IH11		OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	2,000				0,00 Kč	
				2*1							
30	75IH71		OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 MM	KUS	6,000				0,00 Kč	
				6*1							
31	75IH7X		OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	6,000				0,00 Kč	
				6*1							
32	75IH81		OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ	KUS	5,000				0,00 Kč	
				5*1							
33	75IH8X		OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	5,000				0,00 Kč	
				5*1							
34	75IH91		OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	KUS	6,000				0,00 Kč	
				6*1							
35	75IH9X		OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ	KUS	6,000				0,00 Kč	

Výstavba DOK v traťovém úseku Zamberk - Polštejn										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				6*1							
36	75II11		OTSKP_2019	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KUS	1,000				0,00 Kč	
				1*1							
37	75II1X		OTSKP_2019	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				1*1							
38	75II62		OTSKP_2019	SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA STŘEDNÍ	KUS	2,000				0,00 Kč	
				2*1							
39	75II6X		OTSKP_2019	SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
				2*1							
40	75IJ14		OTSKP_2019	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK	KUS	30,000				0,00 Kč	
				30*1							
41	75IJ15		OTSKP_2019	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	ÚSEK	30,000				0,00 Kč	
				30*1							
42	75IJ21		OTSKP_2019	MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU	ČTYŘKA	30,000				0,00 Kč	
				30*1							
43	75IJ23		OTSKP_2019	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU	ČTYŘKA	30,000				0,00 Kč	
				30*1							
44	75MA11		OTSKP_2019	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR NF 600:600 SE 4KV IZOLAČNÍ PEVNOSTÍ	KUS	16,000				0,00 Kč	
				16*1							
45	75MA1X		OTSKP_2019	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR MONTÁŽ	KUS	16,000				0,00 Kč	
				16*1							
46	75I322		OTSKP_2019	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	29,700				0,00 Kč	
				10*2970/1000							
47	75IE51		OTSKP_2019	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ PŘES 100 PÁRŮ - DODÁVKA	KUS	2,000				0,00 Kč	
				2*1							
48	75IE5X		OTSKP_2019	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ PŘES 100 PÁRŮ - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	

Výstavba DOK v traťovém úseku Zamberk - Polštejn										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				2*1							
49	75IG11		OTSKP_2019	TYČ UZEMŇOVACÍ	KUS	4,000				0,00 Kč	
				2+2							
50	75IG1X		OTSKP_2019	TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
				2+2							
51	75IG61		OTSKP_2019	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2	M	100,000				0,00 Kč	
				100*1							
52	75IG6X		OTSKP_2019	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ	M	100,000				0,00 Kč	
				100*1							
53	75IH21		OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL	KUS	4,000				0,00 Kč	
				4*1							
54	75II21		OTSKP_2019	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
55	75II2X		OTSKP_2019	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
Součet za Díl				Sdělovací zařízení	0,00 Kč						
Díl:				Zabezpečovací zařízení							
56	75A141		OTSKP_2019	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	224,064				0,00 Kč	
				48*4668/1000							
57	75A227		OTSKP_2019	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	224,064				0,00 Kč	
				48*4668/1000							
58	75A312		OTSKP_2019	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	7,000				0,00 Kč	
				7*1							
59	75A322		OTSKP_2019	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	18,000				0,00 Kč	
				18*1							
Součet za Díl				Zabezpečovací zařízení	0,00 Kč						
Díl:				Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud							
60	701005		OTSKP_2019	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	18,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba DOK v traťovém úseku Zamberk - Polštejn										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				18*1							
61	702112		OTSKP_2019	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	145,000				0,00 Kč	
				145*1							
62	702212		OTSKP_2019	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	370,000				0,00 Kč	
				370*1							
63	702311		OTSKP_2019	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	5 750,000				0,00 Kč	
				5750*1							
64	702422		OTSKP_2019	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3*1							
65	702512		OTSKP_2019	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	4,000				0,00 Kč	
				4*1							
66	702902		OTSKP_2019	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	145,000				0,00 Kč	
				145*1							
67	703755		OTSKP_2019	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN.	KUS	4,000				0,00 Kč	
				4*1							
68	703763		OTSKP_2019	KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 105 - 185MM	KUS	6,000				0,00 Kč	
				6*1							
69	704110		OTSKP_2019	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ DO EI 90	M2	35,000				0,00 Kč	
				35*1							
70	709210		OTSKP_2019	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	25,000				0,00 Kč	
				25*1							
71	702820		OTSKP_2019	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK BEZ KABELOVÉ KOMORY	M	10,000				0,00 Kč	
				10*1							
72	702610		OTSKP_2019	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	300,000				0,00 Kč	
				300*1							

Výstavba DOK v traťovém úseku Zamberk - Polštejn										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
73	703113		OTSKP_2019	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	105,000				0,00 Kč		
				105*1								
74	703313		OTSKP_2019	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	105,000				0,00 Kč		
				105*1								
75	709513		OTSKP_2019	PODPŮRNÉ A POMOČNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM	KG	85,000				0,00 Kč		
				85*1								
76	709611		OTSKP_2019	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	85,000				0,00 Kč		
				85*1								
Součet za Díl				Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud						0,00 Kč		
Díl:				Zemní práce								
77	587206		OTSKP_2019	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	35,000				0,00 Kč		
				35*1								
78	18241		OTSKP_2019	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	75,000				0,00 Kč		
				20+20+35								
79	17411		OTSKP_2019	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 880,000				0,00 Kč		
				1880*1								
80	14173		OTSKP_2019	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	185,000				0,00 Kč		
				185*1								
81	13293A		OTSKP_2019	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III - BEZ DOPRAVY	M3	1 880,000				0,00 Kč		
				1880*1								
82	11317		OTSKP_2019	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	15,000				0,00 Kč		
				15*1								
Součet za Díl				Zemní práce						0,00 Kč		
Díl:				Ostatní práce								
83	0001001R			DOZOR SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ	HOD	16,000				0,00 Kč		
				8+8								
				Položka obsahuje dozor budoucího zpravce zařízení nad jednotlivými etapami výstavby								
84	0001002R			VYTÝČENÍ TRATI KABELOVÉHO VEDENÍ VE VOLNÉM TERÉNU	KM	4,000				0,00 Kč		

FORMULÁŘ SO/PS

Výstavba DOK v traťovém úseku Zamberk - Polštein										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				4*1							
				Položka obsahuje vytyčení trati kabelového vedení vč. práce a materiálu							
85	0001003R			VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU STAVBY	PŘÍPAD	25,000				0,00 Kč	
				25*1							
				Položka obsahuje vytyčení stávajících sítí v prostoru stavby vč. práce a materiálu							
86	0001004R			GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY	KM	6,000				0,00 Kč	
				6*1							
				Položka obsahuje finální geodetické zaměření trasy vč. veškeré práce							
87	0001005R			OPRAVA GEODETICKÝCH BODŮ	PŘÍPAD	25,000				0,00 Kč	
				25*1							
				Položka obsahuje zaměření a zpětné usazení bodu sítě, vč souvisejících prací a materiálu							
Součet		za Díl		Ostatní práce						0,00 Kč	