

PROPOČET				CELKEM za objekt: - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou							
Název SO/PS: ŽST Hrádek nad Nisou, místní kabelizace				PS 54-02-11			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Michal Sliva				Datum zpracování: 24.04.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	11120	OTSKP-2019	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	20,000		
3	112013	OTSKP-2019	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 3KM	KUS	2,000		
4	12293	OTSKP-2019	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III	M3	10,000		
5	13183A	OTSKP-2019	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY	M3	200,000		
6	17411	OTSKP-2019	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	M3	200,000		
7	701005	OTSKP-2019	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	6,000		
8	702311	OTSKP-2019	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	800,000		
9	702411	OTSKP-2019	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	KUS	4,000		
10	751321	OTSKP-2019	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	2,000		
11	751811	OTSKP-2019	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	KMVLÁKNO	4,500		
12	751841	OTSKP-2019	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM	KUS	4,000		
13	751911	OTSKP-2019	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	700,000		
14	751961	OTSKP-2019	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	4,000		
15	751962	OTSKP-2019	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	700,000		
16	751A11	OTSKP-2019	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	4,000		
17	751A51	OTSKP-2019	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,000		
18	751D21	OTSKP-2019	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	4,000		
19	751D31	OTSKP-2019	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM	KUS	8,000		
20	751EE1	OTSKP-2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN	KUS	4,000		
21	751EEX	OTSKP-2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
22	751H11	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	4,000		
23	751H91	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	KUS	4,000		
24	751J12	OTSKP-2019	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	4,000		
25	751J15	OTSKP-2019	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	ÚSEK	40,000		
26	751K21	OTSKP-2019	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	48,000		
27	751J821	OTSKP-2019	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M	KUS	48,000		
28	751J82X	OTSKP-2019	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	48,000		
29	75MA11	OTSKP-2019	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR NF 600:600 SE 4KV IZOLAČNÍ PEVNOSTÍ	KUS	4,000		
30	75MA1X	OTSKP-2019	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR MONTÁŽ	KUS	4,000		
31	702112	OTSKP-2019	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	400,000		
32	14113	OTSKP-2019	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	20,000		
33	751H61	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	4,000		