







SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:		ZHOTOVITEL:		
 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s.o. DLÁŽDĚNÁ 1003/7 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO		 AF-CITYPLAN s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 - MICHLE tel.: +420 277 005 500 www.af-cityplan.cz		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	
 Ing. VLADISLAV ŠEFL	 Ing. TOMÁŠ TOMA	 Ing. TOMÁŠ TOMA	 Bc. RADEK HORNOCH	
NÁZEV PROJEKTU:				
REKONSTRUKCE ŽST CHRASTAVA				
ČÁST:	ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ			
STAVEBNÍ OBJEKT:				
PŘÍLOHA:	VÝKAZ VÝMĚR			
KRAJ:	LIBERECKÝ KRAJ	ČÁST:	ČÍSLO OBJEKTU:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
DATUM:	6/2019	D.1.1	-	3
STUPEŇ:	DÚR			
MĚŘÍTKO:	-			
Č. ZAKÁZKY:	2017/0097			

VÝKAZ VÝMĚR				CELKEM za objekt: - Kč			
Stavba: <b>Rekonstrukce ŽST Chrástava</b>							
Název SO/PS: <b>ŽST Liberec, navázání TZZ na SZZ</b>				<b>PS 50-01-11</b>			
Majetek: <b>SŽDC s.o.</b>				ISPROFIN: <b>327 321 4901 / 551 372 0006</b>			
Stupeň dokumentace: <b>Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR</b>				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: <b>AF-CITYPLAN s.r.o.</b>				Cenová úroveň: <b>2019</b>			
<b>Ing. Tomáš Toma</b>				Datum zpracování: <b>24.04.2019</b>			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	13283	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	175,000		
3	14173	OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	81,000		
4	17411	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 000,000		
5	702112	OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 000,000		
6	702212	OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	121,000		
7	702312	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 000,000		
8	702423	OTSKP	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM	KUS	1,000		
9	702902	OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 000,000		
10	709210	OTSKP	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	50,000		
11	75A141	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	48,000		
12	75A227	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	48,000		
13	75A312	OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	kus	1,000		
14	75A410	OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	kus	1,000		
15	701004	OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	kus	20,000		
16	75B111	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	m	50,000		
17	75B117	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	m	50,000		
18	75B541	OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA	kus	2,000		
19	75B547	OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ	kus	2,000		
20	75B871	OTSKP	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERII) - DODÁVKA	kus	1,000		
21	75B877	OTSKP	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERII) - MONTÁŽ	kus	1,000		
22		R-položky	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO RZZ LIBEREC NA ST.3	kus	1,000		
23	75B339	OTSKP	SEKCE OVLÁDAČÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍŇ - ÚPRAVA	kus	1,000		
24	75E117	OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	hod	40,000		
25	75E127	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	hod	48,000		
26	75E1B7	OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	hod	80,000		
27	75E1C7	OTSKP	PROTOKOL UTZ	kus	1,000		
28		R-položky	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	procenta	0,050		

VÝKAZ VÝMĚR				CELKEM za objekt: - Kč			
Stavba: <b>Rekonstrukce ŽST Chrastava</b>							
Název SO/PS: <b>Liberec - Chrastava, TZZ</b>				<b>PS 51-01-11</b>			
Majetek: <b>SŽDC s.o.</b>				ISPROFIN: <b>327 321 4901 / 551 372 0006</b>			
Stupeň dokumentace: <b>Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR</b>				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: <b>AF-CITYPLAN s.r.o.</b>				Cenová úroveň: <b>2019</b>			
<b>Ing. Tomáš Toma</b>				Datum zpracování: <b>24.04.2019</b>			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	13283	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	3 481,000		
3	14113	OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	240,000		
4	14173	OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	160,000		
5	17411	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3 481,000		
6	702212	OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	400,000		
7	702312	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	3 481,000		
8	702112	OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	30,000		
9	702902	OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	30,000		
10	703752	OTSKP	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	4,000		
11	709210	OTSKP	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	58,000		
12	741911	OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	680,000		
13	741B11	OTSKP	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	67,000		
14	742H12	OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	312,000		
15	742L22	OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	12,000		
16	75A131	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	135,000		
17	75A141	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	436,000		
18	75A217	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	135,000		
19	75A227	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	436,000		
20	75A311	OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	kus	26,000		
21	75A312	OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	kus	12,000		
22	75A410	OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	kus	38,000		
23	701004	OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	kus	224,000		
24	75C911	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	kus	21,000		
25	75C917	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	kus	21,000		
26	75C921	OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	kus	1,000		
27	75C927	OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	kus	1,000		
28	75D121	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	kus	4,000		
29	75D127	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	kus	4,000		
30	75D131	OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	kus	4,000		
31	75D137	OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	kus	4,000		
32	75D161	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	kus	4,000		
33	75D171	OTSKP	SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S TRANSFORMÁTORY - DODÁVKA	kus	4,000		
34	75D177	OTSKP	SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S TRANSFORMÁTORY - MONTÁŽ	kus	4,000		
35	75D181	OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	kus	4,000		
36	75D187	OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	kus	4,000		
37	75D211	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	kus	6,000		
38	75D217	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	kus	6,000		
39	75D221	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	kus	3,000		
40	75D227	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	kus	3,000		
41	75D271	OTSKP	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	kus	4,000		
42	75D277	OTSKP	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	kus	4,000		
43	75E117	OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	hod	400,000		
44	75E127	OTSKP	CELKOVÁ PROHLIDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	hod	80,000		
45	75E197	OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	kus	6,000		
46	75E1B7	OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	hod	480,000		
47	75E1C7	OTSKP	PROTOKOL UTZ	kus	6,000		
48		R-položky	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	procenta	0,050		

VÝKAZ VÝMĚR				CELKEM za objekt: - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava							
Název SO/PS: ŽST Chrastava, SZZ				PS 52-01-11			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN: 327 321 4901 / 551 372 0006			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Tomáš Toma				Cenová úroveň: 2019			
				Datum zpracování: 24.04.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
			část A ŽST Chrastava, definitivní SZZ				
2	13283	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	1 000,000		
3	14173	OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	470,000		
4	17411	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 000,000		
5	702111	OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	700,000		
6	702112	OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 876,000		
7	702212	OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	470,000		
8	702312	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 876,000		
9	702901	OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	700,000		
10	702902	OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 879,000		
11	703752	OTSKP	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	1,000		
12	709210	OTSKP	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	34,000		
13	741911	OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	300,000		
14	741B11	OTSKP	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	4,000		
15	75A131	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	105,000		
16	75A141	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	155,000		
17	75A217	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	105,000		
18	75A227	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	155,000		
19	75A311	OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	kus	122,000		
20	75A312	OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	kus	20,000		
21	75A410	OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	kus	142,000		
22	701004	OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	kus	70,000		
23	75B131	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	m	50,000		
24	75B137	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	m	50,000		
25	75B311	OTSKP	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - DODÁVKA	kus	1,000		
26	75B317	OTSKP	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - MONTÁŽ	kus	1,000		
27	75B491	OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA	kus	1,000		
28	75B497	OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ	kus	1,000		
29	75B511	OTSKP	SKŘÍŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - DODÁVKA	kus	1,000		
30	75B517	OTSKP	SKŘÍŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - MONTÁŽ	kus	1,000		
31	75B521	OTSKP	ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DODÁVKA	v. j.	8,000		
32	75B527	OTSKP	ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - MONTÁŽ	v. j.	8,000		
33	75B531	OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - DODÁVKA	kus	2,000		
34	75B537	OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - MONTÁŽ	kus	2,000		
35	75B541	OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA	kus	3,000		
36	75B547	OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ	kus	3,000		
37	75B601	OTSKP	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 50 KVA - DODÁVKA	kus	1,000		
38	75B647	OTSKP	NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ	kus	1,000		
39	75B661	OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA	kus	1,000		
40	75B667	OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	kus	1,000		
41	75B671	OTSKP	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	kus	1,000		
42	75B677	OTSKP	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	kus	1,000		
43	75B6S1	OTSKP	BATERIE NAPÁJECÍHO ZDROJE 384 V/50 AH - DODÁVKA	kus	1,000		
44	75B677	OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	kus	1,000		
45	75B711	OTSKP	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - DODÁVKA	kus	46,000		
46	75B717	OTSKP	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - MONTÁŽ	kus	46,000		
47	75B742	OTSKP	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRÁŤ BEZ TRAKCÍ	km	2,300		
48	75B851	OTSKP	SKŘÍŇ DOZ - DODÁVKA	kus	1,000		
49	75B857	OTSKP	SKŘÍŇ DOZ - MONTÁŽ	kus	1,000		
50	75B921	OTSKP	ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRAŇNÍM - DODÁVKA	kus	1,000		
51	75B947	OTSKP	INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRAŇNÍM - MONTÁŽ	v. j.	8,000		
52	75B991	OTSKP	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - DODÁVKA	kus	1,000		
53	75B997	OTSKP	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - MONTÁŽ	kus	1,000		
54	75C111	OTSKP	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	kus	4,000		

**FORMULÁŘ SO/PS**

verze SOPS/PP/2017/07/20

55	75C117	OTSKP	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	kus	4,000		
56	75C1B1	OTSKP	ZÁVORNÍK UZAMYKATELNÝ S ELEKTRICKOU KONTROLOU POLOHY - DODÁVKA	kus	2,000		
57	75C1B7	OTSKP	ZÁVORNÍK UZAMYKATELNÝ S ELEKTRICKOU KONTROLOU POLOHY - MONTÁŽ	kus	2,000		
58	75C221	OTSKP	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA	kus	2,000		
59	75C227	OTSKP	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ	kus	2,000		
60	75C231	OTSKP	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DODÁVKA	kus	2,000		
61	75C237	OTSKP	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - MONTÁŽ	kus	2,000		
62	75C341	OTSKP	POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY - DODÁVKA	kus	2,000		
63	75C347	OTSKP	POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY - MONTÁŽ	kus	2,000		
64	75C511	OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	kus	4,000		
65	75C517	OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	kus	4,000		
66	75C521	OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TRÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA	kus	4,000		
67	75C527	OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TRÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	kus	4,000		
68	75C531	OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	kus	5,000		
69	75C537	OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	kus	5,000		
70	75C561	OTSKP	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA	kus	2,000		
71	75C567	OTSKP	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ	kus	2,000		
72	75C611	OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	kus	4,000		
73	75C617	OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	kus	4,000		
74	75C711	OTSKP	OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - DODÁVKA	kus	16,000		
75	75C717	OTSKP	OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - MONTÁŽ	kus	16,000		
76	75C721	OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	kus	14,000		
77	75C727	OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	kus	14,000		
78	75C751	OTSKP	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	kus	2,000		
79	75C757	OTSKP	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	kus	2,000		
80	75C911	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	kus	18,000		
81	75C917	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	kus	18,000		
82	75C921	OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	kus	1,000		
83	75C927	OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	kus	1,000		
84	75D131	OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	kus	2,000		
85	75D137	OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	kus	2,000		
86	75D151	OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA	kus	6,000		
87	75D157	OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ	kus	6,000		
88	75E117	OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	hod	800,000		
89	75E127	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	hod	160,000		
90	75E157	OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	kus	17,000		
91	75E187	OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	kus	28,000		
92	75E1B7	OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	hod	480,000		
93	75E1C7	OTSKP	PROTOKOL UTZ	kus	1,000		
			část B ŽST Chrástava, provizorní SZZ				
94	75B128	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ	m	50,000		
95	75B378R	R-položky	ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ - DEMONTÁŽ	kus	2,000		
96	75B448	OTSKP	STOJANOVÁ ŘADA PRO 4 STOJANY - DEMONTÁŽ	kus	1,000		
97	75B548	OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	kus	4,000		
98	75B648	OTSKP	NAPÁJECÍ ZDROJ - DEMONTÁŽ	kus	1,000		
99	75B678	OTSKP	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ	kus	1,000		
100	75B678	OTSKP	BATERIE - DEMONTÁŽ	kus	1,000		
101	75B718	OTSKP	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - DEMONTÁŽ	kus	11,000		
102	75C188	OTSKP	PŘESTAVNÍK MECHANICKÝ - DEMONTÁŽ	kus	8,000		
103	75C198	OTSKP	MECHANICKÝ ZÁVORNÍK - DEMONTÁŽ	kus	5,000		
104	75C228	OTSKP	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ	kus	4,000		
105	75C238	OTSKP	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DEMONTÁŽ	kus	4,000		
106	75C418	OTSKP	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	kus	3,000		
107	75C518	OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	kus	2,000		
108	75C528	OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TRÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ	kus	1,000		
109	75C538	OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	kus	5,000		
110	75C628	OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO OD TŘÍ DO PĚTI SVĚTEL - DEMONTÁŽ	kus	3,000		
111	75C8B8	OTSKP	VENKOVNÍ VÝSTROJ IZOLOVANÉ KOLEJNICE - DEMONTÁŽ	kus	8,000		
112	75E226	OTSKP	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE ZA DRUHÝ MĚSÍC - PRONÁJEM	kus/měsíc	1,000		
113	75E236	OTSKP	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ POUZE S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI VČETNĚ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM	kus/měsíc	1,000		
114	13283	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	250,000		
	17411	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	250,000		
115	702111	OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 876,000		
116	702312	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 876,000		
117	702901	OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 876,000		
118	75A136	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - PRONÁJEM	kmpár/měsíc	150,000		
119	75A217	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	60,000		
120	75A218	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	kmpár	70,000		
121	75C416	OTSKP	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - PRONÁJEM	kus	3,000		
122	75C417	OTSKP	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ	kus	3,000		
123	75C116	OTSKP	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - PRONÁJEM	kus/měsíc	4,000		

## FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

124	75C117	OTSKP	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	kus	2,000		
125	75C178	OTSKP	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ	kus	2,000		
126	75C916	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - PRONÁJEM	kus/měsíc	20,000		
127	75C917	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	kus	10,000		
128	75C918	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	kus	10,000		
129	75E117	OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	hod	80,000		
130	75E127	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	hod	48,000		
131	75E157	OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	kus	8,000		
132	75E187	OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	kus	8,000		
133	75E1B7	OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	hod	80,000		
			část C ŽST Chrástava, klimatizace místností technologie				
134	75B581	OTSKP	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA	kus	2,000		
135	75B587	OTSKP	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ	kus	2,000		
136		R-položky	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	procenta	0,050		

VÝKAZ VÝMĚR				CELKEM za objekt: - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava							
Název SO/PS: Chrastava - Hrádek nad Nisou, TZZ				PS 53-01-11			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN: 327 321 4901 / 551 372 0006			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Tomáš Toma				Cenová úroveň: 2019			
				Datum zpracování: 24.04.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	13283	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	3 077,000		
3	14113	OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	200,000		
4	14173	OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	240,000		
5	17411	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3 077,000		
6	702212	OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	440,000		
7	702312	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	3 077,000		
8	702112	OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	10,000		
9	702902	OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	10,000		
10	703752	OTSKP	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	2,000		
11	709210	OTSKP	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	41,000		
12	741911	OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	340,000		
13	741B11	OTSKP	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	32,000		
14	742H12	OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	165,000		
15	742L22	OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,000		
16	75A131	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	92,000		
17	75A141	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	402,000		
18	75A217	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	92,000		
19	75A227	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	402,000		
20	75A311	OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	kus	24,000		
21	75A312	OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	kus	8,000		
22	75A410	OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	kus	32,000		
23	701004	OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	kus	225,000		
24	75C911	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	kus	10,000		
25	75C917	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	kus	10,000		
26	75C921	OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	kus	1,000		
27	75C927	OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	kus	1,000		
28	75D121	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	kus	2,000		
29	75D127	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	kus	2,000		
30	75D131	OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	kus	2,000		
31	75D137	OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	kus	2,000		
32	75D161	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	kus	2,000		
33	75D171	OTSKP	SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S TRANSFORMÁTORY - DODÁVKA	kus	2,000		
34	75D177	OTSKP	SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S TRANSFORMÁTORY - MONTÁŽ	kus	2,000		
35	75D181	OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	kus	2,000		
36	75D187	OTSKP	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	kus	2,000		
37	75D211	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	kus	1,000		
38	75D217	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	kus	1,000		
39	75D221	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	kus	4,000		
40	75D227	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	kus	4,000		
41	75D231	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇÉ - DODÁVKA	kus	1,000		
42	75D237	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇÉ - MONTÁŽ	kus	1,000		
43	75D271	OTSKP	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	kus	1,000		
44	75D277	OTSKP	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	kus	1,000		
45	75E117	OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	hod	200,000		
46	75E127	OTSKP	CELKOVÁ PROHLIDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	hod	40,000		
47	75E197	OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	kus	2,000		
48	75E1B7	OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	hod	240,000		
49	75E1C7	OTSKP	PROTOKOL UTZ	kus	2,000		
50		R-položky	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	procenta	0,050		

VÝKAZ VÝMĚR				CELKEM za objekt: - Kč			
Stavba: <b>Rekonstrukce ŽST Chrástava</b>							
Název SO/PS: <b>ŽST Liberec, DOZ v úseku Liberec - Hrádek n. Nisou - st. hr.</b>				<b>PS 55-01-11</b>			
Majetek: <b>SŽDC s.o.</b>				ISPROFIN: <b>327 321 4901 / 551 372 0006</b>			
Stupeň dokumentace: <b>Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR</b>				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: <b>AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Tomáš Toma</b>				Cenová úroveň: <b>2019</b>			
				Datum zpracování: <b>24.04.2019</b>			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	702212	OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	144,000		
3	702423	OTSKP	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM	KUS	1,000		
4	702523	OTSKP	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠTKY PŘES 60 CM	KUS	7,000		
5	703752	OTSKP	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	4,000		
6		R-položky	MTIKANÁL 9 OTVORŮ	KUS	240,000		
7	898 01-2113.RT5	RTS	KABELOVÁ KOMORA HD-PE, 1020 X 840 MM, V.1080 MM V KOLEJŠTI SŽDC, BETONOVÉ VĚNCE S VÝZTUŽÍ	KUS	3,000		
8		R-položky	TĚSNĚNÍ NA MULTIKANÁL	KUS	252,000		
9		R-položky	MULTIKANÁL PLAST 9 OTVORŮ RÝHA + OBSYP	M	120,000		
10		R-položky	MONTÁŽ KABELOVÉ KOMORY	KUS	3,000		
11		R-položky	PODKLADOVÁ DESKA Z BETONU PRO KABELOVOU KOMORU	KUS	3,000		
12	75A141	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	24,000		
13	75A227	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	24,000		
14	75A312	OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	kus	12,000		
15	75A410	OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	kus	12,000		
16	75B111	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	m	35,000		
17	75B117	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	m	35,000		
18	75B211	OTSKP	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLHOVANÉ - DODÁVKA	kus	2,000		
19	75B217	OTSKP	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLHOVANÉ - MONTÁŽ	kus	2,000		
20	75B231	OTSKP	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DODÁVKA	kus	1,000		
21	75B237	OTSKP	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - MONTÁŽ	kus	1,000		
22	75B261	OTSKP	NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVÍŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVÍŠTĚ - DODÁVKA	kus	2,000		
23	75B267	OTSKP	NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVÍŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVÍŠTĚ - MONTÁŽ	kus	2,000		
24	75B661	OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA	kus	1,000		
25	75B667	OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	kus	1,000		
26	75B671	OTSKP	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	kus	1,000		
27	75B677	OTSKP	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	kus	1,000		
28	75B851	OTSKP	SKŘÍŇ DOZ - DODÁVKA	kus	1,000		
29	75B857	OTSKP	SKŘÍŇ DOZ - MONTÁŽ	kus	1,000		
30	75B871	OTSKP	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERII) - DODÁVKA	kus	1,000		
31	75B877	OTSKP	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERII) - MONTÁŽ	kus	1,000		
32	75B971	OTSKP	SW PRACOVÍŠTĚ DISPEČERA DOZ - DODÁVKA	kus	2,000		
33	75B977	OTSKP	SW PRACOVÍŠTĚ DISPEČERA DOZ - MONTÁŽ	kus	2,000		
34	75B981	OTSKP	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - DODÁVKA	kus	1,000		
35	75B987	OTSKP	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - MONTÁŽ	kus	1,000		
36	75B991	OTSKP	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - DODÁVKA	kus	2,000		
37	75B997	OTSKP	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - MONTÁŽ	kus	2,000		
38	75E127	OTSKP	CELKOVÁ PROHLIDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	hod	20,000		
39	75E187R	R-položky	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	kus	29,000		
40	75E1B7	OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	hod	160,000		
41		R-položky	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	procenta	0,050		