

PROPOČET				CELKEM za objekt: - Kč			
Stavba: <b>Rekonstrukce ŽST Chrastava</b>							
Název SO/PS: <b>ŽST Chrastava, telefonní zapojovač a technologická datová síť</b>				<b>PS 52-02-31</b>			
Majetek: <b>SŽDC s.o.</b>				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: <b>Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR</b>				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: <b>STOSMOL, s.r.o.</b>				Cenová úroveň: <b>2019</b>			
<b>Ing. Vladimír Hadraba</b>				Datum zpracování: <b>24.4.2019</b>			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	75B581	OTSKP_2019	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA	KUS	1,000		
3	75B587	OTSKP_2019	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ	KUS	1,000		
4	75J921	OTSKP_2019	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	24,000		
5	75J92X	OTSKP_2019	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	24,000		
6	75JA23	OTSKP_2019	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 DO LIŠTOVÉHO ROZVODU	KUS	12,000		
7	75JA2X	OTSKP_2019	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ	KUS	6,000		
8	75JA53	OTSKP_2019	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA	KUS	6,000		
9	75JA5X	OTSKP_2019	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU	KUS	6,000		
10	75JB43	OTSKP_2019	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U	KUS	6,000		
11	75JB4X	OTSKP_2019	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - MONTÁŽ	KUS	6,000		
12	75JB4Y	OTSKP_2019	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
13	75JA55	OTSKP_2019	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, ZÁSUVKA RJ45, DODÁVKA, MONTÁŽ, UKONČ. KABELU	KUS	6,000		
14	75J111	OTSKP_2019	NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ	M	60,000		
15	75J11X	OTSKP_2019	NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ - MONTÁŽ	M	60,000		
16	75K213	OTSKP_2019	NAPÁJECÍ ZDROJ 12 V DC PŘES 10 A	KUS	4,000		
17	75K21X	OTSKP_2019	NAPÁJECÍ ZDROJ 12 V DC - MONTÁŽ	KUS	4,000		
18	75K232	OTSKP_2019	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC DO 10 A	KUS	4,000		
19	75K23X	OTSKP_2019	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC - MONTÁŽ	KUS	4,000		
20	75K321	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA	KUS	1,000		
21	75K32X	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ	KUS	1,000		
22	75K331	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - DODÁVKA	KUS	1,000		
23	75K33X	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - MONTÁŽ	KUS	1,000		
24	75K413	OTSKP_2019	MĚNIČ NAPĚTÍ (STRÍDAČ) 48 V DC/230 V AC DO 1000 VA	KUS	1,000		
25	75K41Y	OTSKP_2019	MĚNIČ NAPĚTÍ (STRÍDAČ) 48 V DC/230 V AC - MONTÁŽ	KUS	1,000		
26	75K651	OTSKP_2019	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE PŘES 2000 VAH - DODÁVKA	KUS	1,000		
27	75K65X	OTSKP_2019	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE PŘES 2000 VAH - MONTÁŽ	KUS	1,000		
28	75K671	OTSKP_2019	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORŮ - DODÁVKA	KUS	2,000		
29	75K67X	OTSKP_2019	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORŮ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
30	75M311	OTSKP_2019	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - DODÁVKA	KUS	3,000		
31	75M31X	OTSKP_2019	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
32	75M421	OTSKP_2019	TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU	KUS	1,000		
33	75M42X	OTSKP_2019	TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP - MONTÁŽ	KUS	1,000		
34	75M262	OTSKP_2019	TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ ANALOGOVÝ, NÁHRADNÍ ZAPOJOVAČ DO STOLU VÝPRAVČÍHO	KUS	1,000		
35	75M26X	OTSKP_2019	TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ ANALOGOVÝ, NÁHRADNÍ ZAPOJOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
36	75M311	OTSKP_2019	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - DODÁVKA	KUS	3,000		
37	75M31X	OTSKP_2019	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
38	75M912	OTSKP_2019	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - 24X10/100 + 2XUPLINK	KUS	1,000		
39	75M931	OTSKP_2019	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L3 - 24X10/100/1000 + 4XUPLINK	KUS	1,000		
40	75M93X	OTSKP_2019	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L3 - MONTÁŽ	KUS	2,000		
41	75M852	OTSKP_2019	MEDIAKONVERTOR - MODUL (ŠASÍ) DO 6 SLOTŮ	KUS	1,000		
	75M854	OTSKP_2019	MEDIAKONVERTOR - KARTA ETHERNET	KUS	6,000		
			Ostatní práce, kabeláže apod.	KOMPLET	1,000		