

PROPOČET				CELKEM za objekt: - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava							
Název SO/PS: Liberec - Chrastava, DOK a TK				PS 51-02-51			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o. Michal Sliva				Cenová úroveň: 2019			
				Datum zpracování: 24.4.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	11120	OTSKP-2019	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	200,000		
3	112013	OTSKP-2019	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ, ODVOZ DO 3KM	KUS	20,000		
4	12293	OTSKP-2019	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III	M3	200,000		
5	13183A	OTSKP-2019	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II - BEZ DOPRAVY	M3	3 400,000		
6	17411	OTSKP-2019	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3 400,000		
7	701005	OTSKP-2019	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	50,000		
8	702311	OTSKP-2019	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	12 000,000		
9	702411	OTSKP-2019	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZAKLAD ZDĚNY SVĚTLE ŠÍŘKY DO 100 MM	KUS	15,000		
10	751222	OTSKP-2019	KABEL ZEMNÍ DVOUPLASTOVY BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	170,000		
11	751813	OTSKP-2019	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN	KMVLÁKNO	768,000		
12	751841	OTSKP-2019	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM	KUS	10,000		
13	751911	OTSKP-2019	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	32 000,000		
14	751961	OTSKP-2019	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	20,000		
15	751962	OTSKP-2019	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	32 000,000		
16	75IA11	OTSKP-2019	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	46,000		
17	75IA51	OTSKP-2019	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	6,000		
18	75ID21	OTSKP-2019	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	18,000		
19	75ID31	OTSKP-2019	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM	KUS	72,000		
20	75IEE1	OTSKP-2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN	KUS	9,000		
21	75IEEX	OTSKP-2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	9,000		
22	75IH11	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	20,000		
23	75IH91	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	KUS	14,000		
24	75II71	OTSKP-2019	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN	KUS	9,000		
25	75II7X	OTSKP-2019	SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ	KUS	9,000		
26	75IJ12	OTSKP-2019	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	40,000		
27	75IJ15	OTSKP-2019	MĚŘENÍ A VYROVNANÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVAH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	ÚSEK	30,000		
28	75IJ23	OTSKP-2019	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNĚ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU	ČTYŘKA	40,000		
29	75IK21	OTSKP-2019	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	156,000		
30	75J821	OTSKP-2019	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M	KUS	206,000		
31	75J82X	OTSKP-2019	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	206,000		
32	75MA11	OTSKP-2019	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR NF 600:600 SE 4KV IZOLAČNÍ PEVNOSTÍ	KUS	9,000		
33	75MA1X	OTSKP-2019	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR MONTÁŽ	KUS	9,000		
34	702112	OTSKP-2019	KABELOVÝ ZLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLE ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	400,000		
35	14113	OTSKP-2019	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	100,000		
36	75IEC2	OTSKP-2019	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA ZDI	KUS	6,000		
37	75IH61	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	7,000		
38	75IH63	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN	KUS	2,000		

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava				za objekt:			
Název SO/PS: Liberec - Chrastava, přenosový systém				PS 51-02-52			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Ing. Vladimír Hadraba				Datum zpracování: 24.4.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Genová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	75B711	OTSKP_2019	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	KUS	5,000		
3	75B717	OTSKP_2019	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	KUS	5,000		
4	75IE61	OTSKP_2019	SKŘIŇ KLIMATIZOVANÁ JEDNODUCHÁ DO 25 U	KUS	3,000		
5	75IE6X	OTSKP_2019	SKŘIŇ KLIMATIZOVANÁ JEDNODUCHÁ DO 25 U - MONTÁŽ	KUS	3,000		
6	75IEE1	OTSKP_2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN	KUS	3,000		
7	75IEE4	OTSKP_2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 48 VLÁKEN	KUS	2,000		
8	75IEEX	OTSKP_2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	5,000		
9	75JA53	OTSKP_2019	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA	KUS	5,000		
10	75JA5X	OTSKP_2019	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU	KUS	5,000		
11	75J921	OTSKP_2019	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	3,000		
12	75J92X	OTSKP_2019	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	3,000		
13	75K222	OTSKP_2019	NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC DO 10 A	KUS	3,000		
14	75K22X	OTSKP_2019	NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC - MONTÁŽ	KUS	3,000		
15	75K311	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - DODÁVKA	KUS	3,000		
16	75K31X	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - MONTÁŽ	KUS	3,000		
17	75M813	OTSKP_2019	SWITCH ETHERNET L3 24 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ	KUS	1,000		
18	75M922	OTSKP_2019	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 8X10/100 + 2XUPLINK	KUS	3,000		
19	75M926	OTSKP_2019	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - DOPLNĚNÍ 1FE SFP ZODOLNĚNÉ	KUS	3,000		
20	75M92X	OTSKP_2019	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - MONTÁŽ	KUS	3,000		
21			KABELÁŽE, KONFIGURACE, OSTATNÍ PRÁCE	KOMPLET	1,000		

PROPOČET				CELKEM za objekt: - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava							
Název SO/PS: ŽST Chrastava, místní kabelizace				PS 52-02-11			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Ing. Vladimír Hadraba				Datum zpracování: 24.4.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	11120	OTSKP-2019	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	20,000		
3	112013	OTSKP-2019	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 3KM	KUS	2,000		
4	12293	OTSKP-2019	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. III	M3	10,000		
5	13183A	OTSKP-2019	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY	M3	280,000		
6	17411	OTSKP-2019	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	280,000		
7	701005	OTSKP-2019	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	8,000		
8	702311	OTSKP-2019	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	1 000,000		
9	702411	OTSKP-2019	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	KUS	5,000		
10	751321	OTSKP-2019	KABEL ZEMNÍ DVOUPLASTOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	2,000		
11	751811	OTSKP-2019	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	KMVLÁKNO	7,000		
12	751841	OTSKP-2019	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM	KUS	5,000		
13	751911	OTSKP-2019	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	1 000,000		
14	751961	OTSKP-2019	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	5,000		
15	751962	OTSKP-2019	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	1 000,000		
16	751A11	OTSKP-2019	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	4,000		
17	751A51	OTSKP-2019	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,000		
18	751D21	OTSKP-2019	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	5,000		
19	751D31	OTSKP-2019	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM	KUS	10,000		
20	751EE1	OTSKP-2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN	KUS	5,000		
21	751EEX	OTSKP-2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	5,000		
22	751H11	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	4,000		
23	751H91	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	KUS	4,000		
24	751J12	OTSKP-2019	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	4,000		
25	751J15	OTSKP-2019	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	ÚSEK	5,000		
26	751K21	OTSKP-2019	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	156,000		
27	75J821	OTSKP-2019	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M	KUS	30,000		
28	75J82X	OTSKP-2019	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	30,000		
29	75MA11	OTSKP-2019	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR NF 600:600 SE 4KV IZOLAČNÍ PEVNOSTÍ	KUS	5,000		
30	75MA1X	OTSKP-2019	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR MONTÁŽ	KUS	5,000		
31	702112	OTSKP-2019	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 000,000		
32	14113	OTSKP-2019	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	20,000		
33	751H61	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	4,000		

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava				za objekt:			
Název SO/PS: ŽST Chrastava, úprava stávající kabelizace				PS 52-02-12			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Michal Sliva				Datum zpracování: 24.4.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	75IECY	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		

PROPOČET					CELKEM za objekt: - Kč		
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava							
Název SO/PS:		Chrastava - Hrádek nad Nisou, DOK a TK			PS 53-02-51		
Majetek:		SŽDC s.o.			ISPROFIN:		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR			Označení (S-kód):		
Zpracovatel:		STOSMOL, s.r.o. Michal Sliva			Cenová úroveň: 2019		
					Datum zpracování: 24.4.2019		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	11120	OTSKP-2019	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	180,000		
3	112013	OTSKP-2019	KACENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁREZU, ODVOZ DO 3KM	KUS	20,000		
4	12293	OTSKP-2019	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III	M3	160,000		
5	13183A	OTSKP-2019	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II - BEZ DOPRAVY	M3	2 800,000		
6	17411	OTSKP-2019	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 800,000		
7	701005	OTSKP-2019	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	40,000		
8	702311	OTSKP-2019	ZAKRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	9 800,000		
9	702411	OTSKP-2019	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZAKLAD ZDĚNY SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	KUS	14,000		
10	751222	OTSKP-2019	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	100,000		
11	751813	OTSKP-2019	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN	KMVLÁKNO	480,000		
12	751841	OTSKP-2019	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM	KUS	7,000		
13	751911	OTSKP-2019	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	20 000,000		
14	751961	OTSKP-2019	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	26,000		
15	751962	OTSKP-2019	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	20 000,000		
16	751A11	OTSKP-2019	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	54,000		
17	751A51	OTSKP-2019	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	6,000		
18	751D21	OTSKP-2019	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	18,000		
19	751D31	OTSKP-2019	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM	KUS	72,000		
20	751EE1	OTSKP-2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN	KUS	5,000		
21	751EE2	OTSKP-2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	5,000		
22	751H11	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	7,000		
23	751H91	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	KUS	14,000		
24	751I71	OTSKP-2019	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN	KUS	5,000		
25	751I7X	OTSKP-2019	SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ	KUS	5,000		
26	751J12	OTSKP-2019	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	40,000		
27	751J15	OTSKP-2019	MĚŘENÍ A VYROVNANÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	ÚSEK	30,000		
28	751J23	OTSKP-2019	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNĚ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU	ČTYŘKA	40,000		
29	751K21	OTSKP-2019	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	108,000		
30	751J821	OTSKP-2019	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M	KUS	108,000		
31	751J82X	OTSKP-2019	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	108,000		
32	75MA11	OTSKP-2019	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR NF 600:600 SE 4KV IZOLAČNÍ PEVNOSTÍ	KUS	7,000		
33	75MA1X	OTSKP-2019	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR MONTÁŽ	KUS	7,000		
34	702112	OTSKP-2019	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	300,000		
35	14113	OTSKP-2019	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	80,000		
36	751EC2	OTSKP-2019	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA ZDI	KUS	3,000		
33	751H61	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	5,000		
33	751H63	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN	KUS	2,000		

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava				za objekt:			
Název SO/PS: Chrastava - Hrádek nad Nisou, přenosový systém				PS 53-02-52			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Ing. Vladimír Hadraba				Datum zpracování: 24.4.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Genová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	75B711	OTSKP_2019	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	KUS	5,000		
3	75B717	OTSKP_2019	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	KUS	5,000		
4	75IE61	OTSKP_2019	SKŘIŇ KLIMATIZOVANÁ JEDNODUCHÁ DO 25 U	KUS	2,000		
5	75IE6X	OTSKP_2019	SKŘIŇ KLIMATIZOVANÁ JEDNODUCHÁ DO 25 U - MONTÁŽ	KUS	2,000		
6	75IEE1	OTSKP_2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN	KUS	2,000		
7	75IEE4	OTSKP_2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 48 VLÁKEN	KUS	1,000		
8	75IEEX	OTSKP_2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
9	75JA53	OTSKP_2019	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA	KUS	4,000		
10	75JA5X	OTSKP_2019	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU	KUS	4,000		
11	75J921	OTSKP_2019	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	2,000		
12	75J92X	OTSKP_2019	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	2,000		
13	75K222	OTSKP_2019	NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC DO 10 A	KUS	2,000		
14	75K22X	OTSKP_2019	NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC - MONTÁŽ	KUS	2,000		
15	75K311	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - DODÁVKA	KUS	2,000		
16	75K31X	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - MONTÁŽ	KUS	2,000		
17	75M813	OTSKP_2019	SWITCH ETHERNET L3 24 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ	KUS	1,000		
18	75M922	OTSKP_2019	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 8X10/100 + 2XUPLINK	KUS	2,000		
19	75M926	OTSKP_2019	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - DOPLNĚNÍ 1FE SFP ZODOLNĚNÉ	KUS	2,000		
20	75M92X	OTSKP_2019	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - MONTÁŽ	KUS	2,000		
			KABELÁŽE, KONFIGURACE, OSTATNÍ PRÁCE	KOMPLET	1,000		

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava				za objekt:			
Název SO/PS: Regionální dispečerské pracoviště v Liberci				PS 55-02-11			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Ing. Vladimír Hadraba				Datum zpracování: 24.4.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Genová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
7	8						
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	75B581	OTSKP_2019	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA	KUS	1,000		
3	75B587	OTSKP_2019	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ	KUS	1,000		
4	75M833	OTSKP_2019	PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - CE ROUTER FIXNÍ KONFIGURACE 48X10/100/1000 + 4XUPLINK + 2XPWR	KUS	1,000		
5	75M813	OTSKP_2019	SWITCH ETHERNET L3 24 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ	KUS	1,000		
6	75M816	OTSKP_2019	SWITCH ETHERNET L3 48 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ	KUS	1,000		
7	75M823	OTSKP_2019	PŘENOSOVÝ SYSTÉM, SDH - DOPLNĚNÍ SFP ETHERNET DO SPO	KUS	5,000		
8	75K222	OTSKP_2019	NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC DO 10 A	KUS	3,000		
9	75K22X	OTSKP_2019	NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC - MONTÁŽ	KUS	3,000		
10	75K311	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - DODÁVKA	KUS	3,000		
11	75K31X	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - MONTÁŽ	KUS	3,000		
12	75K651	OTSKP_2019	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE PŘES 2000 VAH - DODÁVKA	KUS	1,000		
13	75K65X	OTSKP_2019	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE PŘES 2000 VAH - MONTÁŽ	KUS	1,000		
14	75K671	OTSKP_2019	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORŮ - DODÁVKA	KUS	1,000		
15	75K67X	OTSKP_2019	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
16			KABELÁŽE, KONFIGURACE, OSTATNÍ PRÁCE	KOMPLET	1,000		
17							
18							
19							
20							

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava				za objekt:			
Název SO/PS: RDP Liberec, EZS				PS 50-02-41			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Ing. Vladimír Hadraba				Datum zpracování: 24.4.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Genová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	750511	OTSKP_2019	EZS, ÚSTŘEDNA DO 48 ZÓN	KUS	1,000		
3	750521	OTSKP_2019	EZS, SOFTWARE ÚSTŘEDNY	KUS	1,000		
4	780544	OTSKP_2019	EZS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ	KUS	2,000		
5	750551	OTSKP_2019	EZS, KONCENTRÁTOR 8 ZÓN + 4 PGM VÝSTUPY V PLASTOVÉM KRYTU	KUS	2,000		
6	750561	OTSKP_2019	EZS, ROZVODNÁ KRABICE	KUS	7,000		
7	750572	OTSKP_2019	EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - TĚŽKÉ PROVEDENÍ	KUS	2,000		
8	750574	OTSKP_2019	EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT HLINÍKOVÝ - TĚŽKÉ PROVEDENÍ	KUS	16,000		
9	750592	OTSKP_2019	EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR DUÁLNÍ	KUS	4,000		
10	7505J2	OTSKP_2019	EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO MONITORING, SPRÁVU UŽIVATELŮ A KONFIGURACI TOP/IP	KUS	1,000		
11	7505K1	OTSKP_2019	EZS, PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SBĚRNICE	KUS	2,000		
12	7505M2	OTSKP_2019	EZS, SÍŘENA VENKOVNÍ	KUS	1,000		
13	750501	OTSKP_2019	EZS, ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ EZS	HOD	8,000		
14	750502	OTSKP_2019	EZS, ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ EZS	KUS	1,000		
15	750505	OTSKP_2019	EZS, REVIZE ÚSTŘEDNY EZS	KUS	1,000		
			Kabeláže , lišty, trubky a ostatní přípomocné práce	KOMPLET	1,000		

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrástava				za objekt:			
Název SO/PS: RDP Liberec, EPS				PS 50-02-42			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Ing. Vladimír Hadraba				Datum zpracování: 24.4.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Genová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	750111	OTSKP_2019	EPS (ZPDP), ÚSTŘEDNÁ ADRESOVATELNÁ DO 256 ADRES	KUS	1,000		
3	75012W	OTSKP_2019	EPS (ZPDP), SOFTWARE ÚSTŘEDNÝ	KUS	1,000		
4	750191	OTSKP_2019	EPS (ZPDP), KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ	KUS	1,000		
5	7501AB	OTSKP_2019	EPS (ZPDP), HLÁŠIČ MULTISENZOROVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ	KUS	12,000		
6	7501E1	OTSKP_2019	EPS (ZPDP), HLAVICE KE ZKUŠEBNÍ TYČI PRO KONTROLU HLÁŠIČŮ KOUŘE	KUS	1,000		
7	7501E2	OTSKP_2019	EPS (ZPDP), HLAVICE KE ZKUŠEBNÍ TYČI PRO KONTROLU HLÁŠIČŮ TEPLoty	KUS	1,000		
8	7501E3	OTSKP_2019	EPS (ZPDP), ZKUŠEBNÍ PLYN PRO EPS	KUS	1,000		
9	7501E7	OTSKP_2019	EPS (ZPDP), ZKUŠEBNÍ A MONTÁŽNÍ TYČ PRO EPS	KUS	1,000		
10	7501E8	OTSKP_2019	EPS (ZPDP), PROVOZNÍ KNIHA	KUS	1,000		
11	7501H4	OTSKP_2019	EPS (ZPDP), UVEDENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNÝ DO TRVALÉHO PROVOZU	KUS	1,000		
12	7501H5	OTSKP_2019	EPS (ZPDP), REVIZE POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNÝ	KUS	1,000		
13			Kabeláže, pomocný materiál	KOMPLET	1,000		
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

PROPOČET						CELKEM	
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava						za objekt: - Kč	
Název SO/PS: ŽST Chrastava, telefonní zapojovač a technologická datová síť						PS 52-02-31	
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN:	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód):	
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.						Cenová úroveň: 2019	
Ing. Vladimír Hadraba						Datum zpracování: 24.4.2019	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	75B581	OTSKP_2019	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA	KUS	1,000		
3	75B587	OTSKP_2019	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ	KUS	1,000		
4	75J921	OTSKP_2019	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	24,000		
5	75J92X	OTSKP_2019	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	24,000		
6	75JA23	OTSKP_2019	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 DO LIŠTOVÉHO ROZVODU	KUS	12,000		
7	75JA2X	OTSKP_2019	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ	KUS	6,000		
8	75JA53	OTSKP_2019	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA	KUS	6,000		
9	75JA5X	OTSKP_2019	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU	KUS	6,000		
10	75JB43	OTSKP_2019	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U	KUS	6,000		
11	75JB4X	OTSKP_2019	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - MONTÁŽ	KUS	6,000		
12	75JB4Y	OTSKP_2019	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
13	75JA55	OTSKP_2019	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, ZÁSUVKA RJ45, DODÁVKA, MONTÁŽ, UKONČ. KABELU	KUS	6,000		
14	75J111	OTSKP_2019	NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ	M	60,000		
15	75J11X	OTSKP_2019	NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ - MONTÁŽ	M	60,000		
16	75K213	OTSKP_2019	NAPÁJECÍ ZDROJ 12 V DC PŘES 10 A	KUS	4,000		
17	75K21X	OTSKP_2019	NAPÁJECÍ ZDROJ 12 V DC - MONTÁŽ	KUS	4,000		
18	75K232	OTSKP_2019	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC DO 10 A	KUS	4,000		
19	75K23X	OTSKP_2019	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC - MONTÁŽ	KUS	4,000		
20	75K321	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA	KUS	1,000		
21	75K32X	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ	KUS	1,000		
22	75K331	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - DODÁVKA	KUS	1,000		
23	75K33X	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - MONTÁŽ	KUS	1,000		
24	75K413	OTSKP_2019	MĚNIČ NAPĚTÍ (STRÍDAČ) 48 V DC/230 V AC DO 1000 VA	KUS	1,000		
25	75K41Y	OTSKP_2019	MĚNIČ NAPĚTÍ (STRÍDAČ) 48 V DC/230 V AC - MONTÁŽ	KUS	1,000		
26	75K651	OTSKP_2019	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE PŘES 2000 VAH - DODÁVKA	KUS	1,000		
27	75K65X	OTSKP_2019	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE PŘES 2000 VAH - MONTÁŽ	KUS	1,000		
28	75K671	OTSKP_2019	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORŮ - DODÁVKA	KUS	2,000		
29	75K67X	OTSKP_2019	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORŮ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
30	75M311	OTSKP_2019	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - DODÁVKA	KUS	3,000		
31	75M31X	OTSKP_2019	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
32	75M421	OTSKP_2019	TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU	KUS	1,000		
33	75M42X	OTSKP_2019	TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP - MONTÁŽ	KUS	1,000		
34	75M262	OTSKP_2019	TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ ANALOGOVÝ, NÁHRADNÍ ZAPOJOVAČ DO STOLU VÝPRAVČÍHO	KUS	1,000		
35	75M26X	OTSKP_2019	TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ ANALOGOVÝ, NÁHRADNÍ ZAPOJOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
36	75M311	OTSKP_2019	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - DODÁVKA	KUS	3,000		
37	75M31X	OTSKP_2019	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
38	75M912	OTSKP_2019	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - 24X10/100 + 2XUPLINK	KUS	1,000		
39	75M931	OTSKP_2019	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L3 - 24X10/100/1000 + 4XUPLINK	KUS	1,000		
40	75M93X	OTSKP_2019	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L3 - MONTÁŽ	KUS	2,000		
41	75M852	OTSKP_2019	MEDIAKONVERTOR - MODUL (ŠASÍ) DO 6 SLOTŮ	KUS	1,000		
	75M854	OTSKP_2019	MEDIAKONVERTOR - KARTA ETHERNET	KUS	6,000		
			Ostatní práce, kabeláže apod.	KOMPLET	1,000		

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava				CELKEM za objekt:			
Název SO/PS: ŽST Chrastava, EZS				PS 52-02-41			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Ing. Vladimír Hadraba				Datum zpracování: 24.4.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Genová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	750511	OTSKP_2019	EZS, ÚSTŘEDNA DO 48 ZÓN	KUS	1,000		
3	750521	OTSKP_2019	EZS, SOFTWARE ÚSTŘEDNY	KUS	1,000		
4	780544	OTSKP_2019	EZS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ	KUS	2,000		
5	750551	OTSKP_2019	EZS, KONCENTRÁTOR 8 ZÓN + 4 PGM VÝSTUPY V PLASTOVÉM KRYTU	KUS	1,000		
6	750561	OTSKP_2019	EZS, ROZVODNÁ KRABICE	KUS	7,000		
7	750572	OTSKP_2019	EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - TĚŽKÉ PROVEDENÍ	KUS	2,000		
8	750574	OTSKP_2019	EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT HLINÍKOVÝ - TĚŽKÉ PROVEDENÍ	KUS	8,000		
9	750592	OTSKP_2019	EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR DUÁLNÍ	KUS	4,000		
10	7505J2	OTSKP_2019	EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO MONITORING, SPRÁVU UŽIVATELŮ A KONFIGURACI TCP/IP	KUS	1,000		
11	7505K1	OTSKP_2019	EZS, PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SBĚRNICE	KUS	2,000		
12	7505M2	OTSKP_2019	EZS, SIRÉNA VENKOVNÍ	KUS	1,000		
13	7505O1	OTSKP_2019	EZS, ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ EZS	HOD	8,000		
14	7505O2	OTSKP_2019	EZS, ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ EZS	KUS	1,000		
15	7505O5	OTSKP_2019	EZS, REVIZE ÚSTŘEDNY EZS	KUS	1,000		
			Kabeláže , lišty, trubky a ostatní přípomocné práce	KOMPLET	1,000		

1/1

PROPOČET				CELKEM za objekt: - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrástava							
Název SO/PS:		RDP Liberec, vybavení pracoviště		PS 50-02-21			
Majetek:		SŽDC s.o.		ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):			
Zpracovatel:		STOSMOL, s.r.o. Ing. Vladimír Hadraba		Cenová úroveň:		2019	
				Datum zpracování:		24.4.2019	
Pořadové číslo:	Kód položky	Genová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	75B581	OTSKP_2019	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA	KUS	1,000		
3	75J921	OTSKP_2019	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	24,000		
4	75J92X	OTSKP_2019	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	24,000		
5	75JA23	OTSKP_2019	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 DO LIŠTOVÉHO ROZVODU	KUS	12,000		
6	75JA2X	OTSKP_2019	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ	KUS	6,000		
7	75JA53	OTSKP_2019	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA	KUS	6,000		
8	75JA5X	OTSKP_2019	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU	KUS	6,000		
9	75JB43	OTSKP_2019	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U	KUS	6,000		
10	75JB4X	OTSKP_2019	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - MONTÁŽ	KUS	6,000		
11	75JB4Y	OTSKP_2019	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
12	75JA55	OTSKP_2019	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, ZÁSUVKA RJ45, DODÁVKA, MONTÁŽ, UKONČ. KABELU	KUS	6,000		
13	75L111	OTSKP_2019	ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DIGITÁLNÍ (IP) PŘÍPOJENÍ	KUS	1,000		
14	75L117	OTSKP_2019	ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA, BLOK OVLÁDÁNÍ RU Z TELEFONNÍ SÍTĚ	KUS	1,000		
15	75L121	OTSKP_2019	PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚSTŘEDNY - ZÁLOHOVANÝ ZDROJ ROZHLASU	KUS	1,000		
16	75L143	OTSKP_2019	ROZHLASOVÝ OVLÁDACÍ PRVEK SOUPRAVA ZPĚTNÉHO DOTAZU	KUS	1,000		
17	75L213	OTSKP_2019	HLAVNÍ HODINY DVOULINKOVÉ S AKUMULÁTOREM	KUS	1,000		
18	75L21X	OTSKP_2019	HLAVNÍ HODINY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
19	75L221	OTSKP_2019	PŘÍJÍMAČ DCF	KUS	1,000		
20	75L231	OTSKP_2019	HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ RUČÍČKOVÉ JEDNOSTRANNÉ DO 50 CM	KUS	3,000		
21	75L23X	OTSKP_2019	HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
22	75L3B2	OTSKP_2019	MONITOR IS LCD PŘES 40" PRO PROVOZ 24/7	KUS	2,000		
23	75L3C2	OTSKP_2019	PŘEVODNÍK SPÍNAČ ROZHLASOVÉ ÚSTŘEDNY	KUS	1,000		
24	75L3D1	OTSKP_2019	HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU ŘÍDÍCÍ SERVER PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		
25	75L3E2	OTSKP_2019	SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW CRP(KLIENT + SERVER) PRO 6-15 STANIC	KUS	1,000		
26	75L3E9	OTSKP_2019	SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO PODPORU HLÁŠIČE PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000		
27	75L3EA	OTSKP_2019	SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - PŘÍPRAVA DAT GVD, INSTALACE A KONFIGURACE	KUS	1,000		
28	75L3EG	OTSKP_2019	SW MODUL PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ RÚ PŘI NASAZENÍ VÍCE MODULŮ NA ŘÍZENÉ TRATI	KUS	1,000		
29	75L3H8	OTSKP_2019	SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ POLOŽKY) - SW MODUL SW + HW, PŘÍPOJENÍ NA GTN ZAPEŽEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		
30	75L3I1	OTSKP_2019	ZÁŠKOLENÍ OBSLUHY NA MÍSTĚ, INSTALACE, DOPRAVA DO 200 KM	KUS	1,000		
31	75L454	OTSKP_2019	KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 64 KAMER (HW, SW, LICENCE)	KUS	1,000		
32	75L457	OTSKP_2019	KAMEROVÝ SERVER - HDD PŘES 2 TB, PRO PROVOZ 24/7	KUS	1,000		
33	75L461	OTSKP_2019	KLIENSTKÉ PRACOVÍŠTĚ - DODÁVKA	KUS	1,000		
34	75L46W	OTSKP_2019	KLIENSTKÉ PRACOVÍŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE	KUS	1,000		
35	75L46X	OTSKP_2019	KLIENSTKÉ PRACOVÍŠTĚ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
36	75L471	OTSKP_2019	MONITOR LCD DO 27"	KUS	1,000		
37	75L493	OTSKP_2019	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU	KOMPLET	1,000		
38	75M421	OTSKP_2019	TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU	KUS	1,000		
39	75M42X	OTSKP_2019	TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP - MONTÁŽ	KUS	1,000		
40	75M915	OTSKP_2019	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - 48X10/100 + 2XUPLINK	KUS	2,000		
41	75M91X	OTSKP_2019	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ	KUS	2,000		
42	75M311	OTSKP_2019	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - DODÁVKA	KUS	3,000		
43	75M31X	OTSKP_2019	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
			Ostatní práce, kabeláže apod.	KOMPLET	1,000		

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava							
Název SO/PS: Zastávka Machnín, rozhlasové zařízení				PS 51-02-21			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Ing. Vladimír Hadraba				Datum zpracování: 25.6.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Genová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	744612	OTSKP_2019	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	kus	1		
3	742G11	OTSKP_2019	KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	30		
4	742K11	OTSKP_2019	UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	kus	4		
5	75B711	OTSKP_2019	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	kus	2		
6	75B717	OTSKP_2019	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	kus	2		
7	75L112	OTSKP_2019	ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DIGITÁLNÍ (IP) PROVEDENÍ SE ZESILOVAČEM DO 100W	kus	1		
8	75L125	OTSKP_2019	PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚSTŘEDNÝ - MODUL HLÍDÁNÍ 100 V LINKY RÚ	kus	1		
9	75L161	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR	kus	2		
10	75L162	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SVORKOVNICE PRO SKLOPNÝ ROZHLASOVÝ STOŽÁR	kus	2		
11	75L163	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ROZVODNÁ KRABICE PRO ROZHLAS	kus	2		
12	75L172	OTSKP_2019	REPRODUKTOR VENKOVNÍ SMĚROVÝ S NASTAVITELNÝM VÝKONEM	kus	2		
13	75L191	OTSKP_2019	KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU DO 1,5 MM2	kmžíla	0,2		
14	75L1A2	OTSKP_2019	MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMU V ZAST.	komplet	1		
15	75L1B2	OTSKP_2019	ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU	kpl	1		
16	75IH91	OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA	kus	4		
			Ostatní montážní a přípomocné práce	kpl.	1		

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrástava							
Název SO/PS: Zastávka Machnín - hrad, rozhlasové zařízení				PS 51-02-22			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Ing. Vladimír Hadraba				Datum zpracování: 25.6.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Genová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	744612	OTSKP_2019	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	kus	1		
3	742G11	OTSKP_2019	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	40		
4	742K11	OTSKP_2019	UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	kus	4		
5	75B711	OTSKP_2019	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	kus	2		
6	75B717	OTSKP_2019	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	kus	2		
7	75L112	OTSKP_2019	ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DIGITÁLNÍ (IP) PROVEDENÍ SE ZESILOVAČEM DO 100W	kus	1		
8	75L125	OTSKP_2019	PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚSTŘEDNÝ - MODUL HLÍDÁNÍ 100 V LINKY RÚ	kus	1		
9	75L161	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR	kus	2		
10	75L162	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SVORKOVNICE PRO SKLOPNÝ ROZHLASOVÝ STOŽÁR	kus	2		
11	75L163	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ROZVODNÁ KRABICE PRO ROZHLAS	kus	2		
12	75L172	OTSKP_2019	REPRODUKTOR VENKOVNÍ SMĚROVÝ S NASTAVITELNÝM VÝKONEM	kus	2		
13	75L191	OTSKP_2019	KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU DO 1,5 MM2	kmžíla	0,2		
14	75L1A2	OTSKP_2019	MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMU V ZAST.	komplet	1		
15	75L1B2	OTSKP_2019	ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU	kpl	1		
16	75IH91	OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA	kus	4		
			Ostatní montážní a přípomocné práce	kpl.	1		

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava							
Název SO/PS: Zastávka Chrastava - Andělská hora, rozhlasové zařízení				PS 51-02-23			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Ing. Vladimír Hadraba				Datum zpracování: 25.6.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Genová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	744612	OTSKP_2019	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	kus	1		
3	742G11	OTSKP_2019	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	25		
4	742K11	OTSKP_2019	UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	kus	4		
5	75B711	OTSKP_2019	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	kus	2		
6	75B717	OTSKP_2019	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	kus	2		
7	75L112	OTSKP_2019	ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DIGITÁLNÍ (IP) PROVEDENÍ SE ZESILOVAČEM DO 100W	kus	1		
8	75L125	OTSKP_2019	PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚSTŘEDNÝ - MODUL HLÍDÁNÍ 100 V LINKY RÚ	kus	1		
9	75L161	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR	kus	2		
10	75L162	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SVORKOVNICE PRO SKLOPNÝ ROZHLASOVÝ STOŽÁR	kus	2		
11	75L163	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ROZVODNÁ KRABICE PRO ROZHLAS	kus	2		
12	75L172	OTSKP_2019	REPRODUKTOR VENKOVNÍ SMĚROVÝ S NASTAVITELNÝM VÝKONEM	kus	2		
13	75L191	OTSKP_2019	KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU DO 1,5 MM2	kmžila	0,25		
14	75L1A2	OTSKP_2019	MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMU V ZAST.	komplet	1		
15	75L1B2	OTSKP_2019	ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU	kpl	1		
16	75IH91	OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA	kus	4		
			Ostatní montážní a přípomocné práce	kpl.	1		

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava				za objekt:			
Název SO/PS: ŽST Chrastava, rozhlasové zařízení				PS 52-02-21			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Ing. Vladimír Hadraba				Datum zpracování: 24.4.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Genová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	744612	OTSKP_2019	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	kus	1		
3	742G11	OTSKP_2019	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	30		
4	742K11	OTSKP_2019	UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	kus	4		
5	75B711	OTSKP_2019	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	kus	2		
6	75B717	OTSKP_2019	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	kus	2		
7	75L113	OTSKP_2019	ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DIGITÁLNÍ (IP) PROVEDENÍ SE ZESILOVAČEM DO 100W	kus	1		
8	75L125	OTSKP_2019	PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚSTŘEDNÝ - MODUL HLÍDÁNÍ 100 V LINKY RÚ	kus	2		
9	75L161	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR	kus	15		
10	75L162	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SVORKOVNICE PRO SKLOPNÝ ROZHLASOVÝ STOŽÁR	kus	15		
11	75L163	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ROZVODNÁ KRABICE PRO ROZHLAS	kus	15		
12	75L172	OTSKP_2019	REPRODUKTOR VENKOVNÍ SMĚROVÝ S NASTAVITELNÝM VÝKONEM	kus	15		
13	75L191	OTSKP_2019	KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU DO 1,5 MM2	kmžíla	1		
14	75L1A1	OTSKP_2019	MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMU V ŽST	komplet	1		
15	75L1B2	OTSKP_2019	ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU	kpl	1		
16	75L3F5	OTSKP_2019	SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (ŽST. SAMOSTATNÁ MALÁ) - SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ	kus	1		
17	75L3F6	OTSKP_2019	SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (ŽST. SAMOSTATNÁ MALÁ) - PŘÍPRAVA DAT GVD, INSTALACE A KONFIGURACE	kus	1		
18	75IH91	OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA	kus	4		
19	75L1C3	OTSKP_2019	DEMONTÁŽ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO 300 W	komplet	1		
			Ostatní montážní a přípomocné práce, výkopy apod.	kpl.	1		

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava				za objekt:			
Název SO/PS: ŽST Chrastava, kamerový systém				PS 52-02-43			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Ing. Vladimír Hadraba				Datum zpracování: 24.4.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Genová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	742G11	OTSKP_2019	KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	680,000		
3	75IEE2	OTSKP_2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 24 VLÁKEN	KUS	1,000		
4	75I421	OTSKP_2019	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 4 PÁRŮ	KMPÁR	2,800		
5	75I811	OTSKP_2019	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	KMVLÁKNO	3,600		
6	75I911	OTSKP_2019	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	300,000		
7	75I91X	OTSKP_2019	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	300,000		
8	75I961	OTSKP_2019	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	2,000		
9	75I962	OTSKP_2019	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	300,000		
10	75IA11	OTSKP_2019	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,000		
11	75IEE1	OTSKP_2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN	KUS	3,000		
12	75IEG1	OTSKP_2019	KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA	KUS	3,000		
13	75IEGX	OTSKP_2019	KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
14	75IF91	OTSKP_2019	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		
15	75IH61	OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	4,000		
16	75IK21	OTSKP_2019	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	24,000		
17	75L421	OTSKP_2019	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ	KUS	16,000		
18	75L424	OTSKP_2019	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE	KUS	16,000		
19	75L42X	OTSKP_2019	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ	KUS	16,000		
20	75L481	OTSKP_2019	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNÁ SKŘÍŇ KS	KUS	2,000		
21	75L482	OTSKP_2019	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO KS	KUS	16,000		
22	75L483	OTSKP_2019	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - DRŽÁK PRO KAMEROVÝ KRYT (KAMERU)	KUS	16,000		
23	75L493	OTSKP_2019	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU	KOMPLET	1,000		
24	75L494	OTSKP_2019	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO KAMEROVÝ SYSTÉM	HOD	8,000		
25	75L495	OTSKP_2019	LICENCE PRO PŘIPOJENÍ KAMERY DO SYSTÉMU KAC	KUS	16,000		
26	75L496	OTSKP_2019	PŘIPOJENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU DO KAC - KONFIGURAČNÍ PRÁCE	HOD	16,000		
27	75M824	OTSKP_2019	SWITCH ETHERNET L2 24 PORTŮ, POE	KUS	3,000		
28							
29	13183A	OTSKP_2019	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY	M3	84,000		
30	17411	OTSKP_2019	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	84,000		
31	701005	OTSKP_2019	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	3,000		
32	702311	OTSKP_2019	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	84,000		

1/1

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrástava							
Název SO/PS: Zastávka Bílý Kostel nad Nisou, rozhlasové zařízení				PS 53-02-21			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Ing. Vladimír Hadraba				Datum zpracování: 25.6.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Genová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	744612	OTSKP_2019	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	kus	1		
3	742G11	OTSKP_2019	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	30		
4	742K11	OTSKP_2019	UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	kus	4		
5	75B711	OTSKP_2019	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	kus	2		
6	75B717	OTSKP_2019	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	kus	2		
7	75L112	OTSKP_2019	ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DIGITÁLNÍ (IP) PROVEDENÍ SE ZESILOVAČEM DO 100W	kus	1		
8	75L125	OTSKP_2019	PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚSTŘEDNÝ - MODUL HLÍDÁNÍ 100 V LINKY RÚ	kus	1		
9	75L161	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR	kus	2		
10	75L162	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SVORKOVNICE PRO SKLOPNÝ ROZHLASOVÝ STOŽÁR	kus	2		
11	75L163	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ROZVODNÁ KRABICE PRO ROZHLAS	kus	2		
12	75L172	OTSKP_2019	REPRODUKTOR VENKOVNÍ SMĚROVÝ S NASTAVITELNÝM VÝKONEM	kus	2		
13	75L191	OTSKP_2019	KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU DO 1,5 MM2	kmžíla	0,2		
14	75L1A2	OTSKP_2019	MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMU V ZAST.	komplet	1		
15	75L1B2	OTSKP_2019	ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU	kpl	1		
16	75IH91	OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA	kus	4		
			Ostatní montážní a přípomocné práce	kpl.	1		

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava							
Název SO/PS: Zastávka Chotyně, rozhlasové zařízení				PS 53-02-22			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Ing. Vladimír Hadraba				Datum zpracování: 25.6.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	744612	OTSKP_2019	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	kus	1		
3	742G11	OTSKP_2019	KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	35		
4	742K11	OTSKP_2019	UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROI DO 2,5 MM2	kus	4		
5	75B711	OTSKP_2019	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	kus	2		
6	75B717	OTSKP_2019	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	kus	2		
7	75L112	OTSKP_2019	ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DIGITÁLNÍ (IP) PROVEDENÍ SE ZESILOVAČEM DO 100W	kus	1		
8	75L125	OTSKP_2019	PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚSTŘEDNÝ - MODUL HLÍDÁNÍ 100 V LINKY RÚ	kus	1		
9	75L161	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR	kus	2		
10	75L162	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SVORKOVNICE PRO SKLOPNÝ ROZHLASOVÝ STOŽÁR	kus	2		
11	75L163	OTSKP_2019	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ROZVODNÁ KRABICE PRO ROZHLAS	kus	2		
12	75L172	OTSKP_2019	REPRODUKTOR VENKOVNÍ SMĚROVÝ S NASTAVITELNÝM VÝKONEM	kus	2		
13	75L191	OTSKP_2019	KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU DO 1,5 MM2	kmžila	0,25		
14	75L1A2	OTSKP_2019	MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMU V ZAST.	komplet	1		
15	75L1B2	OTSKP_2019	ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU	kpl	1		
16	75IH91	OTSKP_2019	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA	kus	4		
			Ostatní montážní a přípomocné práce	kpl.	1		

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava				za objekt:			
Název SO/PS: RDP Liberec, rádiové sítě				PS 50-02-11			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Michal Sliva				Datum zpracování: 24.4.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	75IF21	OTSKP_2019	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	6,000		
3	75IF31	OTSKP_2019	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE - DODÁVKA	KUS	1,000		
4	75IF41	OTSKP_2019	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1	KUS	1,000		
5	75IF91	OTSKP_2019	KONSTRUKCE DO SKŘÍŇE 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ	KUS	4,000		
6	75IFA1	OTSKP_2019	NOSNÍK BLESKOJISTEK	KUS	1,000		
7	75J222	OTSKP_2019	KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 20 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM	KMPÁR	0,300		
8	75J23X	OTSKP_2019	KABEL SDĚLOVACÍ MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ	M	150,000		
9	75N111	OTSKP_2019	TRS, RADIOSTANICE ZÁKLADNOVÁ	KUS	1,000		
10	75N1G1	OTSKP_2019	TRS, IP BLOK ZÁKLADNOVÁ RADIOSTANICE	KUS	1,000		
11	75N181	OTSKP_2019	TRS, OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA	KUS	1,000		
12	75N1A1	OTSKP_2019	TRS, NAPÁJECÍ ZDROJ	KUS	1,000		
13	75N1B1	OTSKP_2019	TRS, ANTÉNNÍ SOUSTAVA SMĚROVÁ	KUS	4,000		
14	75N1B4	OTSKP_2019	TRS, ANTÉNNÍ SOUSTAVA DĚLÍČÍ ČLEN	KUS	2,000		
15	75N1C1	OTSKP_2019	TRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM	M	50,000		
16	75N1E1	OTSKP_2019	TRS, DÁLKOVÝ PŘENOS DIAGNOSTIKY VYSÍLAČ	KUS	1,000		
17	75N1E2	OTSKP_2019	TRS, DÁLKOVÝ PŘENOS DIAGNOSTIKY PŘIJÍMAČ	KUS	1,000		
18	75N1F1	OTSKP_2019	TRS, SYSTÉMOVÝ KABEL K OVLÁDACÍ SKŘÍŇCE	M	100,000		
19	75N423	OTSKP_2019	ANTÉNNÍ STOŽÁR PŘÍHRADOVÝ, MONTOVANÝ PŘES 20 M	KUS	1,000		
20	75N42X	OTSKP_2019	ANTÉNNÍ STOŽÁR PŘÍHRADOVÝ, MONTOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
21	75N523	OTSKP_2019	ANTÉNNÍ STOŽÁR PŘÍHRADOVÝ, MONTOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
22	75N611	OTSKP_2019	KOMPLEXNÍ OCHRANA TRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM	KUS	2,000		
23	75N641	OTSKP_2019	NAPĚŤOVÉ ODDĚLENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZAŘÍZENÍ	KUS	2,000		
24	75N711	OTSKP_2019	MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PŘEDPROJEKTOVÉ PRO PÁSMO 460 MHZ (TRS)	KUS	1,000		
25	75N712	OTSKP_2019	MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 460 MHZ (TRS)	KUS	1,000		
26	75N111	OTSKP_2019	TRS, PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ V DOTYKOVÉM TERMINÁLU	KUS	1,000		

PROPOČET						CELKEM za objekt:		- Kč
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava								
Název SO/PS:		Liberec - Chrastava, úprava TRS				PS 51-02-81		
Majetek:		SŽDC s.o.				ISPROFIN:		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):		
Zpracovatel:		STOSMOL, Michal Sliva				Cenová úroveň: 2019		
						Datum zpracování: 24.4.2019		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000			
2	75IF21	OTSKP_2019	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	6,000			
3	75IF31	OTSKP_2019	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE - DODÁVKA	KUS	2,000			
4	75IF41	OTSKP_2019	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1	KUS	2,000			
5	75IF91	OTSKP_2019	KONSTRUKCE DO SKŘÍŇE 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ	KUS	4,000			
6	75IFA1	OTSKP_2019	NOSNÍK BLESKOJISTEK	KUS	2,000			
7	75J222	OTSKP_2019	KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 20 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM	KMPÁR	0,300			
8	75J23X	OTSKP_2019	KABEL SDĚLOVACÍ MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ	M	100,000			
9	75N111	OTSKP_2019	TRS, RADIOSTANICE ZÁKLADNOVÁ	KUS	1,000			
10	75N11Y	OTSKP_2019	TRS, RADIOSTANICE ZÁKLADNOVÁ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000			
11	75N1G1	OTSKP_2019	TRS, IP BLOK ZÁKLADNOVÁ RADIOSTANICE	KUS	1,000			
12	75N181	OTSKP_2019	TRS, OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA	KUS	1,000			
13	75N19Y	OTSKP_2019	TRS, KOMUNIKAČNÍ MODUL PRO SPOJENÍ S TELEFONNÍ SÍTÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000			
14	75N1A1	OTSKP_2019	TRS, NAPÁJECÍ ZDROJ	KUS	1,000			
15	75N1B1	OTSKP_2019	TRS, ANTÉNNÍ SOUSTAVA SMĚROVÁ	KUS	8,000			
16	75N1B4	OTSKP_2019	TRS, ANTÉNNÍ SOUSTAVA DĚLÍČÍ ČLEN	KUS	4,000			
17	75N1C1	OTSKP_2019	TRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM	M	50,000			
18	75N1E1	OTSKP_2019	TRS, DÁLKOVÝ PŘENOS DIAGNOSTIKY VYSÍLAČ	KUS	1,000			
19	75N1E2	OTSKP_2019	TRS, DÁLKOVÝ PŘENOS DIAGNOSTIKY PŘIJÍMAČ	KUS	1,000			
20	75N1F1	OTSKP_2019	TRS, SYSTÉMOVÝ KABEL K OVLÁDACÍ SKŘÍŇCE	M	25,000			
21	75N423	OTSKP_2019	ANTÉNNÍ STOŽÁR PŘÍHRADOVÝ, MONTOVANÝ PŘES 20 M	KUS	1,000			
22	75N42X	OTSKP_2019	ANTÉNNÍ STOŽÁR PŘÍHRADOVÝ, MONTOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000			
23	75N523	OTSKP_2019	ANTÉNNÍ VÝLOŽNÍK K INSTALACI NA STOŽÁR DÉLKY PŘES 1M	KUS	2,000			
24	75N611	OTSKP_2019	KOMPLEXNÍ OCHRANA TRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM	KUS	2,000			
25	75N641	OTSKP_2019	NAPĚŤOVÉ ODDĚLENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZAŘÍZENÍ	KUS	2,000			
26	75N711	OTSKP_2019	MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PŘEDPROJEKTOVÉ PRO PÁSMO 460 MHZ (TRS)	KUS	1,000			
27	75N712	OTSKP_2019	MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 460 MHZ (TRS)	KUS	1,000			
28	75N731	OTSKP_2019	RADIOVNÍK KOMPLEXNÍ PROJEDNÁNÍ	KPL	4,000			
29	75N732	OTSKP_2019	RADIOVNÍK	KUS	6,000			
30	75N111	OTSKP_2019	TRS, PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ V DOTYKOVÉM TERMINÁLU	KUS	1,000			

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava				za objekt:			
Název SO/PS: ŽST Chrastava, úprava MRS				PS 52-02-13			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: XXX				Cenová úroveň: 2019			
Michal Sliva				Datum zpracování: 24.4.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	17481	OTSKP_2019	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,000		
3	131838	OTSKP_2019	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	3,000		
4	75N213	OTSKP_2019	MRS, RADIOSTANICE PŘENOSNÁ	KUS	2,000		
5	75N222	OTSKP_2019	MRS, BLOK ZÁKLADNOVÝCH RADIOSTANIC 2 RADIOSTANICE IP TECHNOLOGIE	KUS	1,000		
6	75N231	OTSKP_2019	MRS, OVLÁDACÍ PRACOVISTĚ LOKÁLNÍ	KUS	1,000		
	75N252	OTSKP_2019	MRS, ANTÉNNNÍ SOUSTAVA VŠESMĚROVÁ	KUS	2,000		
7	75N261	OTSKP_2019	MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM	M	50,000		
8	75N413	OTSKP_2019	ANTÉNNÍ STOŽÁR TRUBKOVÝ DO 15 M	KUS	1,000		
9	75N621	OTSKP_2019	KOMPLEXNÍ OCHRANA MRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM	KUS	2,000		
10	75N641	OTSKP_2019	NAPĚŤOVÉ ODDĚLENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZAŘÍZENÍ	KUS	2,000		
11	75N713	OTSKP_2019	MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PŘEDPROJEKTOVÉ PRO PÁSMO 150 MHZ (MRS)	KUS	1,000		
12	75N714	OTSKP_2019	MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 150 MHZ (MRS)	KUS	1,000		
13	75N721	OTSKP_2019	PLÁNOVÁNÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ KMITOČTOVÉ	KUS	1,000		

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava				za objekt:			
Název SO/PS: Chrastava - Hrádek nad Nisou, úprava TRS				PS 53-02-81			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Michal Sliva				Datum zpracování: 24.4.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	75IF21	OTSKP_2019	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	6,000		
3	75IF31	OTSKP_2019	ZEMNÍ SVORKOVNICE - DODÁVKA	KUS	1,000		
4	75IF41	OTSKP_2019	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1	KUS	1,000		
5	75IF91	OTSKP_2019	KONSTRUKCE DO SKŘÍŇE 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ	KUS	4,000		
6	75IFA1	OTSKP_2019	NOSNÍK BLESKOJISTEK	KUS	1,000		
7	75J222	OTSKP_2019	KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 20 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM	KMPÁR	0,300		
8	75J23X	OTSKP_2019	KABEL SDĚLOVACÍ MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ	M	100,000		
9	75N1G1	OTSKP_2019	TRS, IP BLOK ZÁKLADNOVÁ RADIOSTANICE	KUS	1,000		
10	75N11Y	OTSKP_2019	TRS, RADIOSTANICE ZÁKLADNOVÁ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
11	75N171	OTSKP_2019	TRS, OVLÁDACÍ BLOK	KUS	1,000		
12	75N181	OTSKP_2019	TRS, OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA	KUS	1,000		
13	75N19Y	OTSKP_2019	TRS, KOMUNIKAČNÍ MODUL PRO SPOJENÍ S TELEFONNÍ SÍTÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
14	75N1A1	OTSKP_2019	TRS, NAPÁJECÍ ZDROJ	KUS	1,000		
15	75N1B1	OTSKP_2019	TRS, ANTÉNNÍ SOUSTAVA SMĚROVÁ	KUS	4,000		
16	75N1B4	OTSKP_2019	TRS, ANTÉNNÍ SOUSTAVA DĚLICÍ ČLEN	KUS	2,000		
17	75N1C1	OTSKP_2019	TRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM	M	75,000		
18	75N1E1	OTSKP_2019	TRS, DÁLKOVÝ PŘENOS DIAGNOSTIKY VYSÍLAČ	KUS	1,000		
19	75N1E2	OTSKP_2019	TRS, DÁLKOVÝ PŘENOS DIAGNOSTIKY PŘIJÍMAČ	KUS	1,000		
20	75N1F1	OTSKP_2019	TRS, SYSTÉMOVÝ KABEL K OVLÁDACÍ SKŘÍŇCE	M	50,000		
21	75N423	OTSKP_2019	ANTÉNNÍ STOŽÁR PŘÍHRADOVÝ, MONTOVANÝ PŘES 20 M	KUS	1,000		
22	75N42X	OTSKP_2019	ANTÉNNÍ STOŽÁR PŘÍHRADOVÝ, MONTOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
23	75N523	OTSKP_2019	ANTÉNNÍ VÝLOŽNÍK K INSTALACI NA STOŽÁR DÉLKY PŘES 1M	KUS	2,000		
24	75N611	OTSKP_2019	KOMPLEXNÍ OCHRANA TRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM	KUS	2,000		
25	75N641	OTSKP_2019	NAPĚŤOVÉ ODDĚLENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZAŘÍZENÍ	KUS	2,000		
26	75N711	OTSKP_2019	MĚŘENÍ RADIOVÝCH SÍTÍ PŘEDPROJEKTOVÉ PRO PÁSMO 460 MHZ (TRS)	KUS	1,000		
27	75N712	OTSKP_2019	MĚŘENÍ RADIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 460 MHZ (TRS)	KUS	1,000		
28	75N111	OTSKP_2019	TRS, PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A GRAFICKE ZOBRAZENÍ V DOTYKOVÉM TERMINÁLU	KUS	1,000		

1/1

PROPOČET				CELKEM - Kč			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava				CELKEM za objekt:			
Název SO/PS: ŽST Chrastava, DDTS + integrační koncentrátor				PS 52-02-91			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o.				Cenová úroveň: 2019			
Ing. Vladimír Hadraba				Datum zpracování: 24.4.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Genová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	75O911	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, INTEGRAČNÍ KONCENTRÁTOR	KUS	1,000		
3	75O916	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, MODUL VYHODNOCENÍ VÝPADKU NAPĚTÍ	KUS	1,000		
4	75O918	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, SNÍMAČ TEPLoty A VHLKOSTI	KUS	1,000		
5	75O941	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, INTEGRACE EOv	KUS	2,000		
6	75O942	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, INTEGRACE OSV	KUS	2,000		
7	75O943	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, INTEGRACE EZS	KUS	1,000		
8	75O944	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, INTEGRACE EPS	KUS	1,000		
9	75O946	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, INTEGRACE RDD	KUS	1,000		
10	75O947	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, INTEGRACE OSE	KUS	1,000		
11	75O94A	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, INTEGRACE KAM	KUS	1,000		
12	75O94B	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, INTEGRACE AKTIVNÍHO PRVKU PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU LTDS	KUS	6,000		
13	75O94D	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC	KUS	1,000		
14	75O94E	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE	KUS	2,000		
15	75O94F	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, INTEGRACE VYT	KUS	2,000		
16	75O94J	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, INTEGRACE JINÉHO TLS (pozn. - diesel)	KUS	1,000		
17	75O951	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, PŘIPOJENÍ INK DO INS	KUS	1,000		
18	75O952	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR	KUS	1,000		
19	75O953	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ	KUS	1,000		
20	75O959	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA	HOD	8,000		
21	75O961	OTSKP_2019	DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS	KUS	1,000		
22	75K311	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - DODÁVKA	KUS	1,000		
23	75K31X	OTSKP_2019	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - MONTÁŽ	KUS	1,000		
			R-POLOŽKY Ostatní práce, kabeláže, výchozí revize zařízení, přepětové ochrany apod.	KOMPLET	1,000		

1/1