

PROPOČET						CELKEM za objekt: - Kč	
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava							
Název SO/PS: Liberec - Chrastava, DOK a TK						PS 51-02-51	
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN:	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód):	
Zpracovatel: STOSMOL, s.r.o. Michal Sliva						Cenová úroveň: 2019	
						Datum zpracování: 24.4.2019	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	11120	OTSKP-2019	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	200,000		
3	112013	OTSKP-2019	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ, ODVOZ DO 3KM	KUS	20,000		
4	12293	OTSKP-2019	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III	M3	200,000		
5	13183A	OTSKP-2019	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II - BEZ DOPRAVY	M3	3 400,000		
6	17411	OTSKP-2019	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3 400,000		
7	701005	OTSKP-2019	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	50,000		
8	702311	OTSKP-2019	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	12 000,000		
9	702411	OTSKP-2019	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZAKLAD ZDĚNY SVĚTLE ŠÍŘKY DO 100 MM	KUS	15,000		
10	751222	OTSKP-2019	KABEL ZEMNÍ DVOUPLASTOVY BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	170,000		
11	751813	OTSKP-2019	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN	KMVLÁKNO	768,000		
12	751841	OTSKP-2019	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM	KUS	10,000		
13	751911	OTSKP-2019	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	32 000,000		
14	751961	OTSKP-2019	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	20,000		
15	751962	OTSKP-2019	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	32 000,000		
16	75IA11	OTSKP-2019	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	46,000		
17	75IA51	OTSKP-2019	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	6,000		
18	75ID21	OTSKP-2019	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	18,000		
19	75ID31	OTSKP-2019	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM	KUS	72,000		
20	75IEE1	OTSKP-2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN	KUS	9,000		
21	75IEEX	OTSKP-2019	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	9,000		
22	75IH11	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	20,000		
23	75IH91	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	KUS	14,000		
24	75II71	OTSKP-2019	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN	KUS	9,000		
25	75II7X	OTSKP-2019	SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ	KUS	9,000		
26	75IJ12	OTSKP-2019	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	40,000		
27	75IJ15	OTSKP-2019	MĚŘENÍ A VYROVNANÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVAH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	ÚSEK	30,000		
28	75IJ23	OTSKP-2019	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNĚ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU	ČTYŘKA	40,000		
29	75IK21	OTSKP-2019	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	156,000		
30	75J821	OTSKP-2019	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M	KUS	206,000		
31	75J82X	OTSKP-2019	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	206,000		
32	75MA11	OTSKP-2019	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR NF 600:600 SE 4KV IZOLAČNÍ PEVNOSTÍ	KUS	9,000		
33	75MA1X	OTSKP-2019	SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR MONTÁŽ	KUS	9,000		
34	702112	OTSKP-2019	KABELOVÝ ZLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLE ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	400,000		
35	14113	OTSKP-2019	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	100,000		
36	75IEC2	OTSKP-2019	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA ZDI	KUS	6,000		
37	75IH61	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	7,000		
38	75IH63	OTSKP-2019	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN	KUS	2,000		