

PROPOČET						CELKEM	
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava						za objekt: - Kč	
Název SO/PS: Liberec - Chrastava, úprava TRS						PS 51-02-81	
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN:	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód):	
Zpracovatel: STOSMOL, Michal Sliva						Cenová úroveň: 2019	
						Datum zpracování: 24.4.2019	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
2	75IF21	OTSKP_2019	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	6,000		
3	75IF31	OTSKP_2019	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE - DODÁVKA	KUS	2,000		
4	75IF41	OTSKP_2019	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1	KUS	2,000		
5	75IF91	OTSKP_2019	KONSTRUKCE DO SKŘÍŇE 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ	KUS	4,000		
6	75IFA1	OTSKP_2019	NOSNÍK BLESKOJISTEK	KUS	2,000		
7	75J222	OTSKP_2019	KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 20 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM	KMPÁR	0,300		
8	75J23X	OTSKP_2019	KABEL SDĚLOVACÍ MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ	M	100,000		
9	75N111	OTSKP_2019	TRS, RADIOSTANICE ZÁKLADNOVÁ	KUS	1,000		
10	75N11Y	OTSKP_2019	TRS, RADIOSTANICE ZÁKLADNOVÁ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
11	75N1G1	OTSKP_2019	TRS, IP BLOK ZÁKLADNOVÁ RADIOSTANICE	KUS	1,000		
12	75N181	OTSKP_2019	TRS, OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA	KUS	1,000		
13	75N19Y	OTSKP_2019	TRS, KOMUNIKAČNÍ MODUL PRO SPOJENÍ S TELEFONNÍ SÍTÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
14	75N1A1	OTSKP_2019	TRS, NAPÁJECÍ ZDROJ	KUS	1,000		
15	75N1B1	OTSKP_2019	TRS, ANTÉNNÍ SOUSTAVA SMĚROVÁ	KUS	8,000		
16	75N1B4	OTSKP_2019	TRS, ANTÉNNÍ SOUSTAVA DĚLÍČÍ ČLEN	KUS	4,000		
17	75N1C1	OTSKP_2019	TRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM	M	50,000		
18	75N1E1	OTSKP_2019	TRS, DÁLKOVÝ PŘENOS DIAGNOSTIKY VYSÍLAČ	KUS	1,000		
19	75N1E2	OTSKP_2019	TRS, DÁLKOVÝ PŘENOS DIAGNOSTIKY PŘIJÍMAČ	KUS	1,000		
20	75N1F1	OTSKP_2019	TRS, SYSTÉMOVÝ KABEL K OVLÁDACÍ SKŘÍŇCE	M	25,000		
21	75N423	OTSKP_2019	ANTÉNNÍ STOŽÁR PŘÍHRADOVÝ, MONTOVANÝ PŘES 20 M	KUS	1,000		
22	75N42X	OTSKP_2019	ANTÉNNÍ STOŽÁR PŘÍHRADOVÝ, MONTOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
23	75N523	OTSKP_2019	ANTÉNNÍ VÝLOŽNÍK K INSTALACI NA STOŽÁR DÉLKY PŘES 1M	KUS	2,000		
24	75N611	OTSKP_2019	KOMPLEXNÍ OCHRANA TRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM	KUS	2,000		
25	75N641	OTSKP_2019	NAPĚŤOVÉ ODDĚLENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZAŘÍZENÍ	KUS	2,000		
26	75N711	OTSKP_2019	MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PŘEDPROJEKTOVÉ PRO PÁSMO 460 MHZ (TRS)	KUS	1,000		
27	75N712	OTSKP_2019	MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 460 MHZ (TRS)	KUS	1,000		
28	75N731	OTSKP_2019	RADIOVNÍK KOMPLEXNÍ PROJEDNÁNÍ	KPL	4,000		
29	75N732	OTSKP_2019	RADIOVNÍK	KUS	6,000		
30	75N111	OTSKP_2019	TRS, PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ V DOTYKOVÉM TERMINÁLU	KUS	1,000		