








SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

<b>OBJEDNATEL:</b>  <b>SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s.o.</b> DLÁŽDĚNÁ 1003/7 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO		<b>ZHOTOVITEL:</b>  <b>AF-CITYPLAN s.r.o.</b> MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 - MICHLE +420 277 005 500 www.af-cityplan.cz		
<b>PODZHOTOVITEL:</b>  <b>STOSMOL, s.r.o.</b> MAŘÁKOVA 3079/2 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM tel.: +420 727 851 953		<b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:</b>  Ing. VLADISLAV ŠEFL	<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b>  Ing. JIŘÍ ŠTOLBA	
		<b>VYPRACOVAL:</b>  RADEK TAUCHMAN	<b>KONTROLOVAL:</b>  Ing. JIŘÍ ŠTOLBA	
<b>NÁZEV PROJEKTU:</b>  <b>REKONSTRUKCE ŽST CHRASTAVA</b>				
<b>ČÁST:</b>	<b>INŽENÝRSKÉ OBJEKTY</b>			
<b>STAVEBNÍ OBJEKT:</b>	<b>SO 52-54-01 ŽST CHRASTAVA, PŘELOŽKA KABELŮ VO</b>			
<b>PŘÍLOHA:</b>	<b>SOUPIS PRACÍ</b>			
<b>KRAJ:</b>	LIBERECKÝ KRAJ	<b>ČÁST:</b>	<b>ČÍSLO OBJEKTU:</b>	<b>ČÍSLO PŘÍLOHY:</b>
<b>DATUM:</b>	6/2019	<b>D.2.1.5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>STUPEŇ:</b>	DUR			
<b>MĚŘÍTKO:</b>	-			
<b>Č. ZAKÁZKY:</b>	2017/0064			

SOUPIS PRACÍ				CELKEM za objekt: - Kč			
Stavba: <b>Rekonstrukce ŽST Chrastava</b>							
Název SO/PS: <b>ŽST CHRASTAVA, PŘELOŽKA KABELŮ VO</b>				<b>SO 52-54-01</b>			
Majetek: <b>SŽDC s.o.</b>				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: <b>Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR</b>				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: <b>STOSMOL s.r.o.</b>				Cenová úroveň: <b>2019</b>			
<b>Radek Tauchman</b>				Datum zpracování: <b>26.6.2019</b>			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13283	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	13,500		
2	17411	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	13,500		
3	702211	OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	77,000		
4	702311	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	77,000		
5	742H12	OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	85,000		
6	741911	OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	20,000		
7	27231	OTSKP	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,350		
8	743511	OTSKP	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W	KUS	2,000		
9	R00001	OTSKP	OSTATNÍ NÁKLADY	KPL	1,000		
10	742P13	OTSKP	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	77,000		
11	743Z11	OTSKP	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	2,000		
12	742Z23	OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	82,000		
13	747213	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		
14	747214	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	1,000		