

PROPOČET				CELKEM za objekt:			
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chrastava							
Název SO/PS: ŽST Chrastava, rekonstrukce výpravní budovy				SO 52-61-01			
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: Jaroslava Zeithamlová				Cenová úroveň: 2019			
				Datum zpracování: 24.6.2019			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
			001: Zemní práce				
1.	132201401	URS	Hloubená výkopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	5,268	-	-
2.	161101601	URS	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3	5,268	-	-
3.	162201201	URS	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,268	-	-
4.	162701105	R položka	Likvidace přebytečné zeminy na skládku včetně poplatku (vzdálenost 15 km)	m3	5,268	-	-
			002: Základy				
1.	279311115	URS	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	5,268	-	-
			003: Svislé konstrukce				
1.	310239211	URS	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,373	-	-
2.	317168012	URS	Preklad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	11,0	-	-
3.	317168022	URS	Preklad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	1,0	-	-
4.	317234410	URS	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,203	-	-
5.	317944323	URS	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,141	-	-
6.	319202113	URS	Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	25,83	-	-
7.	319202114	URS	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	68,772	-	-
8.	340239211	URS	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	2,1	-	-
9.	342241161	URS	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 65 mm	m2	71,218	-	-
10.	342241162	URS	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	53,877	-	-
11.	346244381	URS	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,45	-	-
12.	349231811	URS	Přizdivka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	8,651	-	-
			004: Vodorovné konstrukce				
1.	490000001	R položka	Posílení I profilů stávajících kleneb	kg	121,81	-	-
			006: Úpravy povrchu				
1.	612131121	URS	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	235,425	-	-
2.	612321141	URS	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	235,425	-	-
3.	612325422	URS	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	494,526	-	-
4.	615142012	URS	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m2	2,25	-	-
5.	631311124	URS	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	10,441	-	-
6.	631311133	URS	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	15,662	-	-
7.	631319013	URS	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	15,662	-	-
8.	631319175	URS	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	15,662	-	-
9.	631362021	URS	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,564	-	-
			009: Ostatní konstrukce a práce				
1.	990000001	R položka	Vybavení WC invalida	kpl	1,0	-	-
2.	949101111	URS	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	157,9	-	-
3.	952901111	URS	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	205,27	-	-
			096: Bourání				
1.	725110814	URS	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	7,0	-	-
2.	725210821	URS	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,0	-	-
3.	725210826	URS	Demontáž umyvátek bez výtokových armatur	soubor	2,0	-	-
4.	725330840	URS	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,0	-	-
5.	776201811	URS	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	70,0	-	-
6.	711131811	URS	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	134,497	-	-
7.	962023391	URS	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,649	-	-
8.	962031132	URS	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	101,93	-	-
9.	963042819	URS	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,0	-	-
10.	965042241	URS	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	15,662	-	-
11.	965043341	URS	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	10,441	-	-
12.	968062356	URS	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítech včetně křidel pl do 4 m2	m2	2,4	-	-
13.	968062455	URS	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	29,476	-	-
14.	971028661	URS	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	2,805	-	-
15.	973028121	URS	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavazání příček nebo zdí tl do 100 mm	m	32,85	-	-
16.	973028131	URS	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavazání příček nebo zdí tl do 150 mm	m	29,2	-	-

17.	974029664	URS	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	9,0	-	-
18.	976071111	URS	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	7,55	-	-
19.	978013141	URS	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	494,526	-	-
20.	978013191	URS	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	80,0	-	-
21.	978023411	URS	Výškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	80,0	-	-
22.	997013117	URS	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	99,8	-	-
23.	997013501	URS	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	99,8	-	-
24.	997013509	URS	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (vzdálenost 15 km)	t	1 397,2	-	-
25.	997013831	URS	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	99,8	-	-
			099: Přesun hmot HSV				
1.	998017003	URS	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	113,678	-	-
			711: Izolace proti vodě a vlhkosti				
1.	711141559	R položka	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné - asfaltovými pásy + penetrace	m2	134,497	-	-
2.	711490001	R položka	Hydroizolační stěrka - plocha vodorovná + bandáž rohů a koutů	m2	50,44	-	-
3.	998711203	URS	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	-	-
			763: Konstrukce montované				
1.	763131431	URS	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní keč profil CD+UD	m2	157,9	-	-
3.	998763403	URS	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	-	-
			7661: Výplně otvorů				
1.	766100001	R položka	Vchodové dveře 1kf	kus	1,0	-	-
2.	766100002	R položka	Bezpečnostní folie okenní(f)	m2	19,2	-	-
3.	766100003	R položka	Ocelové mříže pevné (m)	m2	4,1	-	-
4.	766100004	R položka	Vnitřní dveře 1kf protipožární	kus	3,0	-	-
5.	766100005	R položka	Vnitřní dveře 1 kf otevíravé	kus	13,0	-	-
6.	766100006	R položka	Ocelové mříže otevíravé (M)	m2	4,1	-	-
7.	998766203	URS	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	-	-
			771: Podlahy z dlaždic				
1.	771474113	URS	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	52,14	-	-
2.	771574113	URS	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	67,5	-	-
3.	59761116	URS	dlaždice keramické - dodávka	m2	79,985	-	-
4.	998771203	URS	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	-	-
			776: Podlahy povlakové				
1.	776220001	R položka	Podlaha antistatické PVC	m2	90,4	-	-
2.	998776203	URS	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	-
			781: Obklady				
1.	781474115	URS	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	134,567	-	-
2.	59761040	URS	obkládačky keramické - dodávka	m2	148,024	-	-
3.	998781203	URS	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,54	-	-
			784: Malby				
1.	784220001	R položka	Dvojnásobné bílé malby - stropů a stěn včetně penetrace	m2	781,024	-	-
			INST: Vnitřní instalace				
1.	000000001	R položka	Odhad ZTI, VZT, ÚT, EL	m2	157,9	-	-