

PROPOČET				CELKEM za objekt:			
Stavba:		Rekonstrukce ŽST Chrastava					
Název SO/PS:		ŽST Chrastava, zastřešení nástupišť a vstupů do podchodu		SO 52-62-01			
Majetek:		SŽDC s.o.		ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):			
Zpracovatel:		Jaroslava Zeithamlová		Cenová úroveň:		2019	
				Datum zpracování:		24.6.2019	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	015	F8	Poplatky za uložení odpadů	komplet	1,000		
			001: Zemní práce				
1.	133201101	URS	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,245	–	–
2.	162701105	R položka	Likvidace přebytečné zeminny na skládku včetně poplatku (vzdálenost 15 km)	m3	19,245	–	–
			002: Základy				
1.	275313811	URS	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	3,645	–	–
2.	275321511	URS	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	14,625	–	–
3.	275361116	URS	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505	t	1,755	–	–
			006: Úpravy povrchu				
1.	631311123	URS	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,975	–	–
2.	69000001	R položka	Plastová nádoba na posypový materiál	kus	2,0	–	–
3.	69000002	R položka	Kovová informační vitrina včetně základu	kus	2,0	–	–
			099: Přesun hmot HSV				
1.	998017001	URS	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	48,844	–	–
			762: Konstrukce tesařské				
1.	762341016	R položka	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	192,309	–	–
2.	762420001	R položka	Obložení vnějších podhledů vysokotlakým laminátem včetně nosného roštu	m2	529,621	–	–
3.	998762201	URS	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	5,13	–	–
			765: Krytiny skládané				
1.	765130001	R položka	Krytina vláknocementová včetně tvarovek a doplňků	m2	192,309	–	–
2.	998765201	URS	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	4,84	–	–
			767: Konstrukce zámečnické				
1.	767990001	R položka	Kovové doplňkové konstrukce - nosná kce, střešní krytiny, oplechování	kg	27389,04	–	–
2.	998767201	URS	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	–	–
			INST: Instalace				
1.	000000001	R položka	Přípojka kanalizace	m	20,0	–	–
2.	000000002	R položka	Elektroinstalace	m2	429,324	–	–