

ROZPOČET							PS 13-02-11				
Stavba: Velim – Poříčany, BC							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: PS 13-02-11 ŽST Pečky, úprava místní kabelizace							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFOND: 521 312 0002				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód): S631800125				
Zahájení realizace PS: 8/2019 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2018				
Ukončení realizace SO/PS: 5/2022 SUDOP PRAHA a.s. Vratislav Hůla							Datum zpracování: 21.5.2019				
Velim – Poříčany, BC							ISPROFOND: 521 312 0002				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
Díl: 1				Zemní práce					Jednotková	Celkem	
1	701011R	1	SUDOP-R-208	Vytyčení trasy	km	0,100					
				1: 0,1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – vytyčení nové trasy vedení na stěně či v terénu.							
				Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se v metrech vybourané rýhy							
2	13173	1	2018_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	m3	6,000					
				2: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
3	17411	1	2018_OTSKP	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	8,500					
				3: 8,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
4	702312	1	2018_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	m	3,000					
				4: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
5	96615	1	2018_OTSKP	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU	m3	2,500					
				5: 2,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
6	701003	1	2018_OTSKP	BETONOVÝ OZNAČNÍK	kus	3,000					
				6: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
7	701005	1	2018_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	kus	3,000					
				7: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
8	709692	1	2018_OTSKP	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	t.km	100,000					
				8: 100; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Velim – Poříčany, BČ				ISPROFOND: 521.312.0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
9	701ADCR	1	SUDOP-R-208	Geodetické zaměření trasy	km	0,100				
				9: 0,1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Položka obsahuje: Geodetické zaměření trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
Součet za Díl 1				Zemní práce						
Díl: 2				Montáže + Nosný materiál						
10	75I22Y	1	2018_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ	m	120,000				
				10: 120; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
11	75A228	1	2018_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	0,350				
				11: 0,35; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
12	75IECY	1	2018_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ	kus	5,000				
				12: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
13	75IH1Y	1	2018_OTSKP	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE - DEMONTÁŽ	kus	5,000				
				13: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
14	75II12	1	2018_OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE PŘES 100 ŽIL	kus	2,000				
				14: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
15	75II1X	1	2018_OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	kus	2,000				
				15: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
16	75II1Y	1	2018_OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - DEMONTÁŽ	kus	2,000				
				16: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
17	75A322	1	2018_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	kus	1,000				
				17: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
18	75II6Y	1	2018_OTSKP	SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA DEMONTÁŽ	kus	3,000				
				18: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
19	75IJ12	1	2018_OTSKP	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	kus	262,000				
				19: 262; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
20	75IJ13	1	2018_OTSKP	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK	kus	131,000				
				20: 131; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
21	75IJ14	1	2018_OTSKP	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVAH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	úsek	65,500				
				21: 65,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

FORMULÁŘ SO/PS

Velim – Poříčany, BČ				ISPROFOND: 521.312.0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
22	75E117	1	2018_OTSKP	DOZOR PRACOVNIKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ	hod	16,000				
				22: 16; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
23	75IL71R	1	SUDOP R-208	Kabelová kniha - vyhotovení	m	400,000				
				23: 400; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				1. Položka obsahuje: – zhotovení kabelové knihy plánů dle požadavku správce a majitele zařízení a "Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC"						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem metrů kabeláže, pro kterou má být kniha zhotovena.						
Součet		za Díl 2		Montáže + Nosný materiál						

FORMULÁŘ SO/PS

Velim – Poříčany, BČ				ISPROFOND: 521 312 0002						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
Díl: 3				Poplatky za skládky						
24	015140	1	2018_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	6,250				
				24: 6,25; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
25	015310	1	2018_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	t	0,100				
				25: 0,1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl 3				Poplatky za skládky						