

Naše zn.: 12711/2020-SŽDC-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý
Telefon: 972 244 623
Mobil: 727 876 075
E-mail: dobry@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Nové spojení – Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“
(rekonstrukce komunikací)

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

V souladu s článkem 7. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.4:

SO 200

1.

- DIO - chybí projekt POV, projekt provizorních úprav SSZ a zápisy z předprojednávání uzavírek - položka č. 1 není podle čeho ocenit, navíc má zavádějící nesouvisející doplňující popis

2.

Položka č. 2 obsahuje doplňkový text:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Odkaz na položku 0141 je neplatný, tato položka není součástí VV.

Zároveň stanovuje podmínku odkupu materiálu zhotovitelem.

Jak bude s materiálem naloženo ?

3.

Obnova VDZ – chybí PD, výměry i specifikace materiálu (barva, plast) - položka č. 2 není podle čeho ocenit

4.

Kubatura nově realizovaných živičných vrstev (pol. 55,51,54) neodpovídá kubatuře frézování s odkupem (odbourání), pol. 2

5.

Chybí položka pro infiltrační postřik pod vrstvu ACP dle pol. 54, (případně chybí výměra ve spojovacím postřiku – pol. 50)

Žádáme zadavatele o vysvětlení obsahu daných položek a doplnění PD

..

SO 203A

1.

DIO, SSZ , obnova VDZ – dtto viz SO 200 – není podle čeho ocenit

2.

Kubatura nově realizovaných živičných vrstev (pol. 55,51,54) neodpovídá kubatuře frézování s odkupem (odbourání), pol. 2, kde výměra je jiná než údaj v doplň. popisu

3.

V TZ SO 203 je v konstrukci zastávek BUS uvedena ohrusná a ložní vrstva jako : např RESTAPLAST O tl. 50mm, např RESTAPLAST L tl. 70mm – není uveden druh asfaltové směsi a chybí položky pro ocenění těchto vrstev pro vysoce zatížené komunikace (např ACO 16S PMB 45/80-65 Forta Fi..)

4.

Položka č. 6 – doplňkový popis je v rozporu s obsahem položky, která zahrnuje

- odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Toto množství se objevuje v položce č.1 Skládka (61,2x2,4)

5.

VV Pol 85 Litý asfalt MA II (Křiž, parkoviště, zastávky) je TZ uveden v konstrukci chodníků, narozdíl od popisu ve VV

6.

Chybí položka pro infiltrační postřik pod vrstvu ACP dle pol. 54, (případně chybí výměra ve spojovacím postřiku – pol. 50)

Žádáme zadavatele o vysvětlení obsahu daných položek a doplnění PD

7.

Položka č. 70 obsahuje doplňkový text

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Množství odpovídající této položce ale není součástí položky č.1(014102)

Žádáme zadavatele o vysvětlení obsahu dané položky .

SO 203B

1.

pol.č. 1 DIO je obsažen doplňkový text, že tato položka zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce – asi se jedná o mylnou informaci

DIO - chybí projekt POV, projekt provizorních úprav SSZ a zápisy z předprojednávání uzavírek - položka č. 1 není podle čeho ocenit, navíc má zavádějící nesouvisející doplňující popis

2.

Položka č. 2 obsahuje doplňkový text:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Odkaz na položku 0141 je neplatný, tato položka není součástí VV.

Zároveň stanovuje podmínku odkupu materiálu zhotovitelem.

Jak bude s materiálem naloženo?

3.

Kubatura nově realizovaných živičných vrstev (pol. 55,51,54) neodpovídá kubatuře frézování s odkupem (odbourání), pol. 2 kde výměra je jiná, než údaj v doplň. Popisu

4.

V TZ SO 203 je v konstrukci zastávek BUS uvedena ohrusná a ložní vrstva jako: např RESTAPLAST O tl. 50mm, např RESTAPLAST L tl. 70mm – není uveden druh asfaltové směsi a chybí položky pro ocenění těchto vrstev pro vysoce zatížené komunikace (např Forta fi)

5.

VV Pol 85 Litý asfalt MA II (Křiž, parkoviště, zastávky) je TZ uveden v konstrukci chodníků, narozdíl od popisu ve VV

6.

Chybí položka pro infiltrační postřik pod vrstvu ACP a OK dle pol. 54 a 86, (případně chybí výměra ve spojovacím postřiku – pol. 50)

Žádáme zadavatele o vysvětlení obsahu daných položek a doplnění PD

SO 858

1.

DIO - chybí projekt POV a zápisy z projednávání uzavírek - položka č. 1 není podle čeho ocenit

2.

Kubatura nově realizované živičné vrstvy (pol. 5) neodpovídá kubatuře frézování s odkupem (odbourání) v pol. 2 a spoj. Postřiku v pol. 4

3.

Obnova VDZ – chybí PD i položka s výměrami a specifikací materiálu (barva, plast) – buď VDZ není, nebo se nebude obnovovat?

Žádáme zadavatele o vysvětlení obsahu daných položek a doplnění PD

SO 316_2 elektro

Stanovení cenové nabídky pro „elektro práce“ může být pouze formou odborného odhadu. K danému SO nejsou součástí žádné technické podklady ani projektová dokumentace. Uchazeč v zadávací dokumentaci obdržel pouze slepý výkaz výměr.

Žádáme zadavatele pro stanovení relevantní cenové nabídky o doplnění uvedených podkladů.

Odpověď na všechny dotazy č. 4:

Problematika dotazů je řešena kompletní výměnou poskytovaných souvisejících *.XLS podkladů výkazů výměr k soutěži v následujícím rozsahu:

Ze soutěžního webu byly úplně odstraněny a nahrazeny tyto 3 XLS soubory:

_SO 200komunikace_Rozpočet 0_PodPlynojemem_Nonovysočanská_Husitká_form_ASPE10.xls

Kopie - SO_858_00_Rozpocet (002).xls

slepý VV NS_oprava_chodniku.xls

Do soutěžního webu byla nahrána jejich náhrada:

Nove_spojzeni_koncept_neoceněný_VV.xls (má sehrané téma objektů řad 200* (je včetně témat DIO, DZ i Meteostanice) a 800* v jednom)

Následující XLS byl ponechán:

Kopie - SO316_2-Vykaz slepý.xls

Sdělení zadavatele:

Zadavatel v souladu s ustanovením bodu 7.5 Výzvy k podání nabídky zveřejněné dne 29. 05. 2020 na profilu zadavatele přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 5 kalendářních dnů, tj. do 23. 06. 2020.

Změna znění článku 12.1. Výzvy k podání nabídky:

Nabídky musí být podány nejpozději do 18. 06. 2020 do 9:00 hodin.

Nahrazeno:

Nabídky musí být podány nejpozději do 23. 06. 2020 do 9:00 hodin.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Příloha: Nove_spojzeni_koncept_neoceněný_VV.xls

V Praze dne 5. 6. 2020


Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace