

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2.stavba– I. část žst. Čelákovice

SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

1.6.2015

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 03-70-02

Datum aktualizace :

1.6.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce		0,000						
1	113135	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	19,680		0,000		0,00		0,00
2	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	385,000		0,000		0,00		0,00
3	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	32,000		0,000		0,00		0,00
4	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	248,000		0,000		0,00		0,00
5	141146	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM	M	17,000		0,000		0,00		0,00
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	600,000		0,000		0,00		0,00
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	410,000		0,000		0,00		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	32,000		0,000		0,00		0,00
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	96,000		0,000		0,00		0,00
10	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	120,000		0,000		0,00		0,00
11	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	120,000		0,000		0,00		0,00
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	120,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce		0,000		0,00		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce		0,000						
13	38216R	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ Z DÍLCŮ PLASTOVÝCH - NÁDRŽ Č.1	KS	1,000		0,000		0,00		0,00
14	38217R	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ Z DÍLCŮ PLASTOVÝCH - NÁDRŽ Č.2	KS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce		0,000		0,00		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce		0,000						
15	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	29,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce		0,000		0,00		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace		0,000						
16	567301	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA	M3	7,380		0,000		0,00		0,00
17	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	9,840		0,000		0,00		0,00
18	577401	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	M3	4,920		0,000		0,00		0,00
19	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace		0,000		0,00		0,00		0,00
Díl: 80		Trubní vedení		0,000						
20	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	31,000		0,000		0,00		0,00
21	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	173,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2.stavba– I. část žst. Čelákovice

SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

1.6.2015

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 03-70-02

Datum aktualizace :

1.6.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
23	89413	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
24	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
25	894145R	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM s nástavcem	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
26	894146R	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM s nástavcem	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
27	89470	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
28	87833R	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200 MM DO CHRÁNIČKY	M	17,000		0,000		0,00		0,00
29	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
30	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	173,000		0,000		0,00		0,00
31	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	31,000		0,000		0,00		0,00
32	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	204,000		0,000		0,00		0,00
33	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
34	89946	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení		0,000		0,00		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní práce		0,000						
35	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	86,000		0,000		0,00		0,00
36	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
37	93353	ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 100M3	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní práce		0,000		0,00		0,00		0,00
Díl: 015		Poplatky za likvidaci odpadů		0,000						
38	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 081,000		0,000		0,00		0,00
39	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	41,328		0,000		0,00		0,00
40	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	4,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů		0,000		0,00		0,00		0,00