

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice

SO 03-70-04 žst. Čelákovice, přeložka kanalizace ve st. km 7,962

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

1.6.2015

majitel HIM:

OSTATNÍ

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 03-70-04

Datum aktualizace :

1.6.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce		0,000						
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	48,000		0,000		0,00		0,00
2	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	126,000		0,000		0,00		0,00
3	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	57,000		0,000		0,00		0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	57,000		0,000		0,00		0,00
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	126,000		0,000		0,00		0,00
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,000		0,000		0,00		0,00
7	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	74,000		0,000		0,00		0,00
8	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	16,000		0,000		0,00		0,00
9	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce		0,000		0,00		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce		0,000						
10	451314	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	26,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce		0,000		0,00		0,00		0,00
Díl: 80		Trubní vedení		0,000						
11	83458	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 600MM	M	38,000		0,000		0,00		0,00
12	894358	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
13	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	38,000		0,000		0,00		0,00
14	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	38,000		0,000		0,00		0,00
15	89947	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení		0,000		0,00		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní práce		0,000						
16	969258	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ	M	38,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní práce		0,000		0,00		0,00		0,00
Díl: 015		Poplatky za likvidaci odpadů		0,000						
17	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	102,000		0,000		0,00		0,00
18	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	18,722		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů		0,000		0,00		0,00		0,00