

FORMULÁŘ 5		
	<u>SOUPIS PRACÍ</u>	
Název stavby :	Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Název PS,SO :	žst. Čelákovice, železniční svršek	
Datum zpracování :	12.6.2015	

Datum aktualizace : 20.8.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 10		Zemní práce:												
1	17360	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	3967,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 10					0,000		0,00		0,00				
Díl: 50		Zemní práce:												
2	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	13150,000		0,000		0,00		0,00				
3	543231	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAČKE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	300,000		0,000		0,00		0,00				
4	549210	PRAČKOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘÍZOVANÉ KOLEJI	KUS	200,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 50					0,000		0,00		0,00				
Díl: 52		Zřízení železničního svršku:												
5	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAČKÁCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	1547,435		0,000		0,00		0,00				
6	528111	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	32,700		0,000		0,00		0,00				
7	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1985,183		0,000		0,00		0,00				
209	528352R	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ (práce o min. hmotnosti 250 kg)	M	392,871		0,000		0,00		0,00				
210	52A241	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ	M	355,600		0,000		0,00		0,00				
8	52A152	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	284,668		0,000		0,00		0,00				
9	523352	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1329,761		0,000		0,00		0,00				
10	527352	KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PR. - UŽNÉ	M	452,000		0,000		0,00		0,00				
11	543412	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚRK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO	PÁR	487,447		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 52					0,000		0,00		0,00				
Díl: 54		Zřízení železničního svršku:												
12	341632200R	Svary kolejnic a izolované styky:												
13	5466321150R	KOLEJNICOVÉ PROPOJKY	kus	255,000		0,000		0,00		0,00				
14	549111	ANTIKOROZNÍ SVĚRKY NA PŘEJEZDECH	kus	168,000		0,000		0,00		0,00				
15	544311	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	3002,400		0,000		0,00		0,00				
16	544311	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00				
17	544311R	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65- MATERIÁL R350HT	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00				
18	544322	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00				
18	545112	SVAR KOLEJNIC (STEJINÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KUS	336,000		0,000		0,00		0,00				
19	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJINÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	275,000		0,000		0,00		0,00				
201	545210	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00				
20	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	972,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 54					0,000		0,00		0,00				

SD				
B	OTSKP13 - kompletní provedení	1: viz. pril. výkazu výměr, drážní stezka; 3967		
SD				
B	OTSKP13 – dodávka a osazení	1: viz. pril. výkazu výměr; 12976,4		
B	OTSKP13 – dodávka a uložení	1: viz. pril. výkazu výměr; 300		
B	OTSKP13 – dodávka a montáž	1: viz. pril. výkazu výměr; 27,8x4+8,4+25+27,8x2		
SD				
B	OTSKP13 – podbíjení pražců,	2: provizorní úprava; 419,1		
B	OTSKP13 – defektoskopické	1: viz. pril. výkazu výměr; 32,7		
B	OTSKP13 – defektoskopické	1: viz. pril. výkazu výměr; 2039,474-18-36,291		
B	OTSKP13 – defektoskopické	1: viz. pril. výkazu výměr; 439,962-10,8-36,291		
B	OTSKP13 1. Položka obsahuje: – a	1: viz. pril. výkazu výměr 355,6 POV		
B	OTSKP13 – ověření kvality	1: viz. pril. výkazu výměr; 292,468-3,6-4,2		
B	OTSKP13 – defektoskopické	1: viz. pril. výkazu výměr; 1926,765-55,2-89,804-452		
B	OTSKP13 – defektoskopické	č.2 délka 238m; 238+238-4,8-7,2-4-8-7,2		
B	OTSKP13 – dodávka a uložení	1: 292,468/0,6		
SD				
B	R 201	1: Dodávka, montáž pro; 1: viz. pril. výkazu výměr; 255		
SP	HSV	1: Dodávka, montáž světl: 25m/0,6; 42*4		
B	OTSKP13 – přípravné práce,	1: viz. příloha výkazu výměr; 3002,4		
B	OTSKP13 – dodání a zabudování	1: viz. pril. výkazu výměr		
B	R201 – dodání a zabudování	1: viz. pril. výkazu výměr		
B	OTSKP13 – dodání a zabudování	1: viz. pril. výkazu výměr		
B	OTSKP13 se rozumí počet svarů	1: viz. pril. výkazu výměr; 336		
B	OTSKP13 se rozumí počet svarů	1: viz. pril. výkazu výměr; 275		
B	OTSKP13 1. Položka obsahuje: – ú	1: viz. pril. výkazu výměr; 2x10		
B	OTSKP13 – veškeré práce a	1: pilou + plamenem; 711+261		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice

Název PS, SO :
žst. Čelákovice, železniční svršek

Datum zpracování :
12.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

8243

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS, SO

SO 03-10-01

Datum aktualizace :

20.8.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle tab. základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 56		Výhybky a výhybkové konstrukce:									SD			
21	533272	J 49 1-9-300, PR. DR., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
22	533273	J 49 1-9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
23	539710	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY	KUS	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – zpracování výrobní		1:viz. pril.výkazu výměr	
24	538133	SDKS 60 1:11-300, 4,75 M, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
25	523372	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	77,804	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: 89.804-4.8-7.2	
26	523392	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	43,200	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: 55.2-4.8-7.2	
211	523372R	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ - MATERIÁL R350HT	M	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: 4.8+7.2	
212	523392R	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ - MATERIÁL R350HT	M	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: 4.8+7.2	
27	539102	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS	SADA	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 příplatkovou k		1: 1+7+1+1	
28	539103	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 3 KS	SADA	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 příplatkovou k		1: 1+1+1	
29														
202	533341	J S 49 1:7.5-190, PR. DR., UP. TUHÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
30	533173	J 60 1-9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
31	5331B3	J 60 1:11-300-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
32	5331C3	J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
33	5331E3R	J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ MATERIÁL OCELI R350HT	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
34	5331G3	J 60 1:18.5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B R201 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
35	5331G3R	J 60 1:18.5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ MATERIÁL OCELI R350HT	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
36	528372	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	75,823	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: 71.623+4.2	
37	528392	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	28,800	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: 18+10.8	
203	528392OR	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘEV. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ	M	9,600	0,000	0,000		0,00		0,00	B R 201 – 1. Položka obsahuje: – d 1: 7.2+2.4			
204	539212	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ	KUS	14,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 (Položka je příplatkovou		1: viz. pril. výkazu výměr	
205	539212R	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ - MATERIÁL R350HT	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B R201 (Položka je příplatkovou		1: viz. pril. výkazu výměr	
206	539511	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLÍČKA DOTLAČOVACÍ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – d 1: Výhybka 5,6; 2			
207	539551	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLUŽNÉ STOLÍČKY PRO SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ	PÁR	22,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – d 1: Pár 22			
208	539520	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, OMEZOVACÍ POLOHY JAZYKA	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – d 1: Výhybka 5,6; 2			
38	53931E	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:14-760	SADA	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 příplatkovou k		1:viz. pril.výkazu výměr	
39	53931G	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:18.5-1200	SADA	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 příplatkovou k		1:viz. pril.výkazu výměr	
40														
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 56	Výhybky a výhybkové konstrukce:				0,000		0,00		0,00				
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00	SD			
41	923131	NÁMEZNIK	KUS	17,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávka a osazení		1:viz. pril.výkazu výměr	
42	922301	ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ)	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávka a montáž		1: viz. pril. výkazu výměr; 1	
43	922401	ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávka a montáž		1: viz. pril. výkazu výměr; 2	
44	921940	MONTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z JAKÝCHKOLIV VYZÍŠKANÝCH NEBO REGENEROVANÝCH DÍLCŮ	M2	22,500	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodání a pokládka		1:viz. pril.výkazu výměr	
45	925110	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	9995,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – kompletní provedení		1:viz. pril.výkazu výměr, 9595	
46	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	14,400	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 předepsané kvality a		1: provizorní rampa na nástupiště; 7*4*0,3+10*3*0,2	
47	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávka a osazení		1: ŽB hektometr ABZ 1-100; 15	
48	923311	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávka a montáž		1:viz. pril.výkazu výměr	
49	923341	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávka a montáž		1:viz. pril.výkazu výměr	
50	923361	RYCHLOSTNÍK "3" - TERC	KUS	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávka a montáž		1:viz. pril.výkazu výměr	
51	923411	NÁVĚST "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" - ZÁKLADNÍ TABULE	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávka a montáž		1:viz. pril.výkazu výměr	
52	923471	SKLONOVNÍK	KUS	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávka a montáž		1:viz. pril.výkazu výměr	
53	923491	STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ"	KUS	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávka a montáž		1:viz. pril.výkazu výměr	
54	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodání a osazení		1:viz. pril.výkazu výměr	
55	923921	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA HŘEBOVÁ (H) NA NÁSTUPIŠTI	KUS	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – geodetické		1:viz. pril.výkazu výměr	
56	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	180,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – geodetické		1:viz. pril.výkazu výměr	
57	923971	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA ZÁKLADU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	KUS	72,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – geodetické		1:viz. pril.výkazu výměr	
58	923142	MEZNIK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávka a osazení		1: Přesun staničnicku; 3	
59	923391	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNĚVADLO - ZMENŠENÁ TABULE	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávka a montáž		1: indikátorová šipka; 1	
60	923441	NÁVĚST "POSUN ZAKÁŽAN"	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávka a montáž		1:viz. pril.výkazu výměr	
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice

Název PS, SO :
žst. Čelákovice, železniční svršek

Datum zpracování :
12.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

8243

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
5213720019

Číslo PS, SO
SO 03-10-01

Datum aktualizace :
20.8.2015

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Díl:	Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle tab. základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
								dodávky		montáže					
								jednotková	celkem	jednotková	celkem				
12	13	14	15												
96			Bourání a demontáže:									SD			
61	965223		Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu - u s následným rozebráním	m	1524,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – uvolnění kolejového	1: viz. pril. výkazu výměr; 1524		
62	965311		Rozebrání přejezdu, přechodu z dlců	m2	93,700		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – rozebrání	1: 18,74m3/0,2, 46,85t; 93,7		
63	965113		Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	6152,257		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – uvolnění kolejového	2246,935+811,526+2738,196+355,6		
64	965123		Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	1014,180		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – uvolnění kolejového	1: S49+ R65+T+A; 582,27+149,32+232,59+50		
65	965312		Demontáž přejezdu, přechodu z dlců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	2717,300		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 93,7*29		
66	965010		Odstranění kolejového kože a drážních stezek	m3	12087,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odstranění	1:viz. pril.výkazu výměr		
67	965021		Odstranění kolejového kože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	362610,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 12087*30		
68															
69	965321		Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních	m2	22,500		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – rozebrání	1: provizorní přechod dřevěný; (3*2,5)*3		
70	965322		Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	36,300		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 22*0,1*0,55=1,21t; 1,21*30		
71	965821		Demontáž kilometrovniku, hektometrovniku, mezníku , rychlostníku	kus	17,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – zahrnuje veškeré	1:viz. pril.výkazu výměr		
72	965822		Demontáž kilometrovniku, hektometrovniku, mezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené míst - o)	t.km	68,295		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 15*0,157*29		
73	965831		Demontáž námezíku	kus	99,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – zahrnuje veškeré	1: námezník+ pražce; 25+74		
74	965832		Demontáž námezíku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	2194,140		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: (25*0,056+74+0,26)*29		
75	965116		Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montáž - ní základny) k likvidaci	t.km	75645,630		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 2608,47*29		
76	965126		Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montáž - í základny) k likvidaci	t.km	8785,200		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: (287.03+1,87+3,94)*30		
77	965841		Demontáž jakékoliv návěsti	kus	5,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – zahrnuje veškeré	1: 2+2+1		
78	965842		Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	0,525		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1:viz. pril.výkazu výměr, 5*15/1000*7		
79	965851		Demontáž zajišťovací značky	kus	72,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – demontáž	1:viz. pril.výkazu výměr		
80	965852		Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	34,272		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 72*68/1000*7		
S	Celkem za 96						0,000		0,00		0,00				
995			Poplatky za skládky:									SD			
81	11.170204-N		žel. pražce dřevěné	T	287,030		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky	1: 1690*89/1000+1188*115/1000		
82	13.170101-O		žel. pražce betonové	T	2608,470		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky	1: 9661*270/1000		
83	31.170203-O		polyetylénové podložky (žel. svršek)	T	1,870		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky	1:viz. pril.výkazu výměr		
84	32.070299-O		přizové podložky (žel. svršek)	T	3,940		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky	1:viz. pril.výkazu výměr		
85	04.170101-O		beton z demolice objektů, základů TV	T	46,850		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky	1: přejezdy; 46,85		
86	08.170201-O		dřevo po stavebním použití, z demolice	T	1,210		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky	1: přejezdy proviz.; 1,21		
87															
88	170508		Štěrky z kolejiště	T	22253,000		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky	1: 11712*1,9		
213	06.170507-N		lokálně znečištěný štěrky a zemina z kolejiště (výhybky)	T	763,125		0,000		0,00		0,00	SP Odpady veškeré poplatky	1: 375*2,03		
S	Celkem za 995						0,000		0,00		0,00				
M022			Slaboproud:									SD			
89	75C777		Informační bod AVV - montáž	kus	24,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – vyměření místa	1:viz. pril.výkazu výměr		
90	75C778		Informační bod AVV - demontáž	kus	24,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – demontáž	1:viz. pril.výkazu výměr		
S	Celkem za M022						0,000		0,00		0,00				