

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

10691/2016-SZDCSSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Michael Dobrý

Telefon:

972 244 623

Mobil:

727 876 355

E-mail:

dobry@szdc.cz

Dle rozdělovníku„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“**Dodatečné informace - Dodatek č.15**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.81:

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci pro SO 03-11-01, žst. Čelákovice, železniční spodek, nebyla nalezena technická specifikace u položky č. 4, Vysazování stromů listnatých s balem obvod kmene do 14 cm, podchozí výška min 2,2 m, a položky č. 5, Vysazování keřů listnatých s balem vč. výkopu jamky. K řádnému ocenění položek je nutné znát jednotlivé druhy vysazovaných stromů a keřů a konkrétní počty kusů od jednotlivých druhů. Celkem se totiž jedná o výsadbu 534 ks stromů a 104 ks keřů. Žádáme zadavatele o doplnění specifikace požadované výsadby.

Odpověď na dotaz č.81:

Je přiložen popis keřů a jejich rozmístění. Odborem životního prostředí není požadována náhradní výsadba stromů. Z tohoto důvodu je položka č. 4, Vysazování stromů listnatých s balem obvod kmene do 14 cm, smazána.

Dotaz č.82:

Objekt SO 03-20-02 – žst. Čelákovice, železniční most – podchod pro cestující ve st. Km 7,962 U tohoto objektu je ve výkazu výměr v pol. 41 (ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 1000MM) uvedeno množství 2,0 ks. V projektové dokumentaci je ale zakreslena pouze 1 kanalizační šachta. Prosíme o upřesnění množství.

Odpověď na dotaz č.82:

Je upraven soupis prací

Dotaz č.83:

Objekt SO 03-20-05 – žst. Čelákovice, železniční most – podchod pro cestující ve st. Km 8,300 U tohoto objektu je ve výkazu výměr v pol. 58 (PROPUSTY Z TRUB DN 600MM DO 1000MM) uvedeno množství 7,95 m, což odpovídá množství jednoho propustku. V projektové dokumentaci jsou ale zakresleny dva propustky. Prosíme o upřesnění výměry.

Odpověď na dotaz č.83:

Na základě požadavku investora byl objekt rozdělen na vlastní podchod SO 03-20-05 a podobjekt schodiště SO 03-20-05.1. Jeden propustek patří do SO 03-20-05 a druhý propustek do SO 03-20-05.1. V technické zprávě je toto podrobně popsáno.

Dotaz č.84:

SO 03-26-01- žst. Čelákovice, návěsní lávka ve st. km 7,947

V DI č. 12 změněném výkazu výměr – SO032601_sp_d12.xls je v položce

6	334171	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ Z OCELI ŘADY 37 A 52	T	7 017,000
---	--------	--	---	-----------

chyba ve výměře. Žádáme o opravu na 7,017 T.

Odpověď na dotaz č.84:

Provedena oprava soupisu prací viz. odpověď na dotaz č. 77 – DI 13.

Přílohy: 1) hlavní desky_náhradní výsadba.pdf
2) situace_náhradní výsadba.pdf
3) SO031101_sp_d15.xls a pdf
4) TZ-náhradní výsadba-Čelákovice.pdf
5) SO032002_sp_d15.xls a pdf

V Praze dne 22. 06. 2016



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

