

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice**

Název PS,SO : **Čelákovice - Brandýs n.L., traťové zab. zař.**

Datum zpracování : **18.8.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **PS 03-01-02**

Datum aktualizace : **15.6.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	M22	Definitivní zabezpečovací zařízení								
1	014112	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti	t	40,000		0,000		0,00		0,00
2	014113	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti	t	4,000		0,000		0,00		0,00
3	014130	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 03 02 Vybouraný asfaltový beton bez dehtu	t	2,000		0,000		0,00		0,00
4	014140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů, základů TV	t	2,000		0,000		0,00		0,00
5	014160	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 02 01 03 Smýcené stromy a keře	t	6,000		0,000		0,00		0,00
6	014240	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 20 03 99 Odpad podobný komunálnímu odpadu	t	0,050		0,000		0,00		0,00
7	014310	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)	t	0,300		0,000		0,00		0,00
8	014590	Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 08 01 11* Odpadní nátěrové hmoty	t	0,050		0,000		0,00		0,00
9	014640	Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 16 06 01* Olověné akumulátory	t	0,250		0,000		0,00		0,00
10	111211	Odstranění křovin i s kořeny	m2	2 000,000		0,000		0,00		0,00
11	111212	Odstranění křovin i s kořeny - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	100,000		0,000		0,00		0,00
12	113151	Odstranění krytů nebo podkladů z betonu	m3	1,500		0,000		0,00		0,00
13	113152	Odstranění krytů nebo podkladů z betonu - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	15,000		0,000		0,00		0,00
14	113161	Odstranění krytů nebo podkladů ze silničních dílců (panelů)	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
15	113181	Odstranění krytů nebo podkladů z dlaždic betonových nebo kamenných	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
16	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	2 600,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice**

Název PS,SO : **Čelákovice - Brandýs n.L., traťové zab. zař.**

Datum zpracování : **18.8.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **PS 03-01-02**

Datum aktualizace : **15.6.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	132202	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	5 000,000		0,000		0,00		0,00
18	141113	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti III	m	180,000		0,000		0,00		0,00
19	143100	Startovací jáma pro protlaky	m3	120,000		0,000		0,00		0,00
20	143200	Cílová jáma pro protlaky	m3	120,000		0,000		0,00		0,00
21	174123	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	2 600,000		0,000		0,00		0,00
22	582613	Kryty z beton. dlaždic se zámkem šedých tl. 100 mm do lože z kam.	m2	40,000		0,000		0,00		0,00
23	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	3 230,000		0,000		0,00		0,00
24	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	2 500,000		0,000		0,00		0,00
25	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	2 830,000		0,000		0,00		0,00
26	703212	Kabelový žlab nosný/drátěný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 100 do 250 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
27	703312	Kryt k nosnému žlabu/roštu žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 100 do 250 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
28	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
29	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
30	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	2 680,000		0,000		0,00		0,00
31	741811	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2	m	20,000		0,000		0,00		0,00
32	741911	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	m	20,000		0,000		0,00		0,00
33	741B12	Zemnicí tyč FeZn délky přes 2,0 do 4,5 m	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
34	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	8,000		0,000		0,00		0,00
35	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	251,000		0,000		0,00		0,00
36	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	60,000		0,000		0,00		0,00
37	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	172,000		0,000		0,00		0,00
38	75A217	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	8,000		0,000		0,00		0,00
39	75A227	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	251,000		0,000		0,00		0,00
40	75A237	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	60,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice**

Název PS,SO : **Čelákovice - Brandýs n.L., traťové zab. zař.**

Datum zpracování : **18.8.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **PS 03-01-02**

Datum aktualizace : **15.6.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	75A247	Zatažení a spojování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	172,000		0,000		0,00		0,00
42	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	20,000		0,000		0,00		0,00
43	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	20,000		0,000		0,00		0,00
44	75B361	Kolejová deska - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	75B367	Kolejová deska - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
46	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
49	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
50	75B568	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
51	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	75B6L1	Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	75B871	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferii) - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
58	75B877	Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferii) - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
59	75C231	Výkolejka s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
60	75C241	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
61	75C257	Výkolejka se zámkem - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
62	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
63	75C341	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
64	75C347	Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
65	75C4A8	Zámek elektromagnetický vnitřní - demontáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
66	75C4B8	Zámek ústřední - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
67	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice**

Název PS,SO : **Čelákovice - Brandýs n.L., traťové zab. zař.**

Datum zpracování : **18.8.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **PS 03-01-02**

Datum aktualizace : **15.6.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
69	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
70	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
71	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
72	75C728	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
73	75C731	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
74	75C737	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
75	75C738	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
76	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
77	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
78	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
79	75C931	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
80	75C937	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
81	75C938	Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - demontáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
82	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
83	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
84	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	50,000		0,000		0,00		0,00
85	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
86	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
87	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
88	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
89	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	50,000		0,000		0,00		0,00
90	75B747R	Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům - jednokolejná trať bez trakce	km	8,000		0,000		0,00		0,00
91	74F323R	Protokol UTZ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
92	75D1A1R	Diagnostika PZS - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
93	75D1A7R	Diagnostika PZS - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice**

Název PS,SO : **Čelákovice - Brandýs n.L., traťové zab. zař.**

Datum zpracování : **18.8.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **PS 03-01-02**

Datum aktualizace : **15.6.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Definitivní zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00