

Aspe

Soupis objektů s DPH

SO 84-02 - Oprava stávajících komunikací

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 4 499 472,04

OC+DPH: 5 444 361,17

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
84-02	Opravy stávajících komunikací	4 499 472,04	944 889,13	5 444 361,17

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **119 099** **Opravy stávajících komunikací**
 číslo a název SO **SO 84-02**
 číslo a název rozpočtu: **8** **Opravy stávajících komunikací**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI z pol. č. 12373: 28,7*1,9=54,530 [A]	T	54,530	84,00	4 580,52
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU z pol. č. 11372: 156,0*2,2=343,200 [A] z pol. č. 11333: 92,355*2,2=203,181 [B] Celkem: A+B=546,381 [C]	T	546,381	203,00	110 915,34
0			Všeobecné konstrukce a práce				
							115 495,86
1			Zemní práce				
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM obnova krytu lesních cest tloušťka 0,05m odstranění stávajícího krytu materiál na skládku zhotovitele Lesní cesty pravý břeh: 1387,0 (délka) *3,0 (šířka) *0,05 (předpokádaná tl.)=208,050 [A] Lesní cesty levý břeh: 4770,0 (délka) *3,0 (šířka)*0,05 (předpokádaná tl.)=715,500 [B] Celkem: A+B=923,550 [C] C*0,1(%) =92,355 [D]	M3	92,355	505,00	46 639,28
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování asfaltového krytu místní komunikace do části obce Jetětické Samoty materiál na skládku zhotovitele 400m (délka)*3,0 m(šířka)*0,13m (0,05m+0,08m předpoklad tloušťky) =156,000 [A]	M3	156,000	1 170,00	182 520,00
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop pro sanaci krajnice materiál na skládku zhotovitele Komunikace - Jetětice - Stehlovice - Branice 7000 m (délka) *0,02 (%) =140,000 [A] 0,5 m (šířka sanace)*140 m (délka) *0,41 m (hloubka)=28,700 [B]	M3	28,700	171,00	4 907,70
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ z pol. č. 12373: 28,7=28,700 [A]	M3	28,700	16,00	459,20
1			Zemní práce				
							234 526,18
5			Komunikace				
7	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Konstrukční vrstva sanace krajnice	M3	21,000	708,00	14 868,00

předpoklad 10,0% z plochy

$$C \cdot 0,05 = 2\,795,000 \text{ [D]}$$

16	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK předláždění krytu na komunikaci výprava nerovnosti vzniklých stavbou. Jetětice - Stehlovice - Branice Jetětice - 650,0 m (délka povrchu ze žulových kostek) *6,0 m (šířka) =3 900,000 [A] Branice - 300,0 m (délka povrchu ze žulových kostek) *6,5 m (šířka) =1 950,000 [B] Celkem: A+B=5 850,000 [C] C*0,02 (%) =117,000 [D]	M2	117,000	806,00	94 302,00
17	58920		VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Stálepružná asfaltová zálivka Oprava trhlin Komunikace Jetětice - Stehlovice - Branice 7000m*0,05(%)=350,000 [A]	M	350,000	146,00	51 100,00
		5	Komunikace	4 101 850,00			
		9	Ostatní konstrukce a práce				
18	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Oprava trhlin pomoví řezání Komunikace Jetětice - Stehlovice - Branice 7000m*0,05(%)=350,000 [A]	M	350,000	136,00	47 600,00
		9	Ostatní konstrukce a práce	47 600,00			
		C e l k e m					4 499 472,04