

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

10062/2016-SŽDCSSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Michael Dobrý

Telefon:

972 244 623

Mobil:

727 876 355

E-mail:

dobry@szdc.cz

## Dle rozdělovníku

„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“

### **Dodatečné informace - Dodatek č.10**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

#### **Dotaz č.61:**

V provozním souboru PS\_03-01-01.1 je ve VV uvedena položka č.161 a č.162 Mezikolejová lanová propojka dodávka a montáž 111 ks. V technické specifikaci je pouze obecná definice a v poznámce je odkaz na schéma izolace. Z uvedených informací nevyplyvá účel položky, žádáme tedy zadavatele o vysvětlení účelu této položky.

#### **Odpověď na dotaz č.61:**

*V uvedené položce jsou zahrnuta všechna lanová propojení ve stanici, protože jiná položka ve třídníku není pro tyto účely vytvořena. Celková délka jednotlivých lan byla dělena délkou jedné mezikolejové propojky (cca 6 m).*

#### **Dotaz č.62:**

V provozním souboru PS\_03-01-01.1 se v technické zprávě požaduje zřídit MPZZ s tím, že na každém zhlaví bude umístěn jeden kontejner. Ve výkazu výměr je v položce č. 288 uvedena dodávka pouze jednoho kontejneru MPZZ. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr ve smyslu technické zprávy.

#### **Odpověď na dotaz č.62:**

*Jedno provizorní zabezpečovací zařízení s jedním TPC a jedním SW bylo rozděleno do dvou kontejnerů z důvodu zkrácení přívodních metalických kabelů k jednotlivým prvkům v kolejišti. V položce 75E216 je zahrnuto pořízení provizorního elektronického stavědla včetně TPC a SW tedy toho kontejneru, kde je TPC. V druhém kontejneru je již pouze prováděcí část a jeho náklady jsou zahrnuty účtováním položky 75E226 již v prvním měsíci zapůjčení. U kontejneru s TPC se položka 75E226 používá až od druhého měsíce zapůjčení.*

#### **Dotaz č.63:**

V provozním souboru PS\_03-01-01.1 ve výkazu výměr nesouhlasí množství kabelů metalických dvouplášťových do 12 párů v položce č. 226, metalických dvouplášťových přes 12 párů v položce č. 227, metalických se stíněním do 12 párů v položce č. 228 a metalických se stíněním přes 12 párů v položce č. 229 s množstvím uvedeným v tabulce kabelů resp. ve schématu kabelů. Žádáme zadavatele o sesouhlasení údajů včetně navazujících položek zatažení a spojování č. 230 až č. 237 a případnou opravu výkazu výměr.

#### **Odpověď na dotaz č.63:**

*Položky kabelových rozvodů provizorních kabelů obsahují i rezervy na v projektu nepředvídané prodloužení provizorních rozvodů vyvolané úpravami stavebních postupů a situací na staveništi. Soupis prací na základě dotazu č.64 opraven.*

**Dotaz č.64:**

V provozním souboru PS\_03-01-01.1 provizorní část neodpovídá typy kabelů číslo P115, P128, P130, P140 ,P802 ve schématu kabelů oproti kabelové tabulce, což má vliv na ocenění výkazu výměr položek č. 226 až č. 237. Žádáme o sesouhlasení údajů v dokumentaci.

**Odpověď na dotaz č.64:**

*Provedli jsme sesouhlasení schéma kabelů a tabulky kabelů. Nová tabulka kabelů přiložena.*

**Dotaz č.65:**

V provozním souboru PS\_03-01-01.1 výkaz výměr uvádí v položce č. 13 Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. množství, které neodpovídá množství uvedenému v tabulce kabelových tras. Žádáme o sesouhlasení údajů včetně navazující položky č. 14.

**Odpověď na dotaz č.65:**

*Položka 13 byla v soupisu prací opravena a položka 14 vypuštěna*

**Dotaz č.66:**

V provozním souboru PS\_03-01-01.1 je ve výkazu výměr uvedeno 15 ks kolejových propojek výhybkových, položka č. 159. Ve schématu izolace je zobrazeno pouze 5 ks kolejových propojek výhybkových. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

**Odpověď na dotaz č.66:**

*Každá propojka je trojlanová*

**Dotaz č.67:**

Ve výkazu výměr PS\_03-01-01.1 jsou uvedeny 2 ks výkolejky s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem položka č. 255 , které nejsou zaneseny v situačním schématu. Dále v situačním schématu jsou uvedeny 3 ks výkolejky s přestavníkem a 4 ks elektromagnetických zámků, ale tyto ve výkazu výměr chybí. Žádáme zadavatele o posouzení a případné doplnění do výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č.67:**

*Výkolejky se zámkem jsou uvažovány pro případnou boční ochranu vlakových cest ze strany stavby v případě možného ohrožení. Výkolejky s přestavníkem uvedené v situačním schématu jsou použity z definitivního zařízení. 4 ks EZ byly doplněny.*

**Dotaz č.68:**

V provozním souboru PS\_03-01-02 ve výkazu výměr nesouhlasí množství kabelů metalických se stíněním do 12 párů v položce č. 36 a kabelů metalických se stíněním přes 12 párů v položce č. 37 s množstvím uvedeným v tabulce kabelů resp. ve schématu kabelů. Žádáme zadavatele o sesouhlasení údajů včetně navazujících položek č. 40 a č. 41.

**Odpověď na dotaz č.68:**

*Drobný rozdíl v počtu kmpárů byl v soupisu prací sesouhlasen*

**Dotaz č.69:**

V provozním souboru PS\_03-01-02 technická zpráva požaduje dopracování diagnostiky u přejezdu „AC“ v 1,085 km a přejezdu „A“ v 7,472 km. Ve výkazu výměr tato položka chybí a žádáme o její doplnění.

**Odpověď na dotaz č.69:**

*Diagnostika byla v soupisu prací doplněna*



**Dotaz č.70:**

V provozním souboru PS\_03-01-02 výkaz výměr uvádí v položce č. 16 Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. množství, které neodpovídá množství uvedenému v tabulce kabelových tras. Žádáme o sesouhlasení údajů včetně navazující položky č. 17.

**Odpověď na dotaz č.70:**

*V položce je zahrnuta rezerva na úpravy vedení kabelové trasy.*

**Dotaz č.71:**

PS 03-02-21 žst. Čelákovice, kamerový systém

Ve výkazu výměr u položky č. 60 *Zprovoznění a nastavení školení a zcvik personálu obsluhujícího kamerový systém* není uvedeno množství. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění do výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č.71:**

*Byl doplněn soupis prací.*

**Dotaz č.72:**

PS 03-02-22 žst. Čelákovice, rozhlasové zařízení

Ve výkazu výměr u položky č. 45 *Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava přes 200 km* není uvedeno množství. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění do výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č.72:**

*Byl doplněn soupis prací.*

Přílohy: 1) PS030101.1\_B\_0802\_TabKab\_oprava.pdf  
2) PS030101\_1\_sp\_d10.pdf a xls  
3) PS030102\_sp\_d10.pdf a xls  
4) PS030221\_sp\_d10.pdf a xls  
5) PS030222\_sp\_d10.pdf a xls

V Praze dne 13. 06. 2016

**Ing. Lubor Hruběš**  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č.1605  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace