

FORMULÁŘ 5

Datum zpracování : 10.6.2015

Datum aktualizace : 1.8.2015

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M01	Rozhlasové zařízení - zemní práce								
1	701011	Vytyčení trasy	m	500,000		0,000		0,00		0,00
2	132301	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III.	m3	111,825		0,000		0,00		0,00
3	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	355,000		0,000		0,00		0,00
4	702901	Zасыпání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	m	355,000		0,000		0,00		0,00
5	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
6	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	20,000		0,000		0,00		0,00
7	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	355,000		0,000		0,00		0,00
8	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
9	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
10	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
11	703721	Kabelová příchytka pro rozsah upnutí do 25 mm	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
12	703412	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	100,000		0,000		0,00		0,00
13	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	0,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M01	Rozhlasové zařízení - zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M02	Rozhlasové zařízení - dodávka								
14	75L111	Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75L175	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
16	75L182	Reproduktor vnitřní skříňkový s nastavitelným výkonem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
18	75L163	Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
19	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
21	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část. žst. Čelákovice

žst. Čelákovice, rozhlasové zařízení

10.6.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

PS 03-02-22

Datum aktualizace :

1.8.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
S	Celkem za M02	Rozhlasové zařízení - dodávka				0,000		0,00		0,00
Díl:	M03	Rozhlasové zařízení - montáž								
22	75L11X	Rozhlasová ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	75L17X	Reproduktor venkovní - montáž	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
24	75L18X	Reproduktor vnitřní - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	75L16X	Rozhlasové příslušenství - montáž	kus	45,000		0,000		0,00		0,00
26	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
28	75IFAX	Nosníkbleskojistek - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M03	Rozhlasové zařízení - montáž				0,000		0,00		0,00
Díl:	M04	Rozhlasové zařízení - kabelizace								
29	75L191	Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm2	kmžíla	0,680		0,000		0,00		0,00
30	75L192	Kabel silový pro rozhlas průměru přes 1,5 mm2	kmžíla	0,930		0,000		0,00		0,00
31	75L19X	Kabel silový pro rozhlas - montáž	kmžíla	1,780		0,000		0,00		0,00
32	75L166	Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
33	75JA61	Metalický patchcord	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
34	75JA5	Montáž metalického patchcordu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
35	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
36	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M04	Rozhlasové zařízení - kabelizace				0,000		0,00		0,00
Díl:	M05	Rozhlasové zařízení - měření, zkoušení, nastavení								
37	75L1A1	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v ŽST	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75L1B1	Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75L1B2	Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část. žst. Čelákovice

žst. Čelákovice, rozhlasové zařízení

10.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

5213720019

PS 03-02-22

1.8.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za M05	Rozhlasové zařízení - měření, zkoušení, nastavení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5	
<u>SOUPIŠ PRACÍ/ROZPOČET</u>	
Název stavby :	<i>Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část. žst. Čelákovice</i>
Název PS,SO :	<i>žst. Čelákovice, rozhlasové zařízení</i>
Datum zpracování :	10.6.2015
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum aktualizace : 1.8.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M06	Rozhlasové zařízení - demontáž								
40	75L1C1	Demontáž rozhlasového zařízení vnitřní kabelové rozvody	m	90,000		0,000		0,00		0,00
41	75L1C3	Demontáž rozhlasového zařízení do 300 W	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75XX07R	Zajištění provizorních stavů, výluky na zařízení	případ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M06	Rozhlasové zařízení - demontáž				0,000		0,00		0,00
Díl:	M07	Informační systém - dodávka, montáž, zkoušení a nastavení								
43	75L3E2	SW modul SW modul lokální hlášení pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75L3E4	SW modul SW modul pro dálkové ovládání RÚ pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	75L3F2	Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava přes 200 km	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M07	Informační systém - dodávka, montáž, zkoušení a nastavení				0,000		0,00		0,00