

Váš dopis zn.: Bez zn.  
Ze dne: -

Naše zn.: 9436/2016-SZDCSSZ-ÚE  
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý  
Telefon: 972 244 623  
Mobil: 727 876 355  
E-mail: dobry@szdc.cz

**Dle rozdělovníku**

„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“

**Dodatečné informace - Dodatek č.8**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

SO 03-14-01 žst. Čelákovice, nástupiště

**Dotaz č.44:**

7	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	120,000
---	--------	---	----	---------

Z výkazu výměr vychází množství 109,43m<sup>3</sup>. co je správně? Pokud 120m<sup>3</sup>, kde bude použito zbývajících 10,54m<sup>3</sup>?

**Odpověď na dotaz č.44:**

Objem 10,54 m<sup>3</sup> byl uvažován jako rezerva při zhotovení základové spáry.

**Dotaz č.45:**

16	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	20,000
----	-------	--	---	--------

Prosíme o informaci, jakou únosnost má mít krycí rošt? A15?

**Odpověď na dotaz č.45:**

Ano, únosnost A15.

**Dotaz č.46:**

23	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	121,500
----	-------	--	---	---------

Prosim o informaci, jaká je třída betonu pro lože. C12/15?

**Odpověď na dotaz č.46:**

Ano, třída betonu C12/15.

**Dotaz č.47:**

28	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	25,200
----	--------	---	----	--------

V TZ je uvedeno SC C3/4 a ve výkrese SC C8/10. co j správně? Dále nesedí množství u položek ACO11 (dle výkresu na straně ul. Cihelna) a ACP16 (dle výkresu na obou stranách v různých tloušťkách a navíc s textilní vložkou-o té není nikde zmínka-měla by mít vlastní položku). V soupise prací je ACO i ACP stejné množství.

**Odpověď na dotaz č.47:**

Platí SC C8/10. ACO i ACP + textilní vložka na straně ul. Masarykova (mezi kolejemi) je součástí položky č. 921213. Tato položka zahrnuje kompletní živičnou přejezdovou konstrukci dle Ž11.122.

**Dotaz č.48:**

76	581134	CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 150MM	M2	1,450
----	--------	--	----	-------

Prosíme o specifikaci třídy dle nových norem. TŘ.III neexistuje. Dále prosíme o informaci, kde je to použito. Ve výkresech ani TZ nic uvedeno není.

**Odpověď na dotaz č.48:**

Požadavky na CB III stanovuje ČSN 73 6123-1, lze nahradit betonem C25/30 XF4. Jedná se o dobetonovávku chodníku po závěrnou zídku u chodníku ve směru ul. Cihelna (viz situace).

**Dotaz č.49:**

36	921213	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽIVIČNÝ V MEZIKOLEJOVÉM PROSTORU A V NAPOJENÍ	M2	42,300
----	--------	--	----	--------

O co se jedná? Co to je za práce? Jaké je konkrétní požadované složení?

**Odpověď na dotaz č.49:**

Tato položka zahrnuje kompletní živičnou přejezdovou konstrukci dle Ž11.122 na straně ul. Masarykova (mezi kolejemi), viz. vzorový řez.

**Dotaz č.50:**

18	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	17,928
----	-------------	-----------------------------	---	--------

Dle položky č.33 je množství 9,375m3. ve výpočtu je uvedeno 9,96\*1,8. Co je správně? V TZ je uvedeno 16,0t.

**Odpověď na dotaz č.50:**

Platí 9,375. Opraveno na 9,375\*1,8=16,875t.

**Dotaz č.51:**

19	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	7,104
----	-------------	-------------------------------------	---	-------

Ve výpočtu je předpokládána objemová hmotnost 1,5t/m3. To je nereálné. Správně by mělo být 2,3t/m3. Opraví zadavatel množství? V TZ je uvedeno 6,7t.

**Odpověď na dotaz č.51:**

Opraveno na  $(2,96+1,776)*2,4=11,366t$ .

**Dotaz č.52:**

V Pokynech pro dodavatele bod 9.7 Technické kvalifikační předpoklady, druhá odrážka jsou požadováni členové personálu:

- písm. d) specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby s autorizací na pozemní stavby
- písm. e) specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce s autorizací pro mosty a inženýrské konstrukce

Je možné tyto dva členy personálu prokázat jedním specialistou, který má obě požadované autorizace, vzdělání a praxi?

**Odpověď na dotaz č.52:**


Ano, je možno prokázat jedním specialistou.

**Další sdělení zadavatele:**

Zadavatel poskytuje dodatečnou informaci uchazečům, kterou se upřesňují podmínky smlouvy o provedení stavby č. E 618-S-2287/2015/Bř uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a firmou FV-Plast, a.s. Firma FV-Plast, a.s. je vlastníkem stavbou dotčeného pozemku p. č. 3865/1, k. ú. Čelákovice a pozemní komunikace ležící na něm. Dohodnuté podmínky byly zapracovány do dodatku č. 1 ke smlouvě č. E 618-S-2287/2015/Bř, který je přiložen. Dohodnuté podmínky nemají vliv na změnu soupisu prací a dodávek, ale zpřesňují režim během stavby, který zhotovitel stavby musí respektovat.

Příloha: 1) upravený soupis prací SO031301\_1\_sp\_d08.xls  
2) upravený soupis prací SO031301\_1\_sp\_d08.pdf  
3) Dodatek č. 1 k SoD č. E618-S-2287/2015/Bř

V Praze dne 06. 06. 2016



**Ing. Lubor Hrubeš**  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č.1605  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

