

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice

Název PS,SO :

žst. Čelákovice, železniční svršek

Datum zpracování :

12.6.2015

SOUPOIS PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

8243

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 03-10-01

Datum aktualizace :

20.8.2015

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle tabulky základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
Díl:	10	Zemní práce:									SD							
1	17360	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	3967,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 - kompletní provedení		1: viz. pril. výkazu výměr, drážní stezka; 3967					
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00								
Díl:	50	Komunikace:									SD							
2	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	13150,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a osazení		1: viz. pril. výkazu výměr; 12976,4					
3	543231	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	300,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a uložení		1: viz. pril. výkazu výměr; 300					
4	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVÉ ZŘIZOVANÉ KOLEJI	KUS	200,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a montáž		1: viz. pril. výkazu výměr; 27.8x4+8.4+25+27.8x2					
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00								
Díl:	52	Zřízení železničního svršku:									SD							
5	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	1547,435		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – podbíjení pražců,		2: provizorní úprava; 419,1					
6	528111	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	32,700		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: viz. pril. výkazu výměr; 32,7					
7	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1985,183		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: viz. pril. výkazu výměr; 2039.474-18-36.291					
209	528352R	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ (pražce o min. hmotnosti 250 kg)	M	392,871		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: viz. pril. výkazu výměr; 439.962-10.8-36.291					
210	52A241	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ	M	355,600		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – o		1: viz. pril. výkazu výměr 355.6 POV					
8	52A152	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	284,668		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – ověření kvality		1: viz. pril. výkazu výměr; 292.468-3.6-4.2					
9	523352	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1329,761		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: viz. pril. výkazu výměr; 1926.765-55.2-89.804-452					
10	527352	KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PR - UŽNÉ	M	452,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		č.2 délka 238m; 238+238-4.8-7.2-4.8-7.2					
11	543412	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO	PÁR	487,447		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a uložení		1: 292,468/0,6					
S	Celkem za 52	Zřízení železničního svršku:				0,000		0,00		0,00								
Díl:	54	Svary kolejnic a izolované styky:									SD							
12	341632200R	KOLEJNICOVÉ PROPOJKY	kus	255,000		0,000		0,00		0,00	B R 201 1: Dodávka, montáž pro;		1: viz. pril. výkazu výměr; 255					
13	5466321150R	ANTIKOROZNÍ SVĚRKY NA PŘEJEZDECH	kus	168,000		0,000		0,00		0,00	SP HSV 1: Dodávka, montáž svěr		1: 25m/0.6; 42*4					
14	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	3002,400		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – přípravné práce,		1: viz. příloha výkazu výměr; 3002,4					
15	544311	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodání a zabudování		1: viz. pril.výkazu výměr					
16	544311R	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65- MATERIÁL R350HT	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00	B R201 – dodání a zabudování		1: viz. pril.výkazu výměr					
17	544322	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodání a zabudování		1: viz. pril.výkazu výměr					
18	545112	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KUS	336,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 se rozumí počet svarů		1: viz. pril. výkazu výměr; 336					
19	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	275,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 se rozumí počet svarů		1: viz. pril. výkazu výměr; 275					
201	545210	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – ú		1: viz. pril. výkazu výměr;2x10					
20	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	972,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – veškeré práce a		1: pilou + plamenem; 711+261					
S	Celkem za 54	Svary kolejnic a izolované styky:				0,000		0,00		0,00								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice

Název PS, SO :  
žst. Čelákovice, železniční svršek

Datum zpracování :  
12.6.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

8243

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS, SO

SO 03-10-01

Datum aktualizace :

20.8.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód číselné základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 56		Výhybky a výhybkové konstrukce:									SD			
21	533272	J 49 1:9-300, PR. DR., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
22	533273	J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
23	539710	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – zpracování výrobní		1:viz. pril.výkazu výměr	
24	538133	SDKS 60 1:11-300, 4,75 M, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
25	523372	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	77,804		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: 89.804-4.8-7.2	
26	523392	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	43,200		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: 55.2-4.8-7.2	
211	523372R	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ - MATERIÁL R350HT	M	12,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: 4.8+7.2	
212	523392R	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ - MATERIÁL R350HT	M	12,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: 4.8+7.2	
27	539102	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS	SADA	10,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 příplatkovou k		1: 1+7+1+1	
28	539103	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 3 KS	SADA	3,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 příplatkovou k		1: 1+1+1	
29														
202	533341	J S 49 1:7,5-190, PR. DR., UP. TUHÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
30	533173	J 60 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
31	5331B3	J 60 1:11-300-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
32	5331C3	J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
33	5331E3R	J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ MATERIÁL OCELI R350HT	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
34	5331G3	J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	B R201 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
35	5331G3R	J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ MATERIÁL OCELI R350HT	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1:viz. pril.výkazu výměr	
36	528372	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	75,823		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: 71.623+4.2	
37	528392	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	28,800		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – defektoskopické		1: 18+10.8	
203	528392OR	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘEV. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ	M	9,600		0,000		0,00		0,00	B R 201 1. Položka obsahuje: – d 1: 7.2+2.4			
204	539212	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 (Položka je příplatkovou		1: viz. pril. výkazu výměr	
205	539212R	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ - MATERIÁL R350HT	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	B R201 (Položka je příplatkovou		1: viz. pril. výkazu výměr	
206	539511	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLÍČKA DOTLAČOVACÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – d 1: Výhybka 5,6; 2			
207	539551	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLJUŽNÉ STOLÍČKY PRO SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ	PÁR	16,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – d 1: Pár 16			
208	539520	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, OMEZOVACÍ POLOHY JAZYKA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – d 1: Výhybka 5,6; 2			
38	53931E	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:14-760	SADA	1,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 příplatkovou k		1:viz. pril.výkazu výměr	
39	53931G	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:18,5-1200	SADA	1,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 příplatkovou k		1:viz. pril.výkazu výměr	
40														
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 56	Výhybky a výhybkové konstrukce:				0,000		0,00		0,00				
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:									SD			
41	923131	NÁMEZNIK	KUS	17,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a osazení		1:viz. pril.výkazu výměr	
42	922301	ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a montáž		1: viz. pril. výkazu výměr; 1	
43	922401	ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a montáž		1: viz. pril. výkazu výměr; 2	
44	921940	MONTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z JAKÝCHKOLIV VYZÍŠKANÝCH NEBO REGENEROVANÝCH DÍLCŮ	M2	22,500		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodání a pokládka		1:viz. pril.výkazu výměr	
45	925110	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	9595,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – kompletní provedení		1:viz. pril.výkazu výměr, 9595	
46	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	14,400		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 předepsané kvality a		1: provizorní rampa na nástupiště; 7*4*0,3+10*3*0,2	
47	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a osazení		1: ŽB hektometr ABZ 1-100; 15	
48	923311	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a montáž		1:viz. pril.výkazu výměr	
49	923341	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a montáž		1:viz. pril.výkazu výměr	
50	923361	RYCHLOSTNÍK "3" - TERC	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a montáž		1:viz. pril.výkazu výměr	
51	923411	NÁVĚST "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" - ZÁKLADNÍ TABULE	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a montáž		1:viz. pril.výkazu výměr	
52	923471	SKLONOVNÍK	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a montáž		1:viz. pril.výkazu výměr	
53	923491	STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ"	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a montáž		1:viz. pril.výkazu výměr	
54	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodání a osazení		1:viz. pril.výkazu výměr	
55	923921	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA HŘEBOVÁ (H) NA NÁSTUPIŠTI	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – geodetické		1:viz. pril.výkazu výměr	
56	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	180,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – geodetické		1:viz. pril.výkazu výměr	
57	923971	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA ZÁKLADU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	KUS	72,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – geodetické		1:viz. pril.výkazu výměr	
58	923142	MEZNIK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a osazení		1: Přesun staničnicku; 3	
59	923391	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNĚVADLO - ZMENŠENÁ TABULE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a montáž		1: indikátorová šipka; 1	
60	923441	NÁVĚST "POSUN ZAKÁZÁN"	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13 – dodávku a montáž		1:viz. pril.výkazu výměr	
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5				majitel HIM:		SŽDC		0,00		m		1		0	
								Cena za objekt [Kč]		mj dle JKSO		počet mj		objektový ukazatel	
Název stavby :				Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice						Číslo stavby		5213720019			
Název PS,SO :				žst. Čelákovice, železniční svršek						Číslo PS,SO		SO 03-10-01			
Datum zpracování :				12.6.2015						Datum aktualizace :		20.8.2015			