PŮDORYS 1.NP - stávající stav 1 : 50



PŮDORYS 1.NP - nový stav 1 : 50



TABULKA MÍSTNOSTÍ			
ID.	Účel místnosti	[m2]	Podlahová krytina
1.01	zádveří	1,35	keramická dlažba
1.02	chodba	8,13	keramická dlažba
1.03	sprcha	2,81	keramická dlažba
1.04	wc	2,81	keramická dlažba
1.06	wc	1,25	keramická dlažba
1.07	sklad	1,46	keramická dlažba
1.08	denní místnost	11,26	koberec
1.08	sklad	3,30	koberec
1.10	kuchyňka	5,00	plovoucí podlaha
1.11	sklad	13,22	plovoucí podlaha
		50,59 m2	

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ - OBVODOVÁ tl. 500 mm - cihla plná pálená (290/140/65), na zdící maltu

STÁVAJÍCÍ - VNITŘNÍ NOSNÁ tl. 300 mm - cihla plná pálená (290/140/65), na zdící maltu

STÁVAJÍCÍ - PŘÍČKY tl. 100 mm - cihla plná pálená (290/140/65), na zdící maltu

Kontaktní zateplovací systém EPS v tl. 100mm

NOVÉ - PŘÍČKY tl. 100 mm

Bourané konstrukce

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Před prováděním zateplovacího systému v tl. 100 mm bude celá plocha kompletně zbavena nesoudržných částí.

POZNÁMKY

- Před instalací výplní otvorů v obvodových zdech budou otvory přeměřeny a stavebně připraveny v rozsahu požadavků od dodavatele. Ostění a nadpraží otvorů budou opatřeny polystyrénem v tl. 30mm.

- Před montáží nové střešní kce budou realizační firmou upřesněny požadavky předpřipravenosti a zhodnocena stávající konstrukce.

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY OBJEKTU

Ing. MAREK RAUCHFUSS autorizovaný stavitel pro pozemní stavby ČKAIT 0101010

Progressive build s.r.o.	OVĚŘIL:	VYPRACOVAL:		DATUM:	30.3.2019
	Ing. M. Rauchfuss IČO: 46465812	Lukáš Nevole 721 774 010 nevole@progressivebuild.cz	Jaroslav Kaderábek 737 157 872 kaderabek@progressivebuild.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
				STUPEŇ:	DSP
INVESTOR:	Správa železniční dopravní cesty s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město			KRAJ:	Pardubický
				MÍSTO:	Jihlava
AKCE:	Stavební úpravy budovy SSZT v Jihlavě			Č. VÝKRESU:	
OBSAH:	Projektová dokumentace pro stavební povolení PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ + NOVÝ STAV			D.1.1.b.1	