



PŮDORYS 2.NP stávající stav 1:50



PŮDORYS 2.NP nový stav 1:50



TABULKA MÍSTNOSTÍ

| ID. | Účel místnosti | [m2] | Podlahová krytina |
|------|----------------|-------|-------------------|
| 2.02 | kancelář | 10,59 | koberec |
| 2.03 | kancelář | 14,31 | koberec |
| 2.04 | chodba | 2,85 | keramická dlažba |
| 2.05 | schodiště | 7,50 | beton |
| 2.01 | kancelář | 17,66 | koberec |

52,91 m2

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ - OBVODOVÁ tl. 500 mm - cihla plná pálená (290/140/65), na zdicí maltu

STÁVAJÍCÍ - VNITŘNÍ NOSNÁ tl. 300 mm - cihla plná pálená (290/140/65), na zdicí maltu

STÁVAJÍCÍ - PŘÍČKY tl. 100 mm - cihla plná pálená (290/140/65), na zdicí maltu

Kontaktní zateplovací systém EPS v tl. 100mm

NOVÉ - PŘÍČKY tl. 100 mm

Bourané konstrukce

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Před prováděním zateplovacího systému v tl. 100 mm bude celá plocha kompletně zbavena nesoudržných částí.

POZNÁMKY

- Před instalací výplní otvorů v obvodových zdech budou otvory přeměněny a stavebně připraveny v rozsahu požadavků od dodavatele. Oslění a nadpraží otvorů budou opatřeny polystyrenem v tl. 30mm.
- Před montáží nové sítěšní kce budou realizační firmou upřesněny požadavky předpřipravenosti a zhodnocena stávající konstrukce.



| | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------|
| OVĚŘIL: | VYPRACOVAL: | DATUM: | 30.3.2019 |
| Ing. M. Rauchtus | Lukáš Nevole | MĚŘÍTKO: | 1:50, 1:1 |
| ICO: 46465812 | 721 774 010 | STUPEŇ: | DSP |
| Progressive build s.r.o. | nevole@progressivebuild.cz | KRAJ: | Středočeský |
| INVESTOR: | Správa železniční dopravní cesty s.o. Dílčdná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město | MÍSTO: | Jihlava |
| AKCE: | Stavební úpravy budovy SSZT v Jihlavě | Č. VÝKRESU: | D.1.1.b.2 |
| OBSAH: | Projektová dokumentace pro stavební povolení | | |
| | PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ + NOVÝ STAV | | |