

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby:

3501-III-D

Název stavby:

Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati - Demolice

Číslo PS/SO:

SO 298-34-60

Název PS/SO:

Demolice, Domažlická

JKSO: **937**

Datum tisku: 2.3.2016

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
Díl: 981		Demolice č. 301 - obytný dům		
1	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 3	kpl	3,000
2	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	2 950,000
3	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací =dvůr50,9*0,5+plot14*0,4*0,9	m3	30,490
4	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním =220*2,5	m3	550,000
5	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	1 717,066
6	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	11 487,173
7	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E18*6+E19*12+E20*6+E21*6+E22*12	t	1 279,214
8	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E16*0,745	t	51,512
9	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E16*0,03	t	171,707
10	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E16*0,1	t	68,683
11	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E16*0,04	t	145,951
12	98134346005R	Odčerpání kalů a sedimentů z jímek a nádrží viz příloha PD, sl. pozn.	m3	20,000
Díl: 982		Demolice č. 302 - obytný dům		
13	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 3	kpl	3,000
14	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	2 192,000
15	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací =dvůr65,9*0,5+plot22*0,4*0,9	m3	260,964
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním =160*2,5	m3	400,000
17	R98230201	Úprava štítu po provedené demolici objektu - KZS v kompletní skladbě vč. přípravy podkladu, 100 mm, EPS viz TZ	m2	160,000

SOUPIS PRACÍ

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
18	R98230202	Zpevnění konstrukce a zdiva štítu pomocí ocelových kotev - kompletní dodávka a provedení viz TZ	kg	150,000
19	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním viz tech. list - předpoklad - kůlny...	m3op	50,000
20	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	1 859,794
21	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	12 442,024
22	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E36*6+E37*12+E38*6+E39*6+E40*12	t	1 385,547
23	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E34*0,745	t	55,794
24	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E34*0,03	t	185,979
25	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E34*0,1	t	74,392
26	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E34*0,04	t	158,083
27	98134346005R	Odčerpání kalů a sedimentů z jímek a nádrží viz příloha PD, sl. pozn.	m3	20,000
Díl: 983		Demolice č. 303 - obytný dům		
28	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 3	kpl	3,000
29	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	2 329,000
30	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací =dvůr170,6*0,5+plot42*0,4*0,9	m3	1 289,736
31	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním =170,6*2,5	m3	426,500
32	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním viz tech. list - předpoklad - kůlny...	m3op	50,000
33	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	4 383,622
34	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	29 326,429
35	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E52*6+E53*12+E54*6+E55*6+E56*12	t	3 265,798
36	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E50*0,745	t	131,509
37	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E50*0,03	t	438,362
38	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E50*0,1	t	175,345

SOUPIS PRACÍ

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
39	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E50*0,04	t	372,608
40	98134346005R	Odčerpání kalů a sedimentů z jímek a nádrží viz příloha PD, sl. pozn.	m3	20,000
Díl: 984 Demolice č. 304 - garáž				
41	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	89,000
42	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 23,4*0,5	m3	11,700
43	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	48,950
44	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	327,476
45	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E65*6+E66*12+E67*6+E68*6+E69*12	t	36,468
46	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E63*0,745	t	1,469
47	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E63*0,03	t	4,895
48	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E63*0,1	t	1,958
49	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E63*0,04	t	4,161
Díl: 985 Demolice č. 305 - objekt ve dvoře				
50	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 1	kpl	1,000
51	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	522,700
52	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací předložené konstrukce	m3	10,000
53	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním =59,4*0,8	m3	47,520
54	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	333,285
55	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	2 489,677
56	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E79*6+E80*12+E81*6+E82*6+E83*12+E84*13	t	248,297
57	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E77*0,745	t	9,999
58	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E77*0,03	t	33,329
59	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E77*0,1	t	13,331

SOUPIS PRACÍ

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
60	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E77*0,04	t	28,329
61	98134346005R	Odčerpání kalů a sedimentů z jímek a nádrží viz příloha PD, sl. pozn.	m3	20,000
Díl: 986		Demolice č. 306 - obytný dům		
62	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 3	kpl	3,000
63	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	1 415,000
64	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací =dvůr130,2*0,5+plot36*0,4*0,9	m3	85,536
65	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním =99,5*2,5	m3	248,750
66	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním viz tech. list - předpoklad - kůlny...	m3op	50,000
67	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	1 014,926
68	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	6 789,853
69	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E95*6+E96*12+E97*6+E98*6+E99*12	t	756,120
70	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E93*0,745	t	30,448
71	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E93*0,03	t	101,493
72	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E93*0,1	t	40,597
73	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E93*0,04	t	86,269
74	98134346005R	Odčerpání kalů a sedimentů z jímek a nádrží viz příloha PD, sl. pozn.	m3	20,000
Díl: 987		Demolice č. 307 - objekt v zahradě		
75	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 3	kpl	3,000
76	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	188,000
77	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací drobné konstrukce	m3	5,000
78	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním =37,6*2,5	m3	30,080
79	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	126,300
80	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	844,947

SOUPIS PRACÍ

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
81	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E110*6+E111*12+E112*6+E113*6+E114*12	t	94,094
82	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E108*0,745	t	3,789
83	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E108*0,03	t	12,630
84	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E108*0,1	t	5,052
85	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E108*0,04	t	10,736
86	98134346005R	Odčerpání kalů a sedimentů z jímek a nádrží viz příloha PD, sl. pozn.	m3	10,000
Díl: 988		Demolice č. 308 - obytný dům		
87	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 3	kpl	3,000
88	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	1 450,000
89	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací =dvůr480,1*0,5+plot65*0,4*0,9	m3	5 617,170
90	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním =99,8*2,5	m3	426,500
91	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	14 188,365
92	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	94 920,159
93	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E125*6+E126*12+E127*6+E128*6+E129*12	t	10 570,332
94	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E123*0,745	t	425,651
95	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E123*0,03	t	1 418,836
96	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E123*0,1	t	567,535
97	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E123*0,04	t	1 206,011
98	98134346005R	Odčerpání kalů a sedimentů z jímek a nádrží viz příloha PD, sl. pozn.	m3	20,000
Díl: 989		Demolice č. 309 - garáž		
99	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 1	kpl	1,000
100	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	315,000
101	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 58*0,8	m3	46,400

SOUPIS PRACÍ

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
102	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	173,250
103	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	1 159,043
104	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E139*6+E140*12+E141*6+E142*6+E143*12	t	129,071
105	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E137*0,745	t	5,198
106	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E137*0,03	t	17,325
107	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E137*0,1	t	6,930
108	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E137*0,04	t	14,726
Díl: 990		Demolice č. 315 - objekt v zahradě		
109	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním viz tech. list - předpoklad - kůlny...	m3op	122,000
110	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací 23*0,8	m3	18,400
111	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	70,876
112	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	474,160
113	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E151*6+E152*12+E153*6+E154*6+E155*12	t	52,803
114	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E149*0,745	t	2,126
115	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E149*0,03	t	7,088
116	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E149*0,1	t	2,835
117	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E149*0,04	t	6,024
Díl: 991		Demolice č. 316 - garáž		
118	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 1	kpl	1,000
119	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	79,500
120	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací plot	m3	1,000
121	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 21*0,8 + 1 - plot	m3	17,800
122	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	46,105

SOUPIS PRACÍ

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
123	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	308,442
124	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E165*6+E166*12+E167*6+E168*6+E169*12	t	34,348
125	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E163*0,745	t	1,383
126	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E163*0,03	t	4,611
127	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E163*0,1	t	1,844
128	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E163*0,04	t	3,919
Díl: 992		Demolice č. 319 - objekt v zahradě		
129	98135346002R	Demolice ocelových objektů - buňky, garáže, přístřešky =((3,2+5,8)*3,5*2+3,2*5,5*1,15)*0,075	t	6,243
130	98135346003R	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací =18,6*0,75	m3	13,950
131	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz příloha PD	t	39,444
132	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz příloha PD	t	232,407
133	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =G172*13+G173*0+G174*7	t	33,201
134	98135346096R	Sklo =G174	t	6,243
Díl: 993		Demolice č. 319a - objekty v zahradě		
135	981011313	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním viz tech. list - 50 % objemu	m3op	112,500
136	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním viz tech. list - 50 % objemu	m3op	112,500
137	981513113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva těžkou mechanizací =37,3*0,25	m3	9,325
138	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 21*0,8 + 1 - plot	m3	9,325
139	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	86,544
140	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	726,965
141	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E188*6+E189*12+E190*6+E191*12	t	38,945
142	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E186*0,45	t	19,905
143	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E186*0,23	t	12,982

SOUPIS PRACÍ

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
144	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E186*0,15	t	14,712
Díl: 994 Demolice č. 335 - objekty v zahrádkách				
145	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním viz tech. list - 50 % objemu	m3op	418,700
146	981513113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva těžkou mechanizací =180,5*0,15	m3	27,075
147	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním =180,5*0,15	m3	27,075
148	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	157,390
149	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	1 659,438
150	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =G195*13+G196*7	t	51,551
151	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =G196*0,8	t	74,361
152	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =G195*0,8	t	31,478
Díl: 995 Demolice č. 336 - objekty v zahrádkách				
153	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním viz tech. list - 50 % objemu	m3op	934,500
154	981513113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva těžkou mechanizací =375,5*0,1	m3	37,550
155	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním =375,5*0,1	m3	37,550
156	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	296,828
157	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	3 322,550
158	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =G206*13+G207*7	t	71,495
159	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =G207*0,8	t	165,967
160	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =G206*0,8	t	59,366
Díl: 996 Demolice č. 337 - garáž				
161	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 1	kpl	1,000
162	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	101,500
163	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	55,825

SOUPIS PRACÍ

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
164	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	348,348
165	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E221*6+E222*12+E223*6+E224*6+E225*12	t	45,777
166	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E219*0,82	t	1,675
167	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E219*0,03	t	5,583
168	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E219*0,1	t	2,233
169	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E219*0,04	t	0,558
Díl: 997		Demolice č. 338 - garáž		
170	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 1	kpl	1,000
171	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	101,500
172	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	55,825
173	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	348,348
174	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E233*6+E234*12+E235*6+E236*6+E237*12	t	45,777
175	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E231*0,82	t	1,675
176	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E231*0,03	t	5,583
177	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E231*0,1	t	2,233
178	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E231*0,04	t	0,558
Díl: 998		Demolice č. 339 - kůlna		
179	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 1	kpl	1,000
180	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	17,800
181	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	9,790
182	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	63,439
183	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E245*6+E246*12+E247*6+E248*12	t	8,028
184	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E243*0,82	t	0,294

SOUPIS PRACÍ

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
185	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E243*0,03	t	0,979
186	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E243*0,1	t	0,490
Díl: 999		Demolice č. 340 - kůlna v zahrádkách		
187	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním viz tech. list - 50 % objemu	m3op	114,400
188	981513113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva těžkou mechanizací =26,6*0,1	m3	2,660
189	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním =26,6*0,1	m3	2,660
190	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	31,728
191	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	374,474
192	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =G252*13+G253*7	t	6,204
193	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =G253*0,98	t	24,127
194	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =G252*0,95	t	1,396
Díl: 001		Demolice č. 341 - kůlna v zahrádkách		
195	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním viz tech. list - 50 % objemu	m3op	99,000
196	981513113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva těžkou mechanizací =30x0,1	m3	3,000
197	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním =30x0,1	m3	3,000
198	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	29,118
199	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	335,694
200	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =G263*13+G264*7	t	6,997
201	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =G264*0,98	t	20,879
202	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =G263*0,95	t	1,242
Díl: 002		Demolice č. 342 - kůlna v zahrádkách		
203	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním viz tech. list - 50 % objemu	m3op	221,900

SOUPIS PRACÍ

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
204	981513113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva těžkou mechanizací =51,6x0,1	m3	5,160
205	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním =51,6x0,1	m3	5,160
206	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	61,543
207	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	726,369
208	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =G274*13+G275*7	t	12,035
209	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =G275*0,98	t	46,799
210	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =G274*0,95	t	2,709
Díl: 003 Demolice č. 343 – domek na parcele: č.e. 114				
211	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 3	kpl	3,000
212	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	610,500
213	981513113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva těžkou mechanizací =110,5*0,4	m3	44,200
214	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním =110,5*0,4	m3	44,200
215	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	440,971
216	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	3 055,929
217	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E291*6+E292*12+E293*6+E294*12	t	328,523
218	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E289*0,745	t	13,229
219	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E289*0,03	t	44,097
220	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E289*0,1	t	55,121
Díl: 004 Demolice č. 344 – zděná kůlna				
221	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 1	kpl	1,000
222	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	49,000
223	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	26,950

SOUPIS PRACÍ

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
224	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	158,466
225	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E302*6+E303*12+E304*6+E306*12	t	22,099
226	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E300*0,82	t	0,809
227	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E300*0,03	t	2,695
Díl: 005		Demolice č. 345 – zděná kůlna		
228	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 1	kpl	1,000
229	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	79,500
230	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	43,725
231	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	257,103
232	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E312*6+E313*12+E314*6+0*12	t	35,855
233	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E310*0,82	t	1,312
234	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E310*0,03	t	4,373
Díl: 007		Demolice č. 350 –objekt na dvoře firmy Akvagast		
235	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 0	kpl	2,000
236	98135346002R	Demolice ocelových objektů - buňky, garáže, přístřešky =37,1*0,222	t	8,236
237	98135346003R	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací =14,8*0,25	m3	3,700
238	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz příloha PD	t	17,042
239	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz příloha PD	t	61,642
240	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =G317*13+G319*0+G320*7	t	8,806
241	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =G320	t	8,236
Díl: 008		Demolice č. 351 –objekt na dvoře firmy Akvagast		
242	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 1	kpl	1,000
243	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	232,500
244	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací =46,6*0,15	m3	6,990

SOUPIS PRACÍ

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
245	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	144,721
246	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	1 102,192
247	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E333*7+E334*12+E335*6+E336*12+E337*12+E338*23	t	116,697
248	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =E331-E334-E335-E336-E337-E338	t	4,342
249	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =E331*0,03	t	14,472
250	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =E331*0,1	t	5,500
251	98135346096R	Sklo 5,5	t	0,450
252	98135346097R	Azbest 0,45	t	3,260
Díl: 010 Demolice č. 359 –objekt v průmyslovém dvoře				
259	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	1 462,200
260	981513113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva těžkou mechanizací =298,4x0,2	m3	59,680
261	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním =298,4x0,2	m3	59,680
262	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	466,647
263	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	5 214,178
264	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =G351*13+G352*7	t	16,230
265	98135346093R	Skládkovné - prostý beton =G351*0,05	t	142,038
266	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =G352	t	292,148
267	98135346096R	Sklo =G351*0,9	t	0,900
268	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad 0,9	t	157,369
Díl: 011 Demolice č. 360 – objekt na dvoře firmy Akvagast				
269	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	46,700
270	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací =13,3*0,25	m3	3,325
271	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	18,381

SOUPIS PRACÍ

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
272	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	189,068
273	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E368*7+E369*7+E370*13+E371*23+E372*7	t	0,518
274	98135346094R	Skládkovné - železobeton =G364*0,05	t	8,013
275	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =G365	t	8,294
276	98135346097R	Azbest =G364*0,8	t	0,665
277	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =13,3*0,05	t	0,890
Díl: 012		Demolice č. 361 – Objekt u váhy		
278	98135346001R	Odpojení objektů od inženýrských sítí 1	kpl	1,000
279	981011315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním viz tech. list	m3op	44,200
280	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací 1,5	m3	1,500
281	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	27,925
282	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	209,799
283	98135346091R	Skládkovné - demoliční suť =E381*7+E382*12+E383*7+E384*12	t	21,879
284	98135346092R	Skládkovné - dřevo po stavebním použití =G377*0,9	t	1,396
285	98135346094R	Skládkovné - železobeton =E379*0,05	t	3,615
286	98135346095R	Skládkovné - komunální a směsný odpad =G378	t	1,216
Díl: 013		Demolice č. 362 – Objekt bývalých váh		
287	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací =42*0,25	m3	10,500
288	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	25,305
289	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	177,135
290	98135346094R	Skládkovné - železobeton =G388*7	t	25,305
Díl: 014		Demolice č. 363 – Základ billboardu		
291	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací =42*0,25	m3	22,750
292	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km viz položky	t	54,828

SOUPIS PRACÍ

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
293	997006519	Příplatek k vodovodnímu přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km viz položky	t	383,793
294	98135346094R	Skládkovné - železobeton =G395*7	t	54,828
Díl: O995		Oplocení		
295	9995000001R	Kompletní pletivové oplocení včetně sloupků a branek oplocení pozemků s demolovanými objekty	m	350,000