

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby:

3501-III-D

Název stavby:

Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati - Demolice

Číslo PS/SO:

SO 37-33-01.01

Název PS/SO:

Vlečkové koleje Škoda, železniční svršek, demontáž koleje č. 505

JKSO: **824 20**

Datum tisku:

29.1.2016

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
-----------------------	-------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

Díl: 015

Poplatky za likvidaci odpadů:

1	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ 374 ks x 0,190 t	T	73,000
2	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) 1 496 ks x 0,00009 t	T	0,135
3	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) 1496 ks x 0,000182 t	T	0,273
4	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ 374 ks x 0,076 t	T	28,400

Díl: 965

Bourání, odstranění a demontáže na železnici:

5	965114	Demontáž koleje na betonových pražcích rozebráním do součástí 0,5 x 450 m (odhad podílu z celkové délky demontáže)	m	225,000
6	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montáž - ní základny) k likvidaci (73 t + 0,5(0,135 t + 0,273 t)) x 57,4 km	t.km	4 200,000
7	965124	Demontáž koleje na dřevěných pražcích rozebráním do součástí 0,5 x 450 m (odhad podílu z celkové délky demontáže)	m	225,000
8	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montáž - í základny) k likvidaci (28,4 t + 0,5(0,135 t + 0,273 t)) x 57 km	t.km	1 650,000