

## ***Položkové technické specifikace***

---

Tištěn je výběr z položkových technických specifikací tzv. R-položek. Úplné položkové technické specifikace a technické specifikace položek z datových základů OTSKP-ŽS, OTSKP-SPK, ÚRS apod. jsou k dispozici v digitální verzi Soupisu prací ve formátu XLS. Položky, které nemají technickou specifikaci, jsou dostatečně popsány základním popisem (Název položky) nebo všeobecnými technickými specifikacemi příslušné cenové soustavy, v případě položek z databáze ÚRS též příslušnými ceníky.

### **UPOZORNĚNÍ:**

Z důvodu nejednotného výkladu v užití položek tzv. "Třídníků" i v důsledku rozsáhlé technické specifikace může být konkrétní obsah jedné položky na různých objektech jedné stavby různý.

PS a SO zahrnuté do konkrétní profese se nemusí shodovat s objektovou skladbou, tištěny jsou dle převažující profese v daném PS nebo SO.

*Číslo stavby:*

**3501-III-D**

*Název stavby:*

**Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati - Demolice**

*Kód profese:*

**E.2.5**

*Název profese:*

**Demolice**

*Seznam zahrnutých PS nebo SO:*

**SO 298-34-60 Demolice, Domažlická**

**SO 36-34-60 Demolice, Skvrňany**

*Datum tisku:* 2.3.2016

## Položkové technické specifikace

| kód položky<br>kód datové zákl. | název položky<br>technická specifikace   | měrná<br>jednotka |
|---------------------------------|--|-------------------|
| 98134346005R                    | Odčerpání kalů a sedimentů z jímek a nádrží<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje poplatky za ekologickou likvidaci.<br>Položka zahrnuje provedení a odstranění ochranné konstrukce vč. její údržby a čištění, zvýšený náklad s ohledem na provádění prací v obydlených prostorách. | m3                |
| 98134346007R                    | Zásyp objektů po vybourání konstrukcí stropů, vyrovnání po odbourání zpevněných ploch<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu a zhutnění na předepsanou míru.   | m3                |
| 98134346008R                    | Zásyp objektů hubeným betonem po vybourání konstrukcí stropů<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu a zhutnění na předepsanou míru.  | m3                |
| 98135346001R                    | Odpojení objektů od inženýrských sítí<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje poplatky za ekologickou likvidaci.<br>Položka zahrnuje provedení a odstranění ochranné konstrukce vč. její údržby a čištění, zvýšený náklad s ohledem na provádění prací v obydlených prostorách.       | kpl               |
| 98135346002R                    | Demolice ocelových objektů - buňky, garáže, přístřešky<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu.<br>Položka zahrnuje provedení a odstranění ochranné konstrukce vč. její údržby a čištění, zvýšený náklad s ohledem na provádění prací v obydlených prostorách.  | t                 |
| 98135346003R                    | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací<br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu.<br>Položka zahrnuje provedení a odstranění ochranné konstrukce vč. její údržby a čištění, zvýšený náklad s ohledem na provádění prací v obydlených prostorách.                              | m3                |
| 98135346091R                    | Skládkovné - demoliční suť<br>Zahrnuje náklady na ekologickou likvidaci vč. uložení na skládku a hrubé urovnání.   | t                 |
| 98135346092R                    | Skládkovné - dřevo po stavebním použití<br>Zahrnuje náklady na ekologickou likvidaci vč. uložení na skládku a hrubé urovnání.  | t                 |
| 98135346093R                    | Skládkovné - prostý beton<br>Zahrnuje náklady na ekologickou likvidaci vč. uložení na skládku a hrubé urovnání.  | t                 |
| 98135346094R                    | Skládkovné - železobeton<br>Zahrnuje náklady na ekologickou likvidaci vč. uložení na skládku a hrubé urovnání.   | t                 |
| 98135346095R                    | Skládkovné - komunální a směsný odpad<br>Zahrnuje náklady na ekologickou likvidaci vč. uložení na skládku a hrubé urovnání.  | t                 |
| 98135346096R                    | Sklo<br>Zahrnuje náklady na ekologickou likvidaci vč. uložení na skládku a hrubé urovnání.   | t                 |
| 98135346097R                    | Azbest<br>Zahrnuje náklady na ekologickou likvidaci vč. uložení na skládku a hrubé urovnání.   | t                 |
| 98135346098R                    | Kontaminovaný materiál<br>Zahrnuje náklady na ekologickou likvidaci vč. uložení na skládku a hrubé urovnání.   | t                 |

## Položkové technické specifikace

| kód položky<br>kód datové zákl. | název položky<br>technická specifikace   | měrná<br>jednotka |
|---------------------------------|--|-------------------|
| 999156R<br>R                    | Převěšení troleje na mobilní sloup před zahájením demolice objektu, vč. dodání a osazení sloupu<br><br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje poplatky za ekologickou likvidaci.<br>Položka zahrnuje provedení a odstranění ochranné konstrukce vč. její údržby a čištění, zvýšený náklad s ohledem na provádění prací v obydlených prostorách.         | ks                |
| 9995000001R<br>R                | Kompletní pletivové oplocení včetně sloupků a branek<br><br>Položka zahrnuje vedle vlastních zámečnických výrobků i kování, podpěrné konstrukce, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, sloupky včetně kotvení, brankové konstrukce, nutné zemní práce pro osazení sloupků a vzpěr a další.  | m                 |
| R98230201<br>R                  | Úprava štítu po provedené demolici objektu - KZS v kompletní skladbě vč. přípravy podkladu, 100 mm, EPS<br><br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje poplatky za ekologickou likvidaci.<br>Položka zahrnuje provedení a odstranění ochranné konstrukce vč. její údržby a čištění, zvýšený náklad s ohledem na provádění prací v obydlených prostorách. | m2                |
| R98230202<br>R                  | Zpevnění konstrukce a zdiva štítu pomocí ocelových kotev - kompletní dodávka a provedení<br><br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje poplatky za ekologickou likvidaci.<br>Položka zahrnuje provedení a odstranění ochranné konstrukce vč. její údržby a čištění, zvýšený náklad s ohledem na provádění prací v obydlených prostorách.                | kg                |