


03			
02			
01	Dokumentace se zapracovanými připomínkami složek SŽDC s.o. a ČD a.s.	06/2017	
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS






SO 12-10-01 PŘIBYSLAV - POHLED, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK
SO 12-11-01 PŘIBYSLAV - POHLED, ŽELEZNIČNÍ SPODEK

OBJEDNATEL

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC



ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4						JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP				
ING. EMIL ŠPAČEK	ING. EMIL ŠPAČEK	ING. DAVID VODÁK	ING. EMIL ŠPAČEK				
PODPIS 	PODPIS 	PODPIS 	PODPIS 				
OBSAH REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PŘIBYSLAV - POHLED STAVEBNÍ ČÁST				ČÍSLO ZAKÁZKY 116 005 DOKUMENTACE PD MĚŘÍTKO 1:1000 DATUM 01/2017 POČET FORMÁTŮ 6x A4			
NÁZEV PŘÍLOHY SOUPIS PRACÍ				ČÁST E1.1		ČÍSLO PŘÍLOHY 3	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ELTODO, a.s.							

SOUPIS PRACÍ							
STAVBA:	Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled				CELKEM: 0 Kč		
SO/PS:	SO 12-10-01 Příbyslav - Pohled, železniční svršek						
MAJETEK:	SŽDC s.o.				ČÍSLO STAVBY:		
CENOVÁ ÚROVEŇ:		2017		DOKUMENTACE:		Přípravná dokumentace	
ZPRACOVATEL:		Ing. Emil Špaček SAGASTA s.r.o		DATUM ZPRACOVÁNÍ:		2.2.2017	
POŘADOVÉ ČÍSLO POLOŽKY	KÓD POLOŽKY	CENOVÁ SOUSTAVA	NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA [Kč]	
						JEDNOTKOVÁ	CELKEM
1	2	3	4	5	6	7	8
Díl:	1	Zemní práce:					
1	18110	OTSKP-ŽS	Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. I	m2	47 039,200		0
2	18120	OTSKP-ŽS	Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. II	m2	19 500,000		0
Díl:	51	Komunikace:					
3	512550	OTSKP-ŽS	Kolejové lože - zřízení z kameniva hrubého drceného (štěrk)	m3	28 660,800		0
4	512560	OTSKP-ŽS	Kolejové lože - zřízení z kameniva hrubého drceného recyklovaného RECYKLOVANÉHO	m3	7 421,100		0
Díl:		Zřízení železničního svršku:					
5	523352	OTSKP-ŽS	Kolej 60 E2, rozs. "U", bezстыková, pr. bet. bezpodkladnicový, up. Pružné	m	12 795,000		0
6	549111	OTSKP-ŽS	Broušení koleje a výhybek	m	12 795,000		0
Díl:	92	Ostatní konstrukce a práce:					
7	925110	OTSKP-ŽS	Drážní stezky z drti tl. do 50 mm	m2	1 011,000		0
8	925120	OTSKP-ŽS	Drážní stezky z drti tl. přes 50 mm	m2	175,000		0
9	R	R-položka	Demontáž a zpětnou montáž magnetického informačního sys.	kpl	1,000		0
10	923931	OTSKP-ŽS	Zajišťovací značka konzolová na sloupu TV	ks	252,000		0
Díl:	96	Bourání a demontáže:					
11	965113	OTSKP-ŽS	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	10 350,000		0
12	965123	OTSKP-ŽS	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	2 850,000		0
13	965010	OTSKP-ŽS	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	18 630,000		0
14	965021	OTSKP-ŽS	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	9 315,000		0
15	965023	OTSKP-ŽS	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	m3.km	9 315,000		0
16	965116	OTSKP-ŽS	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montáž - ní	t.km	10 350,000		0
17	965126	OTSKP-ŽS	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážn - í základny) k	t.km	2 850,000		0
Díl:	0	Odpady					
18	015520	OTSKP-ŽS	Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 17 02 04* železniční pražce dřevěné	T	475,000		0
19	015140	OTSKP-ŽS	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolice objektů, základů TV	T	4 485,000		0
20	015250	OTSKP-ŽS	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 02 03 polyetylenové podložky (žel.svršek)	T	3,960		0
21	015260	OTSKP-ŽS	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 07 02 99 pryžové podložky (žel.svršek)	T	9,416		0
22	015150	OTSKP-ŽS	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 08 štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	16 767,000		0

SOUPIS PRACÍ							
STAVBA:	Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled					CELKEM: 0 Kč	
SO/PS:	SO 12-11-01 Příbyslav - Pohled, železniční spodek						
MAJETEK:	SŽDC s.o.					ČÍSLO STAVBY:	
CENOVÁ ÚROVEŇ:		2017			DOKUMENTACE: Přípravná dokumentace		
ZPRACOVATEL: Ing. Emil Špaček SAGASTA s.r.o					DATUM ZPRACOVÁNÍ: 2.2.2017		
POŘADOVÉ ČÍSLO POLOŽKY	KÓD POLOŽKY	CENOVÁ SOUSTAVA	NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA [Kč]	
						JEDNOTKOVÁ	CELKEM
1	2	3	4	5	6	7	8
Díl:	10	Zemní práce:					
1	18110	OTSKP-ŽS	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	77 988,000		0
2	123738	OTSKP-ŽS	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	18 829,408		0
3	18120	OTSKP-ŽS	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	25 962,000		0
4	123838	OTSKP-ŽS	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	9 414,704		0
5	123739	OTSKP-ŽS	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	29 159,112		0
6	17421	OTSKP-ŽS	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 282,500		0
7	17451	OTSKP-ŽS	ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	2 043,740		0
8	17412	OTSKP-ŽS	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ	M3	2 713,000		0
9	111204	OTSKP-ŽS	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	2 250,000		0
10	125732	OTSKP-ŽS	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	2 043,740		0
11	132738	OTSKP-ŽS	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	610,000		0
12	132818	OTSKP-ŽS	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	305,000		0
13	17120	OTSKP-ŽS	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	29 159,112		0
Díl:	20	Základy:					
14	272313	OTSKP-ŽS	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (C12/15)	M3	559,500		0
Díl:	40	Vodorovné konstrukce:					
15	465512	OTSKP-ŽS	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	98,200		0
16	45861	OTSKP-ŽS	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM - vylepšení hydraul. pojivy	M3	559,500		0
Díl:	50	Komunikace:					
17	501101	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	11 733,333		0
18	502941	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE - separační	M2	42 520,250		0
19	501102	501102	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ	M3	5 866,667		0
20	506141	506141	KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZKPP 2.2. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ ZŘÍZ. NA MÍSTĚ	M3	995,000		0
21	502942	502942	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY	M2	25 360,000		0
Díl:	80	Trubní vedení:					
22	899523	OTSKP-ŽS	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	98,000		0
23	81434	OTSKP-ŽS	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM	M	115,000		0
24	894846	OTSKP-ŽS	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	45,000		0
25	89416	OTSKP-ŽS	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	10,000		0
26	87434	OTSKP-ŽS	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	1 730,000		0
Díl:		Ostatní konstrukce a práce					
27	935232	OTSKP-ŽS	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	3 412,000		0
28	R-93001	-	PŘÍKOPOVÁ ZÍDKA UCB0 DO BETONOVÉHO LOŽE	M	2 238,000		0

POŘADOVÉ ČÍSLO POLOŽKY	KÓD POLOŽKY	CENOVÁ SOUSTAVA	NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA [Kč]	
						JEDNOTKOVÁ	CELKEM
1	2	3	4	5	6	7	8
28	R-93001	-	PŘÍKOPOVÁ ZÍDKA UCH0 DO BETONOVÉHO LOŽE	M	290,000		0
29	R93002	-	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON	M	406,000		0
30	R93003	-	BETONOVÁ VÝUST MONOLITICKÁ	KUS	14,000		0
31	R93004	-	SANACE SKALNÍCH ZÁŘEZŮ	M2	3 686,250		0
Díl:	96	Bourání a demontáže:					
32	966158	OTSKP-ŽS	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1 530,000		0
33	96615B	OTSKP-ŽS	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	3 825,000		0
Díl:	995	Poplatky za skládky:					
34	015140	OTSKP-ŽS	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů, základů TV	T	3 825,000		0
35	015330	OTSKP-ŽS	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 zemina a kamení	T	52 486,402		0