



ZDEMONTOVAT
BEZ NÁHRADY!
(ELEKTROMĚR
PŘEDAT SŽE)

POZNÁMKA:

- Po odpojení napájecího kabelu pro přejezd v km 96,563 v kabelové skříni na lázeňském objektu vila Vlasta bude stávající elektroměrový rozváděč RE instalovaný na vnější straně skříně VUD u přejezdu v km 96,563 bez náhrady zdemontován a zlikvidován – odvezen jako výzisk kovového odpadu.
- Stávající elektroměr zdemontovaný z rozváděče RE bude předán SŽE ÚS Brno a zároveň bude zrušena stávající smlouva na dodávku el. energie. SŽE ÚS Brno požaduje, aby při demontáži výše uvedeného elektroměru byl přítomen odpovědný zaměstnanec (provozní) Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves, s.r.o., který ověří a zaznamená stav elektroměru v době jeho odpojení z důvodu vystavení ukončující faktury za spotřebovanou el. energii.

| | | | |
|-----------|-------|-------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |



SB projekt s.r.o.
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------------|---------|
| Investor | Vedoucí projektant | Vypracoval | Kontroloval | Externí subdodavatel | | | |
| | Ing. Jan Slivka | Ing. Jan Slivka | Ing. Petr Szabo | | | | |
| | | | | | | | |
| stavba: | | | | Archivní číslo | | 1503114-11_E_S008_0803.dwg | |
| Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno – Vlárský průmysk | | | | Stupeň dokumentace | | Projekt | |
| | | | | Formát | 2xA4 | Datum | 04/2016 |
| | | | | Část | Výtisk číslo | Měřítko | - |
| | | | | | | Výkres číslo | |
| | | | | | | 0803 | |
| Demontáž rozváděče RE | | | | E3.6 | | | |