


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	




SB projekt s.r.o.
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
fax: +420 585 570 412
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR SZABO	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. BRONISLAV ZAVADIL	BLANKA FILIPOVIČOVÁ	ING. MARTIN ZBOŘIL	
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: UHERSKÝ OSTROH	OBEC: OSTROŽSKÁ NOVÁ VES	
<p>" Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno - Vlárský průsmyk "</p> <p>SO 06 Rekonstrukce propustku v km 96,196</p>		ZAK. ČÍSLO MCO	16 - 002 - 235 - PS
		ÚČEL	PROJEKT STAVBY
		DATUM	DUBEN 2016
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	
VÝKAZ VÝMĚR		ČÁST E.1.4	POŘ.Č. 3

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno - Vlárský průsmyk**

Název PS,SO : **Rekonstrukce propustku v km 96,196**

Datum zpracování : **04/2016**

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: **824 11**
E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 06**

Datum aktualizace : **00/**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	20.000		0.000		0.00		0.00
2	113167	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 16KM	M3	0.343		0.000		0.00		0.00
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	15.286		0.000		0.00		0.00
4	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	44.546		0.000		0.00		0.00
5	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	0.420		0.000		0.00		0.00
6	133737	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	15.180		0.000		0.00		0.00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	44.331		0.000		0.00		0.00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	15.901		0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0.000		0.00		0.00

Díl: 20		Základy:								
9 22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	0.192		0.000		0.00		0.00
10 22695		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	1.440		0.000		0.00		0.00
11 261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	2.400		0.000		0.00		0.00
12 27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1.520		0.000		0.00		0.00
13 272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	5.069		0.000		0.00		0.00
14 272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0.057		0.000		0.00		0.00
15 272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0.257		0.000		0.00		0.00
16 28670R		KOTVY CHEMICKOU PATRONOU HL. DO 200MM DO BETONU	KUS	14.000		0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 20	Základy:				0.000		0.00		0.00

Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
17 451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1.788		0.000		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno - Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Rekonstrukce propustku v km 96,196

Datum zpracování : 04/2016
Vpracoval, firma: Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 824 11
E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 06

Datum aktualizace : 00/

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1.923		0.000		0.00		0.00
19	451368	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ	T	0.051		0.000		0.00		0.00
20	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	16.434		0.000		0.00		0.00
21	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3.765		0.000		0.00		0.00
22	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0.754		0.000		0.00		0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0.000		0.00		0.00

Díl:	60	Úpravy povrchu:								
23	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	1.440		0.000		0.00		0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0.000		0.00		0.00

Díl:	80	Trubní vedení:								
24	894471R	ŠACHTY ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0.000		0.00		0.00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
25	91836_R	PROPUSTKY Z TRUB DN DO 800MM - ŠIKMÁ VÝTOKOVÁ TROUBA	kus	1.000		0.000		0.00		0.00
26	91836R	PROPUSTY Z TRUB PATKOVÝCH DN DO 800MM	M	9.000		0.000		0.00		0.00
27	931181	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 10MM	M2	4.735		0.000		0.00		0.00
28	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	9.600		0.000		0.00		0.00
29	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1.000		0.000		0.00		0.00
30	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	28.000		0.000		0.00		0.00
31	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	4.735		0.000		0.00		0.00
32	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	1.123		0.000		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno - Vlárský průsmyk**

Název PS,SO : **Rekonstrukce propustku v km 96,196**

Datum zpracování : **04/2016**

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění objektu : **824 11**

(JKSO, JKPOV)

Část: **E.1.4**

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 06**

Datum aktualizace : **00/**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	2.350		0.000		0.00		0.00
34	967137	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 16KM	M3	1.327		0.000		0.00		0.00
35	967157	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 16KM	M3	5.815		0.000		0.00		0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0.000		0.00		0.00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
36	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	84.229		0.000		0.00		0.00
37	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	14.649		0.000		0.00		0.00
38	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	3.318		0.000		0.00		0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0.000		0.00		0.00