

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: OR_PHA

Zakázka: Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

KSO:
Místo: Obvod OŘ Praha západ

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A ORIENTAČNÍCH SOUPISŮ

Kód:	OR_PHA		
Zakázka:	Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ		
Místo:	Obvod OŘ Praha západ	Datum:	
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace		Projektant:
Zhotovitel:			Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

001	Oprava střech
002	Oprava vnějšího pláště
003	Oprava přístřešků
004	Oprava kotelen a společných prostor
005	Ostatní venkovní úpravy, zpevněné plochy, jímky
006	Elektroinstalace (SEE)
007	Demolice
008	Vedlejší a ostatní náklady

KRYCÍ LIST ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

001 - Oprava střech

KSO:

Místo: Obvod OR Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt: **001 - Oprava střech**

Místo: Obvod OŘ Praha západ

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

OST - Poznámky

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 742 - Elektroinstalace
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládaná
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

001 - Oprava střech

Místo:

Obvod OŘ Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

D	OST	Poznámky
1	K	000000002

Poznámka k položce:

Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou.

P

Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patří zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, tak aby bylo možné zakázku realizovat jako komplet "na klíč" i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.

Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen!

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2	K	31427151R	Přezdění nadstřešní části komínových těles kompletní vč. krycích desek, spárování a ochr. nátěru, případně nové povrchové úpravy	m3	20,801
3	K	31638111R	Zabezpečení komínových těles po odbourání nadstřešní části v prostoru půdy	kus	17,737

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	K	000000004	D+M doplňků střechy vč. povrchové úpravy - konzole, antény, průchodky, držáky aj. vč. demontáže	kpl	4,434
5	K	99701301R	Vykližení sutí a komunálního odpadu z prostorů přes 15 m2 s naložením, odvozem a likvidací	m3	22,171

P

Poznámka k položce:
jedná se o velkoobjemové vyklížení a vyčištění půdního prostoru

6	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	20,801
7	K	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek	m2	13,214

D 997

Přesun sutě

8	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m	t	120,038
9	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	120,038
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 280,722
11	K	99701350R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením	t	11,946

Poznámka k položce:

Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa.

P

Samotný železný šrot je majetkem investora.

Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.

12	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	35,482
----	---	-----------	---	---	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
13	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	72,610
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,946

D 998 Přesun hmot

15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	52,662
----	---	-----------	--	---	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace

16	K	742420021	Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	13,303
17	M	31674068R	<i>stožár anténní Pz v 3m</i>	<i>kus</i>	<i>13,303</i>
18	K	74242002R	Přemístění a dopojení všech stávajících funkčních antén, parabol a ostatních konstrukcí na nové centrální antenní stožáry	kpl	4,434

D 762 Konstrukce tesařské

19	K	762081351	Vyrovnání a příprava st. krovů pro novou krytinu	m	3 951,741
20	K	76233213R	Výměna poškozených nosných částí krovů včetně profilace dle stávajícího vzhledu	m	1 185,522
21	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	2 759,834
22	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	1 882,531
23	M	60515111	<i>řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm</i>	<i>m3</i>	<i>51,769</i>
24	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	877,303
25	M	61191184	<i>palubky SM 25x146mm A/B</i>	<i>m2</i>	<i>965,033</i>
26	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štitových říms z prken	m2	54,452
27	K	762341650	Montáž bednění štitových okapových říms z hoblovaných prken	m2	54,452
28	M	605151210	<i>řezivo jehličnaté boční prkno hoblované a profilované dle stávajícího vzhledu jakost I.-II. tl. 4 - 6 cm</i>	<i>m3</i>	<i>3,596</i>
29	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	79,492
30	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	2 759,834
31	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	2 759,834
32	M	60514114	<i>řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m</i>	<i>m3</i>	<i>19,142</i>
33	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	3 162,457
34	M	60514114	<i>řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m</i>	<i>m3</i>	<i>12,527</i>
35	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	111,160
36	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	22 613,569

D 764 Konstrukce klempířské

37	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	2 759,834
38	K	76411165R	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) sklonu do 60°	m2	2 759,834

Poznámka k položce:

*Tl. plechu 0,6 mm - varianta STRONG odolná proti proslápnutí a
krupobíjí, povrchová úprava ELITE, Předpokládána barva 088 břidlicově
šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura
jemně strukturovaná.*

P

*Barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku
zástupcem investora na místě!*

39	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	217,275
40	K	764211625	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) rš 400	m	217,275

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
<i>Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost</i>					
P			<i>Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i>		
41	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	130,365
42	K	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	130,365
<i>Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost</i>					
P			<i>Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i>		
43	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	272,259
44	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) rš 400 mm	m	272,259
<i>Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost</i>					
P			<i>Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i>		
45	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	314,827
46	K	76421266R	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) rš 400 mm	m	314,827
<i>Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost</i>					
P			<i>Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i>		
47	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	26,605
48	K	764213652.1	Střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	22,171
<i>Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost</i>					
P			<i>Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i>		
49	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	52,323
50	K	764311604	Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	52,323
<i>Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost</i>					
P			<i>Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i>		
51	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	23,279
52	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	m2	23,279
<i>Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost</i>					
P			<i>Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i>		
53	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	88,684
54	K	764315621	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) střech s krytinou skládanou D do 75 mm	kus	70,947

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrast</i>					
P			<i>Předpokládaná barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i>		
55	K	764315622	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou (poplastovaný plech) střech s krytinou skládanou D do 100 mm	kus	17,737
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrast</i>					
P			<i>Předpokládaná barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i>		
56	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	314,827
57	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn plechu rš 330 mm	m	314,827
58	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn plechu 330/100 mm	kus	35,473
59	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	314,827
60	K	764316643	Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině z taškových tabulí s povrch. úpravou (poplastovaný plech) D 110mm	kus	17,737
61	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	38 822,566
D		765	Krytina skládaná		
62	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	2 759,834
63	M	63150819.ISV	TYVEK SOLID, 50 000 × 1500mm, role 75 m2, kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy a aplikaci na bednění.	m2	3 173,809
64	K	765113121	Okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	314,827
65	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	3 351,813
D		767	Konstrukce zámečnické		
66	K	767832102	Montáž venkovních žebříků (komín) včetně ukotvení do konstrukce střechy a komínu	m	15,520
67	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	15,520
68	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	48,776
69	M	62866423R	komínová lávka kompletní vč. povrchové úpravy a zábradlí	m	48,776
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Systémová komínová lávka k taškovým tabulím</i>					
P			<i>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m</i>		
70	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3 859,136
D		783	Dokončovací práce		
71	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 931,884
72	K	783206805	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením s obroušením všech stávajících vrstev	m2	877,303
73	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	3 066,892
74	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 931,884
75	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	1 184,361
<i>Poznámka k položce:</i> <i>tixotropní silnovrstvá lazura</i>					
P			<i>Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením všech stávajících vrstev</i>		
76	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením všech stávajících vrstev	m2	88,684
77	K	783221112.1	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	88,684
<i>Poznámka k položce:</i> <i>(Dvířka rozvodnic, větracích dvířek a ostatních prvků na fasádě) vč.bezpečnostních označení</i>					
P					

KRYCÍ LIST ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

002 - Oprava vnějšího pláště

KSO:

Místo: Obvod OR Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

002 - Oprava vnějšího pláště

Místo:

Obvod OŘ Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

OST - Poznámky

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace

742 - Elektroinstalace - slaboproud - příprava kamery

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

751 - Vzduchotechnika

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

783 - Dokončovací práce - nátěry

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

O01 - Mobiliář

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

002 - Oprava vnějšího pláště

Místo:

Obvod OŘ Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D HSV Práce a dodávky HSV					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					
2	K	34227224R	Zednické připomoci k výměně oken a dveří kompletní - dozdivky, úprava otvoru pro nová okna a dveře, omítky, povrchové úpravy vč. začištění vnitřní i vnější	kus	190,670
<p><i>Poznámka k položce:</i> Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit otvor pro nová zdvojená okna dle situace po vybourání původních dvojítkých špaletových či zámeckých oken! Okna budou nově zasazena více do objektu s vytvořením vnějších špalet a parapetů!</p>					
3	K	34623432R	Úprava, případně obnovení sklepních oken a příprava pro osazení průvětrníků z tahokovu- dobetonování, dozdivky, povrchová úprava, odstranění původních aj. - dle situace na místě	kus	53,210
<p><i>Poznámka k položce:</i> orientační světélkové rozměry otvoru z vnější strany 70x50cm</p>					
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	394,332
5	K	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	3 553,485
6	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	3 553,485
7	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	3 553,485
8	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3 553,485
9	K	629999031R	Příplatek za použití omítkových plastových nebo pozinkovaných profilů s tkaninou	m2	3 553,485
<p><i>Poznámka k položce:</i> Budou použity rohové Al. lišty, plastové parapetní profily, plastové okenní profily s okapnicí, zakončovací profil pod omítkou s okapničkou - sokl, začíšťovací profily s tkaninou (APU lišty) aj.</p>					
10	K	622325358	Oprava vnější omítky s celoplošným přestukováním členitosti 2 v rozsahu do 80%	m2	3 247,793
<p><i>Poznámka k položce:</i> finální úprava bude provedena flexi štukem (např. Cemix 043b - pro podklad z armovací vrstvy do lepidla)</p>					
11	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm kompletní příprava pro osazení nových klempířských prvků (dobetonování parapetů aj.)	m	165,838
12	K	625681011	Ochrana proti holubům hrotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm	m	530,328
13	K	625681014	Ochrana proti holubům hrotový systém čtyřřadý, účinná šíře 25 cm	m	28,379
14	K	628641115	Kamenická oprava schodů před vstupy, vytmelení, doplnění materiálu,vybroušení, reprofilace, finální obložení keramickými schodovkami	kus	17,737
15	K	98531111R	Reprofilace soklu cementovými sanačními maltami vč. ošetření podkladu vyztužení a ukotvení, doplnění po odbourání stávajícího - příprava pro obklad	m2	305,692
D 8 Trubní vedení					
16	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin do DN 150	kus	17,737
17	K	721300941	Pročištění a zprovoznění dešťových vpustí vč. odtokového potrubí	kus	17,737
18	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin vč. dopojení	kus	17,737

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
19	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	17,737

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

20	K	000000001.1	Opatření nutná k opravám v blízkosti elektrického vedení (převěs s napájecím kabelem) - kompletní vč. zabezpečení, projednání a objednání u provozovatele vedení	kpl	4,434
21	K	000000001.12	Montáž orientačního a informačního systému dle Směrnice SŽDC č. 118 a grafického manuálu (označení umístění čekárny, dopravní kanceláře, směru odjezdu vlaků, WC at.)	kpl	4,434

Poznámka k položce:

P

Jedná se o práce spojené s ukotvením a montáží orientačního a informačního systému včetně pomocných konstrukcí. Samotná dodávka hlavních tabulí a označení bude realizována z rámcové smlouvy objednatele u centrálního dodavatele informačních a orientačních tabulí.

22	K	000000001.13	Ochrana a úprava stávající antény DK	kpl	4,434
23	K	000000003.1.1	Demontáž, zpetná montáž a nova povrchová úprava konzol, poutačů,označovačů jízdenek, nástěnek, tabulí, antén, dvířek rozvodn. skříní a ost. kcí při opravě fasády vč. prověření a případného trvalého zrušení a zapravení již nepotřebných kcí	kpl	4,434
24	K	000000004	D+M doplnků fasády vč. povrchové úpravy - větrací mřížky, konzole, průvětrníky aj. vč. demontáže stávajících	kpl	4,434
25	K	721160806R	Demontáž odvětrání kotelný vč. opravy a zapravení prostupů	m	39,908
26	K	915331111.1	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 50mm - hrana	m	26,605
27	K	93694511	Osazení smaltovaných plechových tabulek s číslem popisným	kus	4,434
28	M	4041355R	smaltovaná tabulka s číslem popisným	kus	4,434
29	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	4 255,704
30	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	383 013,383
31	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	4 255,704
32	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 255,704
33	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	383 013,383
34	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 255,704
35	K	952901107R	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken , dveří a konstrukcí	m2	394,332
36	K	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm	m2	284,497
37	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	318,064
38	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní včetně křídel pl přes 2 m2	m2	28,379
39	K	978015381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80%	m2	3 247,793

D 997 Přesun sutě

40	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m	t	222,601
41	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	222,601
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 229,419
43	K	99701350R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením	t	0,656

Poznámka k položce:

Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa.

P

Samotný železný šrot je majetkem investora.

Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.

44	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypkých materiálů na skládce - omítka (skládkovné)	t	149,396
----	---	-----------	--	---	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
45	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	51,210
46	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	21,994
D 998 Přesun hmot					
47	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	269,781
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 741 Elektroinstalace					
48	K	741-05.1	Stavební přípomoce pro elektroinstalaci - drážky, průrazy, zapravení aj.	kpl	4,434
49	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor	sada	8,868
50	M	3487230R	sada venkovních reflektorů LED pro nasvícení historických nápisů	sada	8,868
Poznámka k položce: Dle předpisu pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC E11 č.j.: S 14840/11-OAE					
D 742 Elektroinstalace - slaboproud - příprava kamery					
51	K	743111315R	Montáž protrubkování pro datové rozvody	m	665,127
Poznámka k položce: Jedná se o přípravu pro kamerový systém tak, aby bylo možné v budoucnu osadit koncové prvky bez zásahu do nově opravených prostor. Kabely budou ukončeny na fasádě na vhodném místě s dostatečnou rezervou, uloženy do krabičky a zavičkovány. Ke každé kameře bude samostatný datový kabel, který bude přivedený do datového racku v dopravní kanceláři s označením a identifikací.					
Předpoklad 8x kamera na fasádu objektu (roh) + 1x v čekárně					
52	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex	m	731,640
53	K	744422110	Montáž kabelu UTP	m	1 551,963
54	M	341210100	UTP Belden 1583ENH, C5E, 100MHz, 4pár, bezhalogenový	m	1 707,159
55	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	4,434
56	M	3571311R	datový rack 12U 600x400mm	kus	4,434
57	K	742110503	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem	kus	66,513
58	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	66,513
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
59	K	21020200R-D	Demontáž světelného piktogramu	kus	8,868
60	K	2102030R0	Informační systém - montáž prosvětleného piktogramu uchycený na stěnu nebo konstrukci přístřešku	ks	13,303
Poznámka k položce: Jedná se pouze o práce spojené s ukotvením a montáží orientačního a informačního systému včetně pomocných konstrukcí. Samotná dodávka hlavních prosvětlených tabulí bude realizována z rámcové smlouvy objednatele u centrálního dodavatele informačních a orientačních tabulí.					
D 751 Vzduchotechnika					
61	K	75172111R	Demontáž, zpětná montáž a zprovoznění venkovních klimatizačních jednotek	kus	4,434
62	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	66,510
D 764 Konstrukce klempířské					
63	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	14,189
64	K	764215605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 400 mm	m	14,189

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost</i></p>					
P			<p><i>Předpokládaná barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i></p>		
65	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400mm	kus	4,434
66	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm vč. přípravy a opravv podkladu	m	184,018
67	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	159,630
68	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	159,630
69	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2 536,607
D	766	Konstrukce truhlářské			
70	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	318,064
P			<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Vč. parotěsných či kompresních pásek dle ČSN.</i></p>		
71	M	61140053.1	okno plastové TKRdiové s nízním nadsvětlením 100x215 cm O/OS, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, zasklení 4-16-4, Uw max 1 2 W/m2 K	kus	97,552
P			<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových či zámeckých oken! Okna budou nově zapuštěna s vytvořením vnějších špalet a parapetů.</i></p> <p><i>Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních oken! Okna budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních oken z dobových fotografií včetně nadsvětlení.</i></p>		
72	M	61140053.1.1	okno plastové TKRdiové s nízním nadsvětlením 100x215 cm O/OS mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, zasklení 4-16-4, Uw max 1 2 W/m2 K	kus	8,868
P			<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových či zámeckých oken! Okna budou nově zapuštěna s vytvořením vnějších špalet a parapetů.</i></p> <p><i>Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních oken! Okna budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních oken z dobových fotografií včetně nadsvětlení.</i></p>		
73	M	61140053.1.2	okno plastové bezpečnostní, TKRdiové s nízním nadsvětlením a křídlem 100x215 cm, mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, Uw max 1 2 W/m2 K	kus	17,737
P			<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových či zámeckých oken! Okna budou nově zapuštěna s vytvořením vnějších špalet a parapetů.</i></p> <p><i>Bezpečnostní zasklení s vloženou fólií, BT3 dle ČSN ENV 1627-1630</i></p> <p><i>Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních oken! Okna budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních oken z dobových fotografií včetně nadsvětlení.</i></p>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
74	M	61140053.1.3	okno plastové bezpečnostní, 1křídlové s tixním nadsvětlíkem, O/OS 100x215 cm, mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, Uw max 1 2 W/m ² K	kus	4,434
P			<p>Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových či zámeckých oken! Okna budou nově zapuštěna s vytvořením vnějších špalet a parapetů.</p> <p>Bezpečnostní zasklení s vloženou fólií, BT3 dle ČSN ENV 1627-1630</p> <p>Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních oken! Okna budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních oken z dobových fotografií včetně nadsvětlíku.</p>		
75	M	61140053.1.4	okno plastové 1křídlové 80x120 cm O/OS mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, zasklení 4-16-4 Uw max 1 2 W/m ² K	kus	35,473
P			<p>Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových či zámeckých oken! Okna budou nově zapuštěna s vytvořením vnějších špalet a parapetů.</p> <p>Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních oken! Okna budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních oken z dobových fotografií včetně nadsvětlíku.</p>		
76	M	61140053.1.5	okno plastové 1křídlové 50x85 cm O/OS mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, zasklení 4-16-4 Uw max 1 2 W/m ² K	kus	17,737
P			<p>Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových či zámeckých oken! Okna budou nově zapuštěna s vytvořením vnějších špalet a parapetů.</p> <p>Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních oken! Okna budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních oken z dobových fotografií včetně nadsvětlíku.</p>		
77	K	766660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	8,868
78	M	5534134R45	dveře plastové vchodové bezpečnostní 1křídlové 100x310 cm z 1/2 prosklené - mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), otevíravé, kování bezp. celoobvodové vícebodové vč. zámků a rámu	kus	4,434
P			<p>Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru, před realizací nutné přesné zaměření!</p> <p>Dveře budou dodány s dodatečným vyztužením ocelovými výztuhami a zpevněním rohů. Výplň HPL z vyztužené lisované syntetické pryskyřice nepodléhající tepelné roztažnosti. Vícebodové bezpečnostní kování.</p> <p>Pozor - změna typu dveří, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dveří!</p> <p>Bezpečnostní zasklení s vloženou fólií, BT3 dle ČSN ENV 1627-1630</p> <p>Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních dveří! Dveře budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních dveří z dobových fotografií včetně nadsvětlíku.</p>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
79	M	5534134R45.1	dveře plastové vchodové bezpečnostní 1krídlové 110x300 cm z 1/2 prosklené - čiré, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), otevíravé, kování bezp. celoobvodové vícebodové vč. zámku a rámu	kus	4,434
Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru, před realizací nutné přesné zaměření! Dveře budou dodány s dodatečným vyztužením ocelovými výztuhami a zpevněním rohů. Výplň HPL z vyztužené lisované syntetické pryskyřice nepodléhající tepelné roztažnosti. Vícebodové bezpečnostní kování. Pozor - změna typu dveří, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dveří! Bezpečnostní zasklení s vloženou fólií, BT3 dle ČSN ENV 1627-1630 Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních dveří! Dveře budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních dveří z dobových fotografií včetně nadsvětleníku.					
80	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	kus	181,801
81	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	181,801
82	M	611444020	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový - šíře dle aktuální situace po osazení nových oken	m	184,018
Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru, před realizací nutné přesné zaměření.					
83	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	181,801
84	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	28 899,903
D	767	Konstrukce zámečnické			
85	K	767610115	Montáž oken jednoduchých pevných do zdíva plochy do 0,6 m ²	m ²	18,624
86	M	767-06	sklepní dvířka, ocelový rám, výplň mřížka z tahokovu vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním, kompletní konstrukce včetně kotvení	kus	53,210
Poznámka k položce: orientační vnější rozměry 70/50cm					
87	K	767641110	Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových	kus	8,868
88	M	549146300	kování bezpečnostní včetně štítu Golem nerez- klika-klika	kus	8,868
Poznámka k položce: provedení dle upřesnění zástupce investora na místě u konkrétních dveří					
89	M	549641500	vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní FAB DYNAMIC + 4 klíče	kus	8,868
90	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	8,868
91	M	549172500	samozavírač dveří hydraulický	kus	8,868
92	K	767662120-D	Demontáž mříží pevných přivařených	m ²	67,400
Poznámka k položce: Jedná se o orientační rozměry vnějšího otvoru. Pro realizaci je nutné přesné zaměření!					
93	K	767662120R	Dodávka+Montáž mříží pevných přivařených vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním a kotvícího mat.	m ²	38,134
94	K	767662120R2	Dodávka+Montáž mříží otevíravých uzamykatelných vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním. kotvícího mat. a bezp. vložky	m ²	29,266
95	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	443,418
96	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3 759,418
D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene			
97	K	782112111	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do lepidla tl do 25 mm	m ²	305,692
98	M	595212301	betonový obklad Stegu Roma 1 - desert 285x160mm	m ²	336,262
99	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m ²	305,692

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
100	K	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního nátěru	m2	305,692
101	K	998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	%	5 871,215

D 783 Dokončovací práce - nátěry

102	K	783009301	Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic do 750 mm - kompletní oprava historického nápisu na fasádě	kus	70,947
103	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	58,531
104	K	783621123	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch, základní impregnační nátěr, 2x email a 2x plné tmelení s mezibroušením	m2	58,531

Poznámka k položce:

P *Odstín a provedení dle zástupce investora na místě na základě předložení zkušebních vzorků*

105	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením všech stávajících vrstev	m2	88,684
106	K	783221112	Nátěry syntetické KDK lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	88,684
107	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	3 247,793
108	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	3 247,793
109	K	783827429	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	3 247,793
110	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	3 247,793
111	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	3 247,793
112	K	783846523	Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových	m2	2 042,871
113	K	783846533	Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti lícového zdiva	m2	305,692

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

114	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	325,380
115	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	325,380
116	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	2 375,274

D O01 Mobiliář

117	K	O0013	D+M venkovní lavice, vel. 1300/500, vč povrchové úpravy - viz TZ	kus	13,303
-----	---	-------	--	-----	--------

Poznámka k položce:

Lavice budou v antivandal provedení a zabezpečeny proti odcizení pevným přikotvením chem. kotvou do bet. podkladu.

P *Provedení dle sm. SŽDC PO-20/2019-GR - „Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“*

čj. 62741/2019-SŽDC-GR-O23 ze dne 23. 10. 2019

118	K	O0014	D+M odpadkové koše, ocelový plech, vel. 500x250 V=1100 mm - viz TZ	kus	8,868
-----	---	-------	--	-----	-------

Poznámka k položce:

koše budou v antivandal provedení a zabezpečeny proti krádeži ukotvením na chem. kotvu k bet. podkladu - dle vyjádření zástupce investora na místě.

P *Provedení dle sm. SŽDC PO-20/2019-GR - „Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“*

čj. 62741/2019-SŽDC-GR-O23 ze dne 23. 10. 2019

119	K	O0015	Odvoz a likvidace stávajících venkovních lavic, košů a květináčů	kpl	4,434
-----	---	-------	--	-----	-------

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

120	K	22032200R	Úprava stávající EZS - DK + technologie včetně projednání a koordinací se stávajícím provozovatelem	kpl	4,434
-----	---	-----------	---	-----	-------

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o demontáž či zpětnou montáž či výměnu čidel EZS v místnostech s technologií na nová okna a dveře, úprava kabelového vedení na fasádě aj. pro provedení prací včetně zpětného zprovoznění.

P *Práce je nutné koordinovat se zástupci SSZT či ČD-T, TÚDC aj.!*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
121	K	220320021	Montáž hodin venkovních	kus	4,434
122	M	3944525R2	Ctvercové venkovní hodiny analogové jednostranné na stěnu METROLINE typ 242.A.60.J.B.C11.LLX	kus	4,434
123	K	220370440	Montáž reproduktoru vč. konzoly	kus	4,434
P			Poznámka k položce: Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!		
124	M	22-M-000	reproduktor DEXON SC20AH vč. konzoly kompletní	kus	4,434
P			Poznámka k položce: Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!		
125	K	220370101	Funkční dodavatelské přezkoušení železničního rozhlasového zařízení reproduktoru	kus	4,434
126	K	22037044R2.1	Zapravení a výměna stávajícího vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení na fasádě, doplnění nového k hodinám včetně dopojení	m	221,709
P			Poznámka k položce: Veškeré vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení bude zapraveno pod omítku. Tj. část vedení od zařízení v rámci fasády vč. průrazu bude zapraveno a uloženo do chráničky s vhodným ukončením a napojením na stávající vedení v krabici, tak aby byla možná výměna kompletního vedení ze strany SSZT bez zásahu do opravovaných částí Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!		

KRYCÍ LIST ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

003 - Oprava přístřešků

KSO:

Místo: Obvod OR Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt: 003 - Oprava přístřešků

Místo: Obvod OŘ Praha západ

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

OST - Poznámky

70 - Ostatní

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 5 - Komunikace
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládaná
- 783 - Dokončovací práce

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

003 - Oprava přístřešků

Místo:

Obvod OŘ Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

D		OST	Poznámky		
1	K	000000002	Poznámky		0,000

Poznámka k položce:

Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou.

P

Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrně zejména z technické zprávy a na ní navazujících částí výkazů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, tak aby bylo možné zakázku realizovat jako komplet "na klíč" i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.

Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen!

D		70	Ostatní		
2	K	75.1	Vytyčení a zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce	kpl	4,434

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	212,841
4	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	212,841
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	212,841

D 2

Zakládání

6	K	275321511	Žákladové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - sloupky	m3	5,321
7	K	275351111	Bednění základových bloků tradiční oboustranné	m2	8,868

D 5

Komunikace

8	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	212,841
9	K	56472111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	212,841
10	K	596841222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	212,841
11	M	5924600R	dlažba plošná betonová terasová reliéfní impregnovaná LAURIA PCT 400x400x40mm	m2	219,226

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Poznámka k položce:

Dlažba je opatřena povrchovým ochranným systémem nejvyšší kategorie s charakterem dodatečné povrchové úpravy, která dlouhodobě zvýrazňuje barevnost a strukturu použitých pohledových betonů. Povrch dlažeb opatřených vnitřním ochranným systémem IN je dále ošetřen povrchovým nástřikem speciální kompozitní látkou, která je následně vytvářena účinkem záření a vysoké teploty. Vzniká tak vysoce ušlechtilý povrch, který odpuzuje vodu, olej a další zdroje znečištění, které jinak způsobují trvalé a nevratné estetické znehodnocení dlažby. Povrch je dokonale chráněn a většinu zásadních druhů znečištění (bláto, oleje, víno, káva) je možné z povrchu velmi snadno odstranit pomocí běžných úklidových prostředků. Ochranný systém Perfect Clean TOP (PCT) je aplikován u vybrané řady produktů a povrchových úprav.

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	66,513
13	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	68,508
14	K	915331111.1	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 50mm - hrana	m	66,513

D 8 Trubní vedení

15	K	721140802	Demontáž litinových dešťových svodů	m	6,651
16	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin do DN 150	kus	4,434
17	K	721300941	Pročištění a zprovoznění dešťových vpustí vč. odtokového potrubí	kus	4,434
18	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin vč. dopojení	kus	4,434
19	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	4,434

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

20	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,321
21	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	212,841
22	K	113202111	Vytrhání obrub/betonového monolitu	m	66,513
23	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	212,841

D 997 Přesun sutě

24	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m	t	61,356
25	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	61,356
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 165,759
27	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	43,433
28	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	15,444
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,479
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	112,806
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 143,305
32	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	112,806
33	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	51,082
34	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	61,724

D 998 Přesun hmot

35	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	32,055
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	177,851

D PSV Práce a dodávky PSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D 762			Konstrukce tesařské		
37	K	76233213R	Výměna nosných částí krovů včetně profilace dle stávajícího vzhledu	m	698,827
P			<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kompletní výměnu včetně demontáže stávajících konstrukcí a přípravy pro osazení		
38	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	279,353
39	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	279,353
40	M	61191184	palubky SM 25x146mm A/B	m2	307,289
41	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štitových říms z prken	m2	4,789
42	K	762341650	Montáž bednění štitových okapových říms z hoblovaných prken	m2	4,789
43	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno hoblované a profilované dle stávajícího vzhledu jakost I.-II. tl. 4 - 6 cm	m3	1,437
44	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	8,421
45	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	279,353
46	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	279,353
47	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,386
48	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	335,224
49	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,388
50	K	76234391R	Výměna stávající dřevěné stěny přístřešku včetně nosných sloupů - replika dle stávajícího vzhledu, příprava pro osazení fabrických oken	m2	99,326
P			<i>Poznámka k položce:</i> Stávající stěna bude kompletně vyměněna včetně sloupů a připravena pro osazení 3ks nových fabrických oken (samostatná dodávka v jiné položce). Nutno zachovat vzhled dle stávající!		
51	K	61144014	Okno fabrické pevně zasklené v kovovém rámu 90x200cm, členění dle stávajícího, bezpečnostní jednoduché zasklení s vloženou fólií (např. Stratobel 33.2)	m2	56,758
P			<i>Poznámka k položce:</i> boční stěna přístřešku		
52	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	12,194
53	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	12 812,895
D 764			Konstrukce klempířské		
54	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	279,353
55	K	764111641.LND	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků LINDAB SEAMLINE Elite řs 670 mm sklonu do 30°	m2	279,353
P			<i>Poznámka k položce:</i> Předpokládaná barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.		
56	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	23,945
57	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) řs 400 mm	m	23,945
P			<i>Poznámka k položce:</i> Přislušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost Předpokládaná barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.		
58	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	66,513
59	K	76421266R	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) řs 400 mm	m	66,513

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
<i>Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost</i>					
P			<i>Předpokládaná barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i>		
60	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	80,702
61	K	764311604	Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	80,702
<i>Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost</i>					
P			<i>Předpokládaná barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i>		
62	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	8,868
63	K	764315621	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) střech s krytinou skládanou D do 75 mm	kus	8,868
<i>Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost</i>					
P			<i>Předpokládaná barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i>		
64	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	66,513
65	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn plechu rš 330 mm	m	66,513
66	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn plechu 330/100 mm	kus	4,434
67	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	66,513
68	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	19,954
69	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	19,954
70	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	6 824,470
D		765	Krytina skládaná		
71	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	279,353
72	M	63150819.ISV	TYVEK SOLID, 50 000 × 1500mm, role 75 m2, kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy a aplikaci na bednění.	m2	321,256
73	K	765113121	Okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	66,513
74	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	365,362
D		783	Dokončovací práce		
75	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	926,123
76	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	926,123
77	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	926,123
<i>Poznámka k položce: tixotropní silnovrstvá lazura, finální odstín bude určen po vyzkoušení na místě</i>					
P					

KRYCÍ LIST ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

004 - Oprava kotelen a společných prostor

KSO:

Místo: Obvod OR Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

004 - Oprava kotelen a společných prostor

Místo:

Obvod OŘ Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

01 - Zdroj tepla

02 - Armatury

04 - Potrubí

07 - Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

731 - Ústřední vytápění - kotelny

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

004 - Oprava kotelen a společných prostor

Místo:

Obvod OŘ Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	406,481
2	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	328,573
3	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	1 244,586
4	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	1 504,074

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

5	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	319,261
6	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	4 469,653
7	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	319,261
8	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	406,481
9	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	1 244,586
10	K	978012121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 10 %	m2	328,573
11	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	1 504,074
12	K	97805954R.1	Demontáž a zpětná montáž příp. přemístění garnýží, nástěnek, klapráků, cedulí, nábytku a ost. doplňkových kcí pro provedení prací	kpl	4,434
13	K	97805954R.1	Stavební přípomoc pro elektroinstalaci, slaboproud a ZTI kompletní vč. zapravení a povrchové úpravy	kpl	4,434
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	735,054
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	735,054
16	K	99701301R	Vyklizení sutí a komunálního odpadu z prostorů přes 15 m2 s naložením, odvozem a likvidací	m3	66,513

D 997 Přesun sutě

17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	133,288
18	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	133,288
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 532,472
20	K	99701350R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením	t	7,995

Poznámka k položce:

Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa.

P

Samotný železný šrot je majetkem investora.

Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.

21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	133,288
----	---	-----------	--	---	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D 998 Přesun hmot					
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	36,856
D 01 Zdroj tepla					
23	K	01.01	Závěsný elektrokotel o výkonu 40-45 kW vč. el. připojení, regulace a čidel	ks	4,434
24	K	01.02	Ekvitermní čidlo	ks	4,434
25	K	01.03	Expanzní nádoba	ks	4,434
26	K	01.04	Kulový kohout se zajištěním MK3/4"	ks	8,868
D 02 Armatury					
27	K	02.01	Uzavírací kulový kohout DN32	ks	26,605
28	K	02.02	Zpětná klapka DN32	ks	8,868
29	K	02.03	Filtr DN32	ks	8,868
D 04 Potrubí					
30	K	04.0R	Uprava a propojení stávající otopné soustavy s elektrokotlem kompletní včetně armatur a potrubí	kpl	4,434
D 07 Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zare					
31	K	07.01	topná zkouška dle ČSN 060310	HZS	106,420
32	K	07.02	najetí, seřízení a zaregulování	HZS	70,947
33	K	07.03	seznámení pracovníků s obsluhou a jejich zaškolení	HZS	4,434
34	K	07.04	vypuštění, napuštění a odvzdušnění soustavy, ošetření topné vody	kpl	4,434
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
35	K	722174003R	Rozvody vnitřního vodovodu studené vody do 10m do DN 25 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu a konečného zapravení	soubor	4,434
P Poznámka k položce: <i>úprava pro dopouštění systému</i>					
36	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	177,360
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení					
37	K	724221822	Kompletní demontáž ostatního vybavení kotelny	soubor	4,434
D 731 Ústřední vytápění - kotelny					
38	K	731100881	Demontáž kotle litinového do 1,62t	kus	4,434
39	K	731890801	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	7,183
D 783 Dokončovací práce - nátěry					
40	K	783102801	Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí	m2	44,342
41	K	783221112	Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	44,342
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety					
42	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	kpl	4,434
43	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 728,129
44	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 651,067
45	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 728,129
46	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 728,129
47	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 728,129
48	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 077,062

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
P			<i>Poznámka k položce: ref. JUPOL BRILLIANT</i>		
49	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 651,067
50	K	784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	755,584
51	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	755,584
52	K	784121019	Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	755,584
53	K	784181109	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	755,762
54	K	784211119	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m	m2	755,584

KRYCÍ LIST ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

005 - Ostatní venkovní úpravy, zpevněné plochy, jímka

KSO:

Místo: Obvod OR Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

005 - Ostatní venkovní úpravy, zpevněné plochy, jímka

Místo:

Obvod OŘ Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

005 - Ostatní venkovní úpravy, zpevněné plochy, jímka

Místo:

Obvod OŘ Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	443,418
2	K	111201401	Likvidace odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m ²	443,418
3	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně	m ²	495,919
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m ³	90,510

Poznámka k položce:

P

Před zahájením prací je třeba vytyčení inženýrských sítí. V případě kolize budou inženýrské sítě uloženy do chráničky a zabezpečeny proti poškození!

5	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m ³	233,061
6	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m ³ strojně	m ³	199,538
7	K	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m ²	248,314
8	K	151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m ²	248,314
9	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m ³	523,109
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	330,612
11	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	1 286,976
12	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	17,737
13	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	549,129
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	572,701
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m ³	572,701
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	572,701
17	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 145,402

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

18	K	34894111R	Osazení zástěny mobilních WC a místa pro popelnice, povrchová úprava žárové zinkování, výplň tahokov. včetně ukotvení a přibetonování	m ²	79,815
19	M	5534231R	Zástěna mobilních WC, kompletní provedení včetně rámu a kotvení, výplň tahokov, povrchová úprava žárovým zinkováním	m ²	79,815
20	K	5534231R2	Přístřešek pro popelnice 3x1,5x2,5m (dxsxxv), kompletní provedení včetně ukotvení do zpevněné plochy s přibetonováním, rámu a výplně z tahokovu, uzamykatelného vstupu a střechy z trapézového plechu, povrchová úprava žárovým zinkováním	kus	4,434
21	K	59226107R	D+M jímka prefabrikovaná železobetonová silnostěnná s povrch. úpravou s užitným objemem min. 15m ³ , zesílená pro pojezd do 40t, samonosná, odolná proti spodní vodě a vzdušným	kus	4,434

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
<i>Poznámka k položce:</i> včetně atestu těsnosti dle ČSN 75 0905: 2014 – Zkoušky těsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží					
P			<i>Jedná se o kompletní provedení včetně dodání na místo určení, urovnání, osazení, poklopu pro pojezd vozidly nad 3,5t zabezpečeného proti neoprávněné manipulaci, vyrovnávacími prstenci do úrovně stávajícího terénu dle stávajícího nátoky a všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací</i>		
22	K	72217094R	Napojení stávající kanalizace do nové jímky	kpl	4,434
23	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže	m3	70,947
24	K	933901311	Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí	m3	70,947
D 4 Vodorovné konstrukce					
25	K	451541111	Lože pod jímku otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	5,321
26	K	452321161	Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	7,982
27	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,319
D 5 Komunikace					
28	K	5647611R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	622,559
29	K	56472111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	622,559
30	K	596841222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	495,919
31	M	5924600R	<i>dlažba plošná betonová terasová reliéfní impregnovaná LAURIA PCT 400x400x40mm</i>	m2	128,964
<i>Poznámka k položce:</i> Dlažba je opatřena povrchovým ochranným systémem nejvyšší kategorie s charakterem dodatečné povrchové úpravy, která dlouhodobě zvýrazňuje barevnost a strukturu použitých pohledových betonů. Povrch dlažeb opatřených vnitřním ochranným systémem IN je dále ošetřen povrchovým nástřikem speciální kompozitní látkou, která je následně vytvrzována účinkem záření a vysoké teploty. Vzniká tak vysoce ušlechtilý povrch, který odpuzuje vodu, olej a další zdroje znečištění, které jinak způsobují trvalé a nevratné estetické znehodnocení dlažby. Povrch je dokonale chráněn a většinu zásadních druhů znečištění (bláto, oleje, víno, káva) je možné z povrchu velmi snadno odstranit pomocí běžných úklidových prostředků. Ochranný systém Perfect Clean TOP (PCT) je aplikován u vybrané řady produktů a povrchových úprav.					
P					
32	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2	223,394
33	M	BET.K06C01	dlažba BEST-KLASIKO 20x10x6cm přírodní	m2	193,153
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	603,048
35	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	236,076
36	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	427,278
37	K	915331111.1	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 50mm	m	192,887
D 8 Trubní vedení					
38	K	87131031R.1	Kanalizační přípojka DN 150 kompletní vč. zemních prací, s výtokem do vodoteče a vhodným ukončením a uvedením povrchu do původního stavu (odvod dešťové vody)	m	430,115
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					
39	K	75.1	Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce	kpl	4,434
40	K	7651R2	Ekologická likvidace obsahu jímky vč. desinfekce a vymytí	soubor	4,434
P			<i>Poznámka k položce:</i> předpokládaný objem cca 15 m3		
41	K	98151311R	Demolice stávající jímky	m3	66,513
42	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového	m3	49,308
43	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	4,434
D 99 Přesun hmot					
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	604,953

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D 997			Přesun sutě		
45	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	279,979
46	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 319,593
47	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	279,979
48	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	161,147
49	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	118,832

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
50	K	711161221	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	647,479
51	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	462,485
52	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 508,626

KRYCÍ LIST ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

006 - Elektroinstalace (SEE)

KSO:

Místo: Obvod OR Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

006 - Elektroinstalace (SEE)

Místo:

Obvod OŘ Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

D1 - Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím

D2 - Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům

D3 - Demontáže

D4 - Hromosvod a uzemnění, zemní práce

D5 - Ostatní náklady

D6 - Revize, zkoušky, měření

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

006 - Elektroinstalace (SEE)

Místo:

Obvod OŘ Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

D D1 Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím

1	K	21081000R2	Systém spínání venkovního osvětlení a prosvětlených označnicků stanice - Digitální soumrakový spínač se spínacími hodinami, napájení 230V, včetně externího senzoru kompletní vč. dovození	soubor	4,434
---	---	------------	--	--------	-------

Poznámka k položce:

Umístění a napojení čidla dle vyjádření zástupce investora na místě.

P

*Provedení dle předpisu pro osvětlení venkovních železničních prostor
SŽDC E11 č.j.: S 14840/11-OAE*

2	K	R311317	krabice přechodová se svorkovnicí a víčkem, pro zapuštěnou montáž, samozhášivý plast 200x200x70mm. 400V/16A. IP44	ks	8,868
3	K	741112001	montáž a zapojení krabice zapuštěná s víčkem nebo dvířky	ks	8,868
4	K	R	drobný montážní a pomocný materiál	kpl	4,434
5	K	34823744	A - Sv. přisazené liniové LED, průmyslové 50W/230V, 6500lm, IP66, IK08	ks	22,171
6	K	7493100650	VO - Venkovní náklonný LED reflektor, přisazená montáž, 29W/230V, 3250lm, 4000K, IP66, certifikovaný pro drážní prostředí	ks	17,737
7	K	741371001	montáž a zapojení svítidla přisazené nastenné / stropní	ks	39,908
8	K	000152217	kabel AYKY 3x150+70	ks	70,947
9	K	000152216	kabel AYKY 3x120+70	m	62,079
10	K	101214	kabel CYKY 3x70+50	m	217,275
11	K	000101208	kabel CYKY 4x6	m	931,178
12	K	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	642,956
13	K	R101105	kabel CYKY 2x1,5	m	1 108,545
14	K	210901087	uložení kabel Al(-1kV AYKY) pevně ul.do 3x150/4x120/5x70	m	133,025
15	K	210810103	uložení kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	217,275
16	K	21081013	uložení kabelu Cu(-CYKY) do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	2 682,679
17	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks	221,709
18	K	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm ²	ks	155,196
19	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	177,367
20	K	7492751024	montáž ukončení kabelu nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči upevnění kabelových ok roz tr	ks	8,868
21	K	7492751026	montáž ukončení kabelu nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 150 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči upevnění kabelových ok roz tr	ks	17,737
22	K	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D32/40 mm, HDPE+LDPE	m	221,709
23	K	742110001	montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	221,709

D D2 Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
24	K	R.1	nový elektromerový rozvadec KE1, pro 12 elektroměrových pozic (3x4), ve standardu ČEZ. Rozměr šxvxh 1025x1885x300. Venkovní provedení pro zapuštěnou montáž. Osazen 5ks 3f elm s jištěním + 5ks HDO. Včetně montáže, výstroje a zapojení - dle platného schéma r	ks	4,434
25	K	R.2	nový elektromerový rozvadec KE2, pro nepřímé měření do 160A - 2 pozice (elm+HDO), ve standardu ČEZ. Rozměr šxvxh 940x600x300. Venkovní provedení pro zapuštěnou montáž. Včetně vstupního jističe a transformátorů MTP xx/5A - dle platného schéma rozvaděče	ks	4,434
26	K	R.3	úprava zapojení a dozbrojení stávající kabelové skříně R110, dle platného schéma zapojení	ks	4,434
27	K	R.4	úprava zapojení a dozbrojení stávajícího rozvaděče RVO, dle platného schéma zapojení	ks	4,434

D D3 Demontáže

28	K	210901035	kabel Al(-AYKY) pevně uložený do 2x16/3x10/5 /dmť	m	665,127
29	K	210200011	svítidlo bytové stropní /dmť	ks	22,171
30	K	R.5	další nespecifikované položky (ventilátory, atd...)	kpl	4,434

D D4 Hromosvod a uzemnění, zemní práce

31	K	35442062	zemní pás FeZn 30/4mm	m	665,127
32	K	210220001	zemní pás FeZn 30/4mm, úplná montáž	m	665,127
33	K	35442062.1	zemní drát FeZn pr.10mm	m	199,538
34	K	210220001.1	zemní drát FeZn pr.10mm, úplná mtž	m	199,538
35	K	295111	zemní tyč do 2m, FeZn se svorkou	m	44,342
36	K	210220361	zemní tyč do 2m, včetně připojení	ks	44,342
37	K	R311317.1	krabice zapuštěná s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (HOP) KO 125, samozhášivý plast 150x150x73mm, 400V/16A, IP44	ks	4,434
38	K	741112001.1	montáž a zapojení krabice zapuštěná s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (HOP) KO 125	ks	4,434
39	K	295012	jímací vedení drát AlMgSi pr.8mm	m	1 197,229
40	K	741420001	jímací vedení na povrchu s podpěrami na plochu, sedlovou střechu a do zdiva, úplná mtž do pr. 10mm	m	1 197,229
41	K	R295352	podpěra vedení hřebenová	ks	266,051
42	K	295352	podpěra vedení PV na ploché a šikmé střeše	ks	332,564
43	K	295312	podpěra vedení do zdiva PV1a15 150mm FeZn	ks	399,076
44	K	295223	jímací tyč hladká JR2,0 FeZn pr.19/2000mm	ks	17,737
45	K	295251	ochranná stříška jímače OSH FeZn horní	ks	17,737
46	K	295252	ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní	ks	17,737
47	K	295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	35,473
48	K	210220221	jímací tyč hladká JR2,0 FeZn pr.19/2000mm, úplná montáž	ks	17,737
49	K	295811	distanční izolační tyč do 430mm, pro oddálený jímač	ks	44,342
50	K	R210220221	distanční izolační tyč, úplná montáž	ks	44,342
51	K	295401	svorka univerzální SU FeZn	ks	199,538
52	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů, montáž	ks	199,538
53	K	295406	svorka křížová SK FeZn	ks	44,342
54	K	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů, montáž	ks	44,342
55	K	295452	ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m	ks	35,473
56	K	295461	držák úhelníku DOUa 150mm FeZn středový do zdiva	ks	70,947
57	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	35,473
58	K	295404	svorka zkušební ZS FeZn	ks	35,473
59	K	210220302.1	svorka zkušební ZS FeZn, úplná montáž	ks	35,473
60	K	460200164	vykop ryny pro zemnicí pasek, s.35, hl.80cm, tz 4/ko1.0	m	576,443
61	K	460560164	zához kabelové rýhy š.35, hl.80cm, tz.4	m	576,443
62	K	460620014	provizorní úprava terénu, třída zeminy 4	m2	203,972

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

D		D5	Ostatní náklady		
63	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	22,171
64	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	22,171
65	K	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	26,605
66	K	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	886,836
67	K	219003236	zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,90m	ks	22,171
68	K	219003613	omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty	ks	88,684

D		D6	Revize, zkoušky, měření		
69	K	R.6	Zkoušky technologických zařízení pod napětím včetně vyhotovení průkazu způsobilosti UTZ	kpl	4,434
70	K	R.7	Uvedení do provozu	kpl	4,434
71	K	21730901	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	4,434
72	K	210280003	zkoušky a prohlídky el.rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž. prací do 1 000 000 Kč včetně výchozí revize a revize "D" dle vyhl. č. 100. příl. č. 4	ks	4,434

KRYCÍ LIST ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

007 - Demolice

KSO:

Místo: Obvod OR Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ
Objekt: **007 - Demolice**

Místo: Obvod OŘ Praha západ
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

007 - Demolice

Místo:

Obvod OŘ Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D HSV Práce a dodávky HSV					
D 1 Zemní práce					
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 včetně likvidace	m2	221,709
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	70,947
<i>Poznámka k položce: Před zahájením prací je třeba vytýčení inženýrských sítí. V případě kolize budou inženýrské sítě uloženy do chráničky a zabezpečeny proti poškození!</i>					
P					
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	70,947
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,947
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	70,947
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	70,947
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	141,894
8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	75,470
9	M	583312000	zemina	t	30,152
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	252,837
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					
11	K	34894111R	Osazení zástěny mobilních WC, povrchová úprava žárové zinkování, výplň tahokov, včetně ukotvení a přibetonování	m2	141,894
12	M	5534231R	Zástěna mobilních WC, kompletní provedení včetně rámu a kotvení, výplň tahokov, povrchová úprava žárovým zinkováním	m2	141,894
D 5 Komunikace					
13	K	56472111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	177,367
14	K	56476111R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	177,367
15	K	572211111	Vyspravení a dorovnání komunikací kamenivem hrubým drceným (dorovnávký stávajících ploch dle situace a vyjádření odpovědného zástupce na místě)	m3	13,303
<i>Poznámka k položce: dorovnávký stávajících ploch dle situace a vyjádření odpovědného zástupce na místě</i>					
P					
16	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	177,367
17	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	195,104
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	141,894
19	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	156,083
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					
20	K	000000002	Odpojení a trvalé zaslepení veškerých inženýrských sítí demolovaných objektů	kpl	4,434
21	K	1311031R	Vykližení objektu vč. blízkého okolí, odvozu a likvidace odpadu	kpl	4,434

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
22	K	75.1	Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce	kpl	4,434
23	K	7651R2	Ekologická likvidace obsahu suchých WC vč. desinfekce a úpravy po demolici	soubor	4,434
24	K	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	226,409
25	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého	m3	32,760

D 997 Přesun sutě

26	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	219,238
27	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 165,522
28	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	219,238
29	K	99701350R.1	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením	t	0,443

Poznámka k položce:

Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa.

P

Samotný železný šrot je majetkem investora.

Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.

30	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	72,073
31	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	103,006
32	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,588
33	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného a demoličního kód odpadu 170 904	t	36,400

D 998 Přesun hmot

34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	105,397
----	---	-----------	---	---	---------

KRYCÍ LIST ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

008 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Obvod OR Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt:

008 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Obvod OŘ Praha západ

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

VRN_R1 - Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč

VRN_R2 - Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč

VRN_R3 - Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 500 000 Kč

VRN_R4 - Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč

VRN_R5 - Vedlejší rozpočtové náklady akce > 2 000 000 Kč

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Udržovací a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb - Praha západ

Objekt: 008 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Obvod OR Praha západ

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

D		VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč		
1	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%	3,000

Poznámka k položce:
Jedná se o procentuelní přírůstek dle ceny zakázky u akcí do výše 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborů vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.

D		VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč		
2	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 1 000 000 Kč včetně	%	2,500

Poznámka k položce:
Jedná se o procentuelní přírůstek dle ceny zakázky u akcí do výše 1 000 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborů vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.

D		VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 500 000 Kč		
3	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 1 500 000 Kč včetně	%	2,000

Poznámka k položce:
Jedná se o procentuelní přírůstek dle ceny zakázky u akcí do výše 1 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborů vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.

D		VRN_R4	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 2 000 000 Kč		
4	K	VRN_R4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 2 000 000 Kč včetně	%	1,500

Poznámka k položce:
Jedná se o procentuelní přírůstek dle ceny zakázky u akcí do výše 2 000 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborů vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.

D		VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady akce > 2 000 000 Kč		
---	--	--------	---	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
5	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci >2 000 000 Kč včetně	%	1,000

P

Poznámka k položce:

Jedná se o procentuelní přírůžku dle ceny zakázky u akcí nad 2 000 000 Kč. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záборы vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, dočasné oplocení, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.