

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 30.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	001	Technologie SZZ								
1	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	20,000				0,00		0,00
2	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	20,000				0,00		0,00
3	75B121	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka	m	30,000				0,00		0,00
4	75B127	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž	m	30,000				0,00		0,00
5	75B131	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka	m	10,000				0,00		0,00
6	75B137	Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž	m	10,000				0,00		0,00
7	75B211	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
8	75B217	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
9	75B227	Servisní a diagnostické pracoviště - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
10	75B228	Servisní a diagnostické pracoviště - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
11	75B231	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
12	75B237	Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
13	75B317	Pult nouzové obsluhy - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
14	75B318	Pult nouzové obsluhy - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
15	75B318R	Pult nouzové obsluhy - úprava	kus	1,000				0,00		0,00
16	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	70,000				0,00		0,00
17	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	70,000				0,00		0,00
18	75B481	Kabelový rošt svislý - dodávka	kus	20,000				0,00		0,00
19	75B487	Kabelový rošt svislý - montáž	kus	20,000				0,00		0,00
20	75B491	Skříň kabelová - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
21	75B497	Skříň kabelová - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
22	75B531R	Vnitřní základní část elektronického stavědla vč. TZZ, bez napájecí části, kolejových obvodů, počítačů náprav, kódování a individuálních vazeb na jiná zab. zař. - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 30.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	75B537R	Vnitřní základní část elektronického stavědla vč. TZZ, bez napájecí části, kolejových obvodů, počítačů náprav, kódování a individuálních vazeb na jiná zab. zař. - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
24	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
25	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
26	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
27	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
28	75B571	Skříň kódování - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
29	75B577	Skříň kódování - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
30	75B611	Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
30N	75B647	Napájecí zdroj - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
31	75B671	Oddělovací transformátor - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
32	75B677	Oddělovací transformátor - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
33	75B6A1	Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
34	75B6G7	Usměrňovač - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
35	75B6K1	Bezúdržbová baterie 24 V/100 Ah - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
36	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
37	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	65,000				0,00		0,00
38	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	65,000				0,00		0,00
39	75B721	Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka	kus	36,000				0,00		0,00
40	75B727	Přepětová ochrana pro přestavník - montáž	kus	36,000				0,00		0,00
41	75B731	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
42	75B737	Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
43	75B841	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část**

Název PS,SO : **Úprava staničního zabezpečovacího zařízení**

Datum zpracování : **12.10.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 1111.1**

Datum aktualizace : **30.8.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	75B847	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
44N	75B821	Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - dodávka	kus	3,000				0,00		0,00
45N	75B827	Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - montáž	kus	3,000				0,00		0,00
45	75B857	Skříň DOZ - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
46	75B858	Skříň DOZ - demontáž	kus	2,000				0,00		0,00
47	75B921	Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
48	75B947	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž	v. j.	33,000				0,00		0,00
49	75B971	SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
50	75B977	SW pracoviště dispečera DOZ - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
51	75B981	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
52	75B987	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
53	75C117	Přestavnik rozřezný - montáž	kus	20,000				0,00		0,00
54	75C117R	Přestavnik rozřezný - repase	kus	20,000				0,00		0,00
55	75C121	Přestavnik nerozřezný - dodávka	kus	13,000				0,00		0,00
56	75C127	Přestavnik nerozřezný - montáž	kus	13,000				0,00		0,00
57	75C131	Přestavnik s mechanikou ve žlabovém pražci - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
58	75C137	Přestavnik s mechanikou ve žlabovém pražci - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
59	75C161	Snímač polohy jazyků - dodávka	kus	17,000				0,00		0,00
60	75C167	Snímač polohy jazyků - montáž	kus	17,000				0,00		0,00
61	75C178	Přestavnik elektromotorický - demontáž	kus	18,000				0,00		0,00
62	75C217	Výkolejka s přestavníkem - montáž	kus	3,000				0,00		0,00
63	75C218	Výkolejka s přestavníkem - demontáž	kus	3,000				0,00		0,00
64	75C337	Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
65	75C358	Pomocné stavědlo - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 30.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	75C337R	Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - repase	kus	1,000				0,00		0,00
67	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
68	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
69	75C477	Zámek elektromagnetický stejnosměrný v kolejišti - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
70	75C498	Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
71	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	12,000				0,00		0,00
72	75C517R	Stožárové návěstidlo do dvou světél - repase	kus	12,000				0,00		0,00
73	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	12,000				0,00		0,00
74	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
75	75C527R	Stožárové návěstidlo třísvětlové - repase	kus	1,000				0,00		0,00
76	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	26,000				0,00		0,00
77	75C537R	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - repase	kus	26,000				0,00		0,00
78	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	26,000				0,00		0,00
79	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	6,000				0,00		0,00
80	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	27,000				0,00		0,00
81	75C617R	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - repase	kus	21,000				0,00		0,00
82	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	21,000				0,00		0,00
83	75C627R	Trpasličí návěstidlo do pěti světél - repase	kus	1,000				0,00		0,00
84	75C661	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
85	75C667	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
86	75C661R	návěstní svítlna - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
87	75C711	Označovací pás návěstidla - dodávka	kus	26,000				0,00		0,00
88	75C717	Označovací pás návěstidla - montáž	kus	26,000				0,00		0,00
89	75C718	Označovací pás návěstidla - demontáž	kus	26,000				0,00		0,00
90	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	28,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 30.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	75C728	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	kus	28,000				0,00		0,00
92	75C721R	upozornovadla - neproměnná návěstidla ostatní - dodávka	kus	14,000				0,00		0,00
93	75C727R	upozornovadla - neproměnná návěstidla ostatní - montáž	kus	14,000				0,00		0,00
94	75C811	Stykový transformátor DT 075 - dodávka	kus	84,000				0,00		0,00
95	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	84,000				0,00		0,00
96	75C851	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - dodávka	sada	7,000				0,00		0,00
97	75C857	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - montáž	sada	7,000				0,00		0,00
98	75C861	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka	sada	42,000				0,00		0,00
99	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž	sada	42,000				0,00		0,00
100	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka	kus	44,000				0,00		0,00
101	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž	kus	44,000				0,00		0,00
102	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
103	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
104	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	56,000				0,00		0,00
105	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	56,000				0,00		0,00
106	75C921	Skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
107	75C927	Skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
108	75C927	Skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
109	75C928	Skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
110	75C937	Skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
111	75C938	Skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
112	75C927R	Úpravy skříně s počítači náprav - montáž	kus	3,000				0,00		0,00
113	75HOFBR	Demontáž a přesunutí technologie SŽDC z proviz. DK	kus	3,000				0,00		0,00
114	75HOEFR	Montáž a oživení přesunuté technologie SŽDC z proviz. DK	kus	3,000				0,00		0,00
115	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	200,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 30.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	30,000				0,00		0,00
117	75E137	Přezkoušení vlakovýh cest	kus	92,000				0,00		0,00
118	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	56,000				0,00		0,00
119	75E167	Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek	kus	6,000				0,00		0,00
120	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	66,000				0,00		0,00
121	75E1A7	Zapojení zkušebního kolejového reliefu (kabel 6 párů)	kus	50,000				0,00		0,00
122	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	300,000				0,00		0,00
123	75B9A7R	Dopracování stávajícího SW Dalovice, KV Dvory dle dalších požadavků pro jeden	kus	8,000				0,00		0,00
124	75E226R	Kompletní geodetické zaměření	hod	180,000				0,00		0,00
125	75E226R	Oprava stávající dokumentace	hod	50,000				0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za 001	Název oddílu				0,000		0,00		0,00
Díl:	002	Kabelizace								
126	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	56,062				0,00		0,00
127	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	6,580				0,00		0,00
128	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	37,810				0,00		0,00
129	75A161	Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka	kmpár	711,860				0,00		0,00
130	75A217	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	56,062				0,00		0,00
131	75A227	Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	6,580				0,00		0,00
132	75A237	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	37,810				0,00		0,00
133	75A247	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž	kmpár	711,860				0,00		0,00
134	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	448,000				0,00		0,00
135	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	kus	98,000				0,00		0,00
136	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	4,000				0,00		0,00
137	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	4,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 30.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	75A331	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	4,000				0,00		0,00
139	75A332	Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	4,000				0,00		0,00
140	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	550,000				0,00		0,00
141	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	490,000				0,00		0,00
142	75D151	Kabelový objekt - dodávka	kus	3,000				0,00		0,00
143	75D157	Kabelový objekt - montáž	kus	3,000				0,00		0,00
144	75IF31	Zemnicí svorkovnice - dodávka	kus	10,000				0,00		0,00
145	75IF3X	Zemnicí svorkovnice - montáž	kus	10,000				0,00		0,00
146	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	30,000				0,00		0,00
147	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	30,000				0,00		0,00
148	75IG21	Svorka rozpojovací zkušební - dodávka	kus	6,000				0,00		0,00
149	75IG2X	Svorka rozpojovací zkušební - montáž	kus	6,000				0,00		0,00
150	75IG31	Zemnicí deska FeZn 2000 x 250 x 3 mm - dodávka	kus	50,000				0,00		0,00
151	75IG3X	Zemnicí deska FeZn 2000 x 250 x 3 mm - montáž	kus	50,000				0,00		0,00
152	75IG41	Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - dodávka	m	300,000				0,00		0,00
153	75IG4X	Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - montáž	m	300,000				0,00		0,00
154	75I822R	Kabel optický multimode do 36 vláken	kmvlákno	20,000				0,00		0,00
155	75I826	Kabel optický multimode - zafouknutí	m	280,000				0,00		0,00
156	75IH62R	Ukončení kabelu optického do 36 vláken	kus	8,000				0,00		0,00
157	75IH72R	Ukončení kabelu smršťovací koncovka přes 40 mm	kus	8,000				0,00		0,00
158	75IH7X	Ukončení kabelu smršťovací koncovka - montáž	kus	8,000				0,00		0,00
159	742F42R	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2	M	80,000				0,00		0,00
160	742G23R	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	50,000				0,00		0,00
161	742H13R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	580,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 30.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	742111R	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	80,000				0,00		0,00
163	742K11R	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000				0,00		0,00
164	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000				0,00		0,00
165	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000				0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za 002	Kabelizace				0,000		0,00		0,00

Díl:	M003	Zemní práce								
166	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 250,000				0,00		0,00
167	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	270,000				0,00		0,00
168	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	915,000				0,00		0,00
169	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	1 670,000				0,00		0,00
170	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	530,000				0,00		0,00
171	702610	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU	M	100,000				0,00		0,00
172	702620	ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELŮ KRYTÝCH FÓLIÍ, PÁSEM NEBO DESKOU	M	80,000				0,00		0,00
173	702810	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S KABELOVOU KOMOROU	M	50,000				0,00		0,00
174	709210	KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM	KUS	20,000				0,00		0,00
175	709310	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10	KUS	6,000				0,00		0,00
176	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	530,000				0,00		0,00
177	701AADR	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	2,130				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 30.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	807,000				0,00		0,00
179	17411R	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	807,000				0,00		0,00
180	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urovn	kus	6,000				0,00		0,00
181	701FFCR	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	150,000				0,00		0,00
182	701FFBR	Vyčištění šterkového lože	m2	150,000				0,00		0,00
183	702AA0R	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	85,000				0,00		0,00
184	702BC0R	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	5,000				0,00		0,00
185	701ACAR	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	50,000				0,00		0,00
186	701ACBR	Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý	m2	10,000				0,00		0,00
						0,000				0,00
S	Celkem za M003	Zemní práce				0,000		0,00		0,00