

SOUPIS PRACÍ	
Název stavby :	Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část
Název PS,SO :	OSTROVNÍ NÁSTUPIŠTĚ č.2
Datum zpracování :	8.10.2015
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Cena za objekt [Kč]

Datum aktualizace : 13.11.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové zakázky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 1		Zemní práce													
1	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	903,140		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 položka zahrnuje:- vodorov 1: 903,140; Viz tabulka 1+2+4 - příloha TZ		
2	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 271,688		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 položka zahrnuje úpravu pl 1: 2271,688; Viz tabulka 3+4 - příloha TZ		
3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 813,631		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 položka zahrnuje:- komplet 1: 1813,631; Viz tabulka 2 - příloha TZ		
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00		S			
Díl: 10		Ostatní přípravné a bourací práce													
4	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	156,000		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 Položka zahrnuje veškerou 1: 156,000; Viz tabulka 1 - příloha TZ		
S	Celkem za 10	Ostatní přípravné a bourací práce				0,000		0,00		0,00		S			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce													
5	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	18,635		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 - dodání čerstvého betonu 1: 18,635; Viz tabulka 4 - příloha TZ		
6	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	0,611		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 Položka zahrnuje veškerý m 1: 0,611; Viz tabulka 4 - příloha TZ		
7	327362	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10216, 11373, 11375	T	0,022		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 Položka zahrnuje veškerý m 1: 0,022; Viz tabulka 4 - příloha TZ		
8	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	0,749		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 Položka zahrnuje veškerý m 1: 0,749; Viz tabulka 4 - příloha TZ		
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00		S			
Díl: 38		Různé kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00					
9	38001R	ODPADKOVÝ KOŠ	KS	4,000		0,000		0,00		0,00		R	SKUT 1. Položka obsahuje:- 1: 4,000; Viz tabulka 6 - příloha TZ		
10	38002R	NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL	KS	1,000		0,000		0,00		0,00		R	SKUT 1. Položka obsahuje:- 1: 1,000; Viz tabulka 6 - příloha TZ		
11	38003R	LAVIČKA	KS	8,000		0,000		0,00		0,00		R	SKUT 1. Položka obsahuje:- 1: 8,000; Viz tabulka 6 - příloha TZ		
S	Celkem za 38	Různé kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00		S			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce													
12	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,138		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 Položka zahrnuje veškerý m 1: 5,138; Viz tabulka 3+4 - příloha TZ		
13	45131R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	163,570		0,000		0,00		0,00		R	SROV - dodání čerstvého betonu 1:0,16+2,57+1,84; Viz tabulka 4 - příloha TZ,		
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00		S			
Díl: 5		Komunikace													
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	409,517		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 - dodání kameniva předeeps 1: 409,170; Viz tabulka 2 - příloha TZ		
15	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 804,612		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 - dodání dlažebního materi 1: 1804,612; Viz tabulka 2 - příloha TZ		
16	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,708		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 - dodání dlažebního materi 1: 10,708; Viz tabulka 2 - příloha TZ		
17	58241	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1,600		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 - dodání dlažebního materiálu v požadované 1: 1,600; Viz tabulka 2 - příloha TZ		
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00		S			
Díl: 711		Izolace proti vodě													
18	711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	76,793		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 položka zahrnuje:- dodání 1: 76,793; Viz tabulka 4 - příloha TZ		
19	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	128,600		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 položka zahrnuje:- dodání 1: 128,600; Viz tabulka 3+4 - příloha TZ		
20	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	40,033		0,000		0,00		0,00		P	ITSKP_SPK1 - položky nátěrů zahrnují kr 1: 40,033; Viz tabulka 4 - příloha TZ		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO :

OSTROVNÍ NÁSTUPIŠTĚ č.2

Datum zpracování :

8.10.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

2122

Datum aktualizace : 13.11.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě				0,000		0,00		0,00		S			
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce													
21	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	24,866		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_SPK1	položka zahrnuje:	dodání zá 1: 24,866; Viz tabulka 5 - příloha TZ
22	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,600		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_SPK1	položka zahrnuje:	dodání zábradlí včetně zá 1: 3,600; Viz tabulka 5 - příloha TZ
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00		S			
Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce na železnicích													
23	924420	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	M	500,000		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_ZS1:	1. Položka obsahuje:	1: 500,000; Viz tabulka 3 - příloha TZ
24	924911	NÁSTUPIŠTĚ - VODIČÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI	M	500,000		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_ZS1:	1. Položka obsahuje: – viz	1: 500,000; Viz tabulka 2 - příloha TZ
25	924913	NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200	M	503,140		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_ZS1:	1. Položka obsahuje:	1: 503,140; Viz tabulka 2 - příloha TZ
26	92491R	NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,10 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200	M	6,400		0,000		0,00		0,00		R	SROV	1. Položka obsahuje:	1: 6,400; Viz tabulka 2 - příloha TZ
27	7679R	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - TRNY	T	0,313		0,000		0,00		0,00		R	TSKP_SPK1	položky doplňkových konstr	1: 0,313; Viz tabulka 3 - příloha TZ
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce na železnicích				0,000		0,00		0,00		S			
Díl:	96	Bourání konstrukcí													
28	965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dlců	m2	129,200		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_ZS1:	1. Položka obsahuje:	1: 129,200; Viz tabulka 1 - příloha TZ
29	965312	Rozebrání přejezdu, přechodu z dlců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	724,880		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_ZS1:	1. Položka obsahuje:	1: 724,880; Viz tabulka 1 - příloha TZ
30	965511	Rozebrání nástupiště typu TISCHER	m	1 016,000		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_ZS1:	1. Položka obsahuje:	1: 1016,000; Viz tabulka 1 - příloha TZ
31	965512	Rozebrání nástupiště typu TISCHER - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	7 948,248		0,000		0,00		0,00		P	TSKP_ZS1:	1. Položka obsahuje:	1: 7948,248; Viz tabulka 1 - příloha TZ
S	Celkem za 96	Bourání konstrukcí				0,000		0,00		0,00		S			
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce													
32	01511R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 625,652		0,000		0,00		0,00		R	SKUT	zahrnuje veškeré poplatky i	1: 1625,652; Sut na skládku, viz příloha-odpady
33	01514R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	292,950		0,000		0,00		0,00		R	SKUT	zahrnuje veškeré poplatky i	1: 292,95; Sut na skládku, 102,62+14,56; Viz tabulka 1
34	01513R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	312,000		0,000		0,00		0,00		R	SKUT	zahrnuje veškeré poplatky i	1: 312,000; Sut na skládku, viz příloha-odpady
35	01517R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	T	6,200		0,000		0,00		0,00		R	SKUT	zahrnuje veškeré poplatky i	1: 6,200; Sut na skládku, viz příloha-odpady
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00		S			