

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy

Název PS,SO :
Projektant, firma :

PS 13-13-01 Žst. Přelouč, úprava trafostanice 35/0,4kV
SUDOP PRAHA a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :

PS 13-13-01
04/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	744323R	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ S VÝZBROJÍ VÝSTUPNÍ POLE, IP 40, HLOUBKY 600 MM, ŠÍŘKY 800 MM, VÝŠKY DO 2250 MM	KUS	4,000						
20	744324R	ROZVADĚČ ROHOVÝ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ S VÝZBROJÍ, IP 40, HLOUBKY 600 MM, ŠÍŘKY 600 MM, VÝŠKY DO 2250 MM	KUS	1,000						
21	744325R	ROZVADĚČ KOMPENZAČNÍ NN S VÝZBROJÍ, IP 40, HLOUBKY 600 MM, ŠÍŘKY 1000 MM, VÝŠKY DO 2250 MM	KUS	1,000						
22	744518R	PARAMETRIZACE SOFTWARE PLC, LOGIKY, BLOKACE, UVEDENÍ DO PROVOZU, ŠKOLENÍ OBSLUHY	KUS	1,000						
23	744541	ROZVADĚČ - REGULAČNÍ A MONITOROVACÍ ELEKTROENERGETICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ ODBĚRU A PŘENOS DAT DO CENTRÁLNÍ DATABÁZE	KUS	1,000						
24	744O32	INTERFACE - OPTODODĚLOVAČ NEBO ZDVOJOVAČ	KUS	1,000						
25	744O33	ÚŘEDNÍ CEJCHOVÁNÍ MĚŘÍCIHO PŘÍSTROJE	KUS	12,000						
26	744O35R	UNIVERZÁLNÍ SKŘÍŇ MĚŘENÍ USM VČETNĚ VÝZBROJE	KUS	1,000						
27	744Z02	DEMONTÁŽ 1 KS POLE ROZVADĚČE NN	KUS	8,000						
28	744Z09	DEMONTÁŽ DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ Z ROZVADĚČE NN (SIGNÁLKY, SVORKY APOD.)	KUS	100,000						
29	745111R	ROZVADĚČ VN MODULÁRNÍ 3-F DO UN 38,5 KV, V+M+F+F DLE PŘÍLOHY PD Č. 2	KUS	1,000						
30	745127	ROZVADĚČ VN - ZÁKLADOVÝ RÁM POD 1 POLE ROZVADĚČE	KUS	4,000						
31	7452E1	ÚŘEDNÍ CEJCHOVÁNÍ MĚŘÍCIHO TRANSFORMÁTORU VN	KUS	6,000						
32	745532	TRANSFORMÁTOR 3-F, 35/0,4 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ PŘES 160 DO 400 KVA	KUS	2,000						
33	745803	TLUMIČ VIBRACÍ TRANSFORMÁTORU (PODLOŽKY POD KOLEČKA Z ANTIVIBRAČNÍ HMOTY)	KUS	8,000						
34	745804	ZARÁŽKA KOLEČEK TRANSFORMÁTORU	KUS	8,000						
35	745931R	PROVIZORNÍ TRAFOSTANICE KIOSKOVÁ35/0,4 KV DO 1X630 KVA	KUS	1,000						
36	744Z92R	VEŠKERÁ MANIPULACE, NAKLÁDKA A ODVOZ DEMONTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Projektant, firma :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy
PS 13-13-01 Žst. Přelouč, úprava trafostanice 35/0,4kV
SUDOP PRAHA a.s.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :

PS 13-13-01
04/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	745Z11	DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ, ROZSAH TS NEBO PODOBNÉHO OBJEKTU	KUS	1,000						
38	745Z12	DEMONTÁŽ POLE (SKŘÍNĚ) ROZVADĚČE VN VČETNĚ JEHO NÁPLNĚ	KUS	8,000						
39	745Z22R	DEMONTÁŽ VN POLE (KOBKA) VČETNĚ VÝZBROJE DO UN 38,5KV	KUS	5,000						
40	745Z34	DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORU VN/NN PŘES 160 KVA	KUS	1,000						
41	7461B4R	OCELOVÁ KONSTRUKCE HLAVNÍ A POMOCNÁ PRO KABELOVÉ DRŽÁKY	KG	350,000						
42	747122	REVIZE, SEŘÍZENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU ŘÍDÍCÍ SKŘÍNĚ PRO VN, 1 POLE	KUS	3,000						
43	747124	NAPĚŤOVÁ ZKOUŠKA ROZVODNY VČETNĚ SPÍNACÍCH PRVKŮ DO 35 KV	KUS	1,000						
44	747132	UVEDENÍ DO PROVOZU TRANSFORMÁTORU OLEJOVÉHO VN/NN DO 1000 KVA	KUS	2,000						
45	747211R	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ SPÍNACÍCH PRVKŮ DO 38,5KV	KUS	1,000						
46	747212R	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ OŽIVENÍ JEDNOHO POLE ROZVADĚČE ZHOTOVENÉHO SUBDODAVATELEM	KUS	9,000						
47	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000						
48	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	16,000						
49	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000						
50	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	50,000						
51	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	16,000						
52	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	100,000						

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Název PS,SO :	PS 13-13-01 Žst. Přelouč, úprava trafostanice 35/0,4kV	JKPOV)
Projektant, firma :	SUDOP PRAHA a.s.	

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	828 34
--	--------

majitel HIM:	SZDC	
		Cena za objekt [Kč]

SŽDC	
	Cena za objekt [Kč]

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 13-13-01**
Datum zpracování : **04/2016**

[illegible]

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy

Název PS,SO :

PS 13-13-01 Žst. Přelouč, úprava trafostanice 35/0,4kV

Projektant, firma :

SUDOP PRAHA a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

PS 13-13-01

04/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl	3	Slaboproud								
71	75B6A1	USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA	KUS	1,000						
72	75B6G7	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000						
73	7467B1	AKUMULÁTOR/BATERIE 24 V DC DO 150 AH	KUS	1,000						
74	7467E1	SKŘÍŇ PRO AKUMULÁTORY/BATERIE DO 150 AH	KUS	1,000						
S	Celkem za 3	Slaboproud								