

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Projektant, firma :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy

Žst. Moravany, EOv

SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2016

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 11-06-01

07/2016

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	740	Zemní práce										SD		
1	11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	1 000,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	zahrnuje odstranění všech překážek pro us viz. přílohy č. 1-16
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	500,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	odstranění travin, křovin a stromů do prům viz. přílohy č. 1-16
3	113438	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	3,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vy viz. přílohy č. 1-16
4	113488	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	15,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vy viz. přílohy č. 1-16
5	11355	ŘEZÁNÍ SPÁRY V ASFALTU NEBO BETONU	M	20,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	Položka obsahuje: Provedení spáry zařízení viz. přílohy č. 1-16
6	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	200,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odstranění kolejové viz. přílohy č. 1-16
7	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	5 000,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv do viz. přílohy č. 1-16
8	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	3,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje: vodorovná a svislá dopr viz. přílohy č. 1-16
9	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	620,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje: vodorovná a svislá dopr viz. přílohy č. 1-16
10	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 750,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje samostatnou dopravu ze viz. přílohy č. 1-16
11	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	510,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje: kompletní provedení ze viz. přílohy č. 1-16
12	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	25,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje: kompletní provedení ze viz. přílohy č. 1-16
13	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	80,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky viz. přílohy č. 1-16
14	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	10,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	- dodání čerstvého betonu (betonové sm viz. přílohy č. 1-16
15	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	1 000,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu i viz. přílohy č. 1-16
16	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	10,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	- dodání kameniva předepsané kvality a zrr viz. přílohy č. 1-16
17	57132	UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM	M2	10,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	- dodání základní vrstvy z obalovaného kar viz. přílohy č. 1-16
18	582611	KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	50,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	- dodání dlažebního materiálu v požadovan viz. přílohy č. 1-16
19	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	200,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – viz. přílohy č. 1-16
20	549530	PODBITÍ PRAŽCE	KUS	60,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	– dodávku a osazení opanelů (Podbíjení je zahrnuto v položkách zřízení k viz. přílohy č. 1-16
21	549540	VYJMUTÍ A ZPĚTNÉ VLOŽENÍ PRAŽCE	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odkopání kolejových viz. přílohy č. 1-16
22	925110	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	500,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – kompletní prov viz. přílohy č. 1-16
23	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	705,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje dodávku protlačovaného viz. přílohy č. 1-16
S	Celkem za 740	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				

Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud												
24	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘINĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	150,000		0,000		0,00		0,00			SD	
25	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 965,000		0,000		0,00		0,00			P OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a mat viz. přílohy č. 1-16
26	702212	KABELOVÁ CHRÁŇIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	50,000		0,000		0,00		0,00			P OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu p viz. přílohy č. 1-16
27	702421	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00			P OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu p viz. přílohy č. 1-16
28	706110	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90	M2	0,300		0,000		0,00		0,00			P OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – vubourání otvoru k viz. přílohy č. 1-16
29	706212	VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 110mm	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00			P OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a mor.viz. přílohy č. 1-16
30	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00			P OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a mor.viz. přílohy č. 1-16
31	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁŇIČKY NEBO ŽLABU	M	755,000		0,000		0,00		0,00			P OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – úprava dna výkviz. přílohy č. 1-16
32	709540	OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXILÍÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	M2	500,000		0,000		0,00		0,00			P OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvinutí, napoj viz. přílohy č. 1-16
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00				

Díl:	741	Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění												
34	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	150,000		0,000		0,00		0,00			SD	
34	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00			P OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – přípravu podkle viz. přílohy č. 1-16
													P OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – tvarování, přípr viz. přílohy č. 1-16

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy

Název PS,SO :

Žst. Moravany, EOv

Projektant, firma :

SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2016

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 11-06-01

07/2016

828 73

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
35	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	3,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – vodivé připojení viz. přílohy č. 1-16	
S Celkem za 741		Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00			0,00				
Díl: 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody															
36	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	3 030,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – manipulace a uviz. přílohy č. 1-16	
37	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	1 135,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – manipulace a uviz. přílohy č. 1-16	
38	742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	1 950,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – manipulace a uviz. přílohy č. 1-16	
39	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	3 170,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – manipulace a uviz. přílohy č. 1-16	
40	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 2.5 MM2	KUS	4,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – všechny práce viz. přílohy č. 1-16	
41	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	132,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – všechny práce viz. přílohy č. 1-16	
42	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	22,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – všechny práce viz. přílohy č. 1-16	
43	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	12,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – všechny práce viz. přílohy č. 1-16	
44	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	10,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – všechny práce viz. přílohy č. 1-16	
45	742K25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	8,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – všechny práce viz. přílohy č. 1-16	
46	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	650,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – montáž kabelu viz. přílohy č. 1-16	
47	742O14	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M	M	410,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – montáž kabelu viz. přílohy č. 1-16	
S Celkem za 742		Silnoproud - Silnoprudé rozvody				0,000		0,00			0,00				
Díl: 743 Silnoproud - Silnoprudá zařízení															
48	743811	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:7,5-190, 1:9-190	KUS	1,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – kompletní vyba viz. přílohy č. 1-16	
49	743812	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:9-300, 1:11-300	KUS	4,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – kompletní vyba viz. přílohy č. 1-16	
50	743813	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:12-500	KUS	15,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – kompletní vyba viz. přílohy č. 1-16	
51	743843	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU - ÚPRAVA KLIZNÝCH STOLÍČEK A JAZYKOVÝCH OPĚREK	KUS	20,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – zkrácení stávaj viz. přílohy č. 1-16	
52	R1	KRYT EOv STŘEDNÍ - R65, DŘEVĚNÝ PRAŽEC	KUS	4,000		0,000		0,00			0,00	P	R pol.	1. Položka obsahuje: – vybavení výhyt viz. přílohy č. 1-16	
53	R4	KRYT EOv STŘEDNÍ - UIC60, BETONOVÝ PRAŽEC, 380mm	KUS	8,000		0,000		0,00			0,00	P	R pol.	1. Položka obsahuje: – vybavení výhyt viz. přílohy č. 1-16	
54	R5	KRYT EOv BOČNÍ PŘESTAVNÍKU P/L - R65	KUS	3,000		0,000		0,00			0,00	P	R pol.	1. Položka obsahuje: – vybavení výhyt viz. přílohy č. 1-16	
55	R9	KRYT EOv BOČNÍ ZÁMKU - R65	KUS	3,000		0,000		0,00			0,00	P	R pol.	1. Položka obsahuje: – vybavení výhyt viz. přílohy č. 1-16	
56	743911	ROZVADĚČ EOv SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDICÍM SYSTÉMEM DO 8 KS ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI	KUS	3,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – instalaci rozvac viz. přílohy č. 1-16	
57	743932	ROZVADĚČ EOv - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU EOv DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC	KUS	1,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – instalaci softw viz. přílohy č. 1-16	
58	743936	ROZVADĚČ EOv - SADA KOLEJOVÉHO TEPLoměRU, ČIDLA SRAŽEK A VENKOVNÍ TEPLOTY	KUS	2,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré přísluš viz. přílohy č. 1-16	
59	743953	ROZVADĚČ EOv S NADŘÁZENÝM OVLADAČEM - VERIFIKACE POVELŮ A SIGNÁLŮ NA 1 KS ROZVADĚČE EOv/OSVĚTLENÍ	KUS	3,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – technický popis viz. přílohy č. 1-16	
60	743E21	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PÍLÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTIČICH PRVKŮ	KUS	3,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – instalaci do ter viz. přílohy č. 1-16	
61	743E32	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA LIŠTOVÝ ODPÍNAČ	KUS	11,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré přísluš viz. přílohy č. 1-16	
S Celkem za 743		Silnoproud - Silnoprudá zařízení				0,000		0,00			0,00				
Díl: 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS															
62	747111	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	3,000		0,000		0,00			0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za kontrol viz. přílohy č. 1-16	

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Projektant, firma :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy

Žst. Moravany, EOv

SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 11-06-01

07/2016

CÚ 2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
63	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za celkov viz. přílohy č. 1-16	
64	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za celkov viz. přílohy č. 1-16	
65	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotov viz. přílohy č. 1-16	
66	747413	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za měřen viz. přílohy č. 1-16	
67	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2	KUS	77,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za proved viz. přílohy č. 1-16	
68	747512	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X35 DO 120 MM2	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za proved viz. přílohy č. 1-16	
69	747513	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X150 DO 300 MM2	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za proved viz. přílohy č. 1-16	
70	747521	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za proved viz. přílohy č. 1-16	
71	747622	MĚŘENÍ GEOMETRICKÉ KVALITY KOLEJE MĚŘÍČIM VOZÍKEM	KM	1,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: - Měření geometri viz. přílohy č. 1-16	
72	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	100,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za práce : viz. přílohy č. 1-16	
73	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	36,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – cenu za manipul viz. přílohy č. 1-16	
S	Celkem za 747	Slinoproud - Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00				
Díl: 75	Slaboproud										SD			
74	75132X-R1	TCEKE D 7P1 vč. montáže	m	40,000		0,000		0,00		0,00	P	R pol.	1. Položka obsahuje: – dodávku specifik viz. přílohy č. 1-16	
75	75132X-R2	TCEKE D 2P1 vč. montáže	m	470,000		0,000		0,00		0,00	P	R pol.	1. Položka obsahuje: – dodávku specifik viz. přílohy č. 1-16	
76	751H71	Ukončení kabelu smršťovací koncovka do 40 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku specifik viz. přílohy č. 1-16	
77	751H7X	Ukončení kabelu smršťovací koncovka - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – kompletní montiz viz. přílohy č. 1-16	
S	Celkem za 75	Slaboproud				0,000		0,00		0,00				
Díl: 015	Poplatky za likvidaci odpadů													
78	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	200,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky pr viz. přílohy č. 1-16	
79	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	8,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky pr viz. přílohy č. 1-16	
80	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	39,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky pr viz. přílohy č. 1-16	
81	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	310,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky pr viz. přílohy č. 1-16	
82	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	5,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky pr viz. přílohy č. 1-16	
83	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	5,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky pr viz. přílohy č. 1-16	
84	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKŮ)	T	10,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky pr viz. přílohy č. 1-16	
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00				