

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

Název PS,SO : **SO 13-15-01 žst. Přelouč, stavební úpravy trafostanice**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : **SO 12-15-01**
04/2016

CÚ 2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
1 Zemní práce													
95	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	24,520						0,00		SD	
		"vykopávka v místě nových kanálků m.č. 01" (3,9*1,25+0,6*1,15+0,8*1,8)*(1,1-0,25)		5,954								R	ÚRS
		"vykopávka v místě nových kanálků m.č. 02 a 03" (1,6*1,1+2,4*1,1+0,8*1,5+0,95*2,8)*(1,1-0,25)		7,021									
		"vykopávka v místě nových kanálků m.č. 04" (1,0*2,8)*(1,1-0,25)		2,380									
		"vykopávka v místě nové příčky v m.č. 02" (0,45*3,7-0,45*0,7)*(1,1-0,25)		1,148								R	ÚRS
		"vykopávka v místě nové příčky v m.č. 04" (0,35*4,3-0,35*1,2)*(0,5-0,25)		0,271									
		"prohlubování kanálů" (4,2*1,8+2,2*1,1)*0,3+(4,0*0,3)*0,6+8,4*1,6*0,3		7,746									
	výkop_UP	Součet		24,520									
154	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	9,011						0,00		R	ÚRS
		"patky pro rampu 0,4x0,4" 2*0,8*(1,0*1,465+2,0*2,0+Sqrt(1,0*1,465*2,0*2,0))/3		4,206									
		"patky pro rampu 0,55x0,55" 2*0,8*(1,15*1,465+2,0*2,0+Sqrt(1,15*1,465*2,0*2,07))/3		4,440									
		"plocha pod rampou" 12,35*1,05*0,1-1,165*2,0*4*0,1		0,365									
	výkop	Součet		9,011									
97	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,299						0,00			
		výkop_UP+výkop-zásyp		27,299									
229	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	136,495						0,00		R	ÚRS
		(výkop_UP+výkop-zásyp)*5		136,495									
99	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,531						0,00			
		výkop+výkop_UP		33,531									
175	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,232						0,00			
		zásyp výkop-patky-štěrková_plocha*0,1		6,232								R	ÚRS
184	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	13,994						0,00			
185	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	13,994						0,00			
186	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,280						0,00			
		trávník*0,02		0,280								R	ÚRS
190	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	1,399						0,00			
		trávník*0,1		1,399									
87	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	13,994						0,00			
		trávník		13,994									
187	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	26,300						0,00			
		"pod ZP" 20,0+"výkop pro patky" 1,0*1,465*2+1,15*1,465*2		26,300									
188	185804215	Vypleť záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	13,994						0,00			
		trávník		13,994									
189	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,399						0,00			

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

Název PS,SO : **SO 13-15-01 žst. Přelouč, stavební úpravy trafostanice**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2016

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : **SO 12-15-01**
04/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		trávník*0,1		1,399								
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00		
2		Zakládání										
244	2743137R	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2	m3	1,784						0,00		
		"základový pás přímo do rýhy" 0,45*1,0*3,7-0,7*1,0*0,45+0,35*4,3*0,4-1,2*0,35*0,4		1,784						0,00	R	ÚRS
245	2753137R	Základové patky z betonu tř. C 20/25 XC2	m3	1,508						0,00		
		"rozšíření základů pro rampu" 2*0,25*1,0*0,9+2*0,25*0,5*0,9		0,675						0,00		
		"patky pro rampu C16/20" 2*0,55*0,55*0,9+2*0,40*0,4*0,9		0,833						0,00	R	ÚRS
		Součet		1,508						0,00		
173	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	13,140						0,00	R	ÚRS
	bednění	"patky pro rampu" 0,55*0,9*4*2+0,4*0,9*4*2+0,25*0,9*2*8+1,0*0,9*2+0,5*0,9*2		13,140						0,00		
174	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	13,140						0,00	R	ÚRS
	bednění			13,140						0,00		
220	2793111R	Dobetonování základu při průchodu kopoflexové chráničky	m3	0,275						0,00	R	ÚRS
		0,55*1,0*0,5		0,275								
S	Celkem za 2	Zakládání				0,000		0,00		0,00		
3		Svislé a kompletní konstrukce										
43	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,216						0,00	R	ÚRS
		"otvory po vybourání žaluzií" 1,6*0,45*0,15*2		0,216						0,00		
6	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,900						0,00		
		"otvor mezi m.č.03 a 04" 1,8*1,0*0,5		0,900						0,00		
141	3103211R	Zabetonování chrániček ve zdi	m3	0,025						0,00		
		4*2*3,14*(0,0315)^2		0,025						0,00		
206	311238R	Zdivo nosné vnitřní z keramických tvárnic tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	13,320						0,00		
		3,7*3,6		13,320						0,00	R	ÚRS
191	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	12,000						0,00		
		"překlad A" 12		12,000						0,00	R	ÚRS
131	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,267						0,00		
		"překlady v základech a nad rozvaděč" (11,1*15+16,7*6)*0,001		0,267						0,00		
116	3179981R	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 130 mm	m	4,000						0,00		
		"překlad A" 2,0*2		4,000						0,00		
26	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	19,780						0,00		SD
		4,3*4,6		19,780						0,00	R	ÚRS
214	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,080						0,00		
		"pro l120" 1,0*0,12*1+1,0*0,12*8		1,080						0,00		
218	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m2	0,660						0,00	R	R
		"výklenek pro rozvaděč" 0,55*1,2		0,660						0,00		
93	388381133	Kanály pro IS průřezu do 900x900 mm ze ŽB volné	m	1,400						0,00	R	ÚRS
		"m.č. 02" 1,4		1,400						0,00		
92	388381153	Kanály pro IS průřezu do 900x900 mm ze ŽB přilehlé	m	11,400						0,00	R	ÚRS

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

Název PS,SO : **SO 13-15-01 žst. Přelouč, stavební úpravy trafostanice**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2016

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : **SO 12-15-01**
04/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
		"m.č. 02 a 03+04" 4,2+3,3+1,5+2,4		11,400						0,00		R	ÚRS
223	3883811R	Kanály pro IS průřezu do 1500x800 mm ze ŽB přilehlé	m	10,900						0,00			
		"m.č. 01" 3,5*2+3,9		10,900						0,00			
225	388381R	Kanály pro IS průřezu do 1200x800 mm ze ŽB volné	m	8,400						0,00			
		"m.č. 04 a 05" 8,4		8,400						0,00			
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce			0,000		0,00			0,00			
5		Komunikace pozemní											
83	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	20,000						0,00			
		"dle TZ" 20,0		20,000						0,00			
183	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	12,713						0,00			
	štěrková_plocha	"plocha pod rampou" 12,35*1,165-"patky" (0,55*0,55*2+0,4*0,4*2+1,0*0,25*2+0,5*0,25*2)		12,713						0,00			
84	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	20,000						0,00	R	ÚRS	
		"dle TZ" 20,0		20,000						0,00			
81	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000						0,00			
		"dle TZ" 20,0		20,000						0,00	R	R	
86	5924510R	Zámková dlažba tl. 80mm	m2	20,600						0,00			
		20*1,03		20,600						0,00		R	ÚRS
S	Celkem za 5	Komunikace pozemní			0,000		0,00			0,00			
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
32	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	76,800						0,00			
		21,4+9,3+9,3+18,0+18,8		76,800						0,00			
39	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	64,600						0,00			
		"nové příčky" 4,3*4,5*2+3,7*3,5*2		64,600						0,00			
37	612321141	Vápenocementová omítká štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	64,600						0,00			
		"nové příčky" 4,3*4,5*2+3,7*3,5*2		64,600						0,00			
33	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	230,681						0,00			
		"m.č. 01 stávající" (4,2*2+5,1*2)*3,5-1,45*2,4+2,4*0,45*2+1,45*0,45		64,433						0,00			
		"m.č.02 stávající" (3,7*2+5,1*2)*3,5-2,7*2,7+2,7*0,45*2+2,7*0,45-											
		1,45*2,4+2,4*0,45*2+1,45*0,45		57,288						0,00			
		"m.č.03 stávající " (4,3*2+8,4*2)*4,5-2,4*1,5*2-											
		1,45*2,4*2+2,4*0,45*4+1,4*0,45*2+1,5*0,3*4+2,4*0,3*2		108,960						0,00			
		Součet		230,681						0,00			
215	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabricovým pletivem	m2	4,006						0,00			
		"překlad"											
		1,0*0,12+0,55*0,265+1,0*0,12*8+0,7*0,25+0,7*0,55+0,6*0,55*2+1,5*0,12*4+1,2*0,15+1,2*0,55		4,006						0,00			
46	617325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 50%	m2	11,200						0,00			
		"oprava omítky u žaluzií" 1,8*1,0*4+1,0*1,0*4		11,200						0,00			
65	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	28,410						0,00			

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svítavy**

Název PS,SO : **SO 13-15-01 žst. Přelouč, stavební úpravy trafostanice**
Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2016

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 12-15-01**
Datum zpracování : **04/2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
		2,7*2,7+1,45*2,4*4+2,4*1,5*2		28,410						0,00		R	URS
177	622111R	Úprava nadzemních částí patek gletováním	m2	1,733						0,00			
		"patky rampy"								0,00			
		0,55*0,1*4*2+0,55*0,55+0,4*0,1*4*2+0,4*0,4+0,55*0,1*2+0,25*0,1*8+1,0*0,1*2		1,733						0,00			
		Součet		1,733						0,00		R	URS
45	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1,440						0,00			
		"otvory po vybourání žaluzii" 1,6*0,45*2		1,440						0,00			
44	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,440						0,00		R	R
		"otvory po vybourání žaluzii" 1,6*0,45*2		1,440						0,00			
193	622335R	Oprava omítky vnějších stěn v rozsahu do 15% dle typu stávající omítky vč. odstranění poškozené omítky	m2	178,915						0,00			
	fasáda	9,5*3,85+9,5*0,5+4,5*3,85*2+6,45*5,3*2+9,5*5,3+9,5*1,14+2,4*0,3*2+1,5*0,3*4-2,7*2,7-1,45*2,4*4-2,4*1,5*2-1,6*0,45*2		178,915						0,00			
162	622381R	D+M fasádního nátětu - kompletní provedení vč. penetrace.	m2	180,355						0,00			
		fasáda+1,6*0,45*2		180,355						0,00		SD	
		Součet		180,355						0,00		R	URS
49	631311133	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,528						0,00			
		"m.č. 01 doplnění podlahy" 3,7*(0,24+0,15)*2,45/2		1,768						0,00			
		- "kanálky" (0,6*0,8*0,15+1,6*0,7*0,15)		-0,240						0,00		R	URS
		Součet		1,528						0,00			
105	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	2,909						0,00			
		"bourání v místě nových kanálků m.č. 02 a 03" (1,6*2+1,1+2,4+1,7*2+0,9+1,05+2,7*2)*0,2*0,25		0,873						0,00		R	URS
		"bourání v místě nových kanálků m.č. 01" (3,5*2+1,15)*0,2*0,25+(1,9+4,2*2+1,45)*0,1*0,25		0,701						0,00			
		"bourání v místě nových kanálků m.č. 04" (8,5*2+0,9*2)*0,2*0,25		0,940						0,00			
		"bourání v místě nové příčky v m.č. 02" (3,7-1,1)*0,55*0,25-2,6*0,25*0,15		0,260						0,00		R	URS
		"bourání v místě nové příčky v m.č. 04" (4,3-1,6)*0,35*0,25-2,7*0,15*0,25		0,135						0,00			
		Součet		2,909						0,00			
50	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	1,528						0,00			
		1,528		1,528						0,00			
102	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopisku s udusáním	m3	4,853						0,00		SD	
		"násyp v místě nových kanálků m.č. 01" (3,9*1,65+1,4*4,2+3,9*1,8)*0,1		1,934								R	URS
		"násyp v místě nových kanálků m.č. 02 a 03" (4,4*1,1+1,7*0,9+3,4*0,9+1,4*1,0)*0,1		1,083									
		"násyp v místě nových kanálků m.č. 04" (8,4*1,6+2,8*1,0)*0,1		1,624									
		"násyp v místě nové příčky v m.č. 02" (0,45*3,7-0,45*1,1)*0,1		0,117								R	R
		"násyp v místě nové příčky v m.č. 04" (0,35*4,3-0,35*1,6)*0,1		0,095									
		Součet		4,853								R	URS
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,000		0,00		0,00			
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání											

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

Název PS,SO : **SO 13-15-01 žst. Přelouč, stavební úpravy trafostanice**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2016

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : **SO 12-15-01**
04/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
197	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	15,000						0,00		R	ÚRS
196	5921741R	Obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	15,000						0,00		R	ÚRS
		"dle TZ" 15		15,000						0,00		R	ÚRS
207	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	14,388						0,00		R	ÚRS
		"plocha pod rampou" 12,35*1,165		14,388						0,00		R	ÚRS
110	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	41,000						0,00			
	lešení _venkovni	(9,5*2+11,0*2)*1,0		41,000						0,00			
111	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 230,000						0,00			
		"předpokládána doba 30dní" 30*lešení _venkovni		1 230,000						0,00			
231	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	41,000						0,00		SD	
	lešení _venkovni			41,000						0,00		R	R
106	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000						0,00		R	R
		"m.č. 01-03" 21,4+9,3+9,3		40,000						0,00		R	R
107	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,800						0,00			
		"m.č.04-05" 18,0+18,8		36,800						0,00			
108	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,000						0,00			
		"m.č. 01-03" 21,4+9,3+9,3		40,000						0,00			
109	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	36,800						0,00			
		"m.č.04-05" 18,0+18,8		36,800						0,00			
227	953945R	Navrtání trnů R 12 dl. 400mm pro propojení nových patek a stávajícího základu	kus	18,000						0,00			
158	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000						0,00			
		"pro osazení kolejnic" 24		24,000						0,00			
159	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	24,000						0,00			
		"pro osazení kolejnic" 24		24,000						0,00			
96	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,362						0,00			
		"stávající kanály m.č. 01" (3,1+1,5+4,2+4,0+2,2)*0,6*0,2+(4,9+0,3+3,9)*0,2*0,3		2,346						0,00			
		"stávající kanály m.č. 03" (8,4*2)*0,6*0,2		2,016						0,00			
		Součet		4,362						0,00			
3	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	4,518						0,00			
		"otvor pro nové vrata" 1,55*2,65*0,55*2		4,518						0,00			
94	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	9,171						0,00			
		"bourání v místě nových kanálků m.č. 02 a 03" (4,4*1,1+1,7*0,9+2,8*0,9)*0,25		2,223						0,00			
		"bourání v místě nových kanálků m.č. 01" (4,0*1,25+0,6*1,15+0,8*1,8)*0,25		1,783						0,00			
		"bourání v místě nových kanálků m.č. 04" (1,0*2,8)*0,25		0,700						0,00			
		"bourání v místě nové příčky v m.č. 02" (0,55*3,7-0,55*1,1)*0,25		0,358						0,00			

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

Název PS,SO : **SO 13-15-01 žst. Přelouč, stavební úpravy trafostanice**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2016

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : **SO 12-15-01**
04/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
		"bourání v místě nové příčky v m.č. 04" (0,35*4,3-0,3*1,8)*0,25		0,241						0,00		
		"prohlubování kanálů" 1,2*8,4*0,2+2,8*1,5*0,2+3,5*0,3*0,2+1,0*4,0*0,2		3,866						0,00		
		Součet		9,171						0,00		
213	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	43,455						0,00		
		"m.č. 01-03" 21,4+9,3+9,3-"kanály"										
		(1,5*3,5+1,4*4,0+1,35*3,5+0,7*1,6+0,6*0,8+2,4*0,7+1,5*0,5+2,8*0,6)		18,715						0,00		
		"m.č.04-05" 18,0+18,8-"kanaly" (0,9*2,4+1,2*4,05+4,2*1,2)		24,740						0,00		
		Součet		43,455						0,00		
5	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	7,535						0,00		
		"nové vrata" 1,55*0,55*2+2,65*0,55*4		7,535						0,00		
7	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,800						0,00		
		"otvor mezi m.č.03 a 04" 1,8*1,0		1,800						0,00		
28	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	7,200						0,00		
		2,4*1,5*2		7,200						0,00		
237	9680723R	Vybourání mříží pl. do 4m2	m2	7,200						0,00		
		2,4*1,5*2		7,200						0,00		
1	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	6,960						0,00		
		"vrata m.č. 01 a 03" 1,45*2,4*2		6,960						0,00		
2	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	7,290						0,00		
		"vrata m.č. 02" 2,7*2,7		7,290						0,00		
125	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2	m3	1,109						0,00		
		"otvor pro nové chráničky a kanály"										
		1,0*0,42*0,65+0,8*0,6*0,55+0,6*0,8*0,55+0,7*0,8*0,55		1,109						0,00		
127	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	9,200						0,00		
		4,6*2		9,200						0,00		
128	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	7,200						0,00		
		3,6*2		7,200						0,00		
113	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	2,200						0,00		
		"překlad A" 4*0,55		2,200						0,00		
130	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm	m	1,100						0,00		
		"pro překlad v základech" 2*0,55		1,100						0,00		
129	974049187	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 300 mm	m	3,500						0,00		
		"pro překlad v základech" 2*0,65+4*0,55		3,500						0,00		
103	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	75,550						0,00		
		"bourání v místě nových kanálků m.č. 02 a 03" (1,7*2+1,1+2,4+1,7*2+0,9+1,05+2,7*2)		17,650						0,00		
		"bourání v místě nových kanálků m.č. 01" (1,8+3,6*2+1,65+0,75+5,1*2+4,2)		25,800						0,00		
		"bourání v místě nových kanálků m.č. 04" (8,4*2+1,0*2)		18,800						0,00		
		"bourání v místě nové příčky v m.č. 02" (3,7*2-1,1)		6,300						0,00		
		"bourání v místě nové příčky v m.č. 04" (4,3*2-1,6)		7,000						0,00		

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

Název PS,SO : **SO 13-15-01 žst. Přelouč, stavební úpravy trafostanice**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : **SO 12-15-01**
04/2016

CÚ 2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Součet		75,550						0,00		
89	9790511R	Vyčištění a případná oprava stávající ZP ze zámkové dlažby viz. TZ	m2	100,000						0,00		
182	9851311R	Příprava podkladu pro nanesení rychlosprávkové malty	m2	15,000						0,00		
179	985311R	Reprofilace stěn rychlosprávkovou maltou	m2	15,000						0,00		
S	Celkem za 997	Ostatní konstrukce a práce, bourání Přesun sutě				0,000		0,00		0,00		
198	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	46,526						0,00		
199	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,526						0,00		
200	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	883,994						0,00		
		46,526*19		883,994								
S	Celkem za 997998	Přesun sutě Přesun hmot				0,000		0,00		0,00		
201	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	106,447						0,00		
S	Celkem za 998711	Přesun hmot Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,000		0,00		0,00		
124	711R01	D+Mnatěr stěn a dna bezrozpoštědlovou minerální izolační stěrkou modifikovanou plastem s vlastností bitumenové stěrky (2 vrstvy - 3,2kg/m2), vč. přesunu hmot.	m2	89,450						0,00		
		"natěr dna a stěn nových kabelových kanálků"								0,00		
		"m.č. 01" 1,5*3,5+4,0*1,4+3,5*1,35+(4,9*2+1,5+1,35+3,5*2+1,15+3,9)*0,8		35,335						0,00		
		"m.č.02 a m.č.03"										
		0,6*1,3+(0,6+1,3*2)*0,8+4,25*0,7+1,5*0,5+3,35*0,6+(4,2+0,7+4,2+1,5*2+3,3*2)*0,8		24,035						0,00		
		"m.č. 04" 0,9*2,4+1,2*8,4+(1,55*2+8,4*2+1,2*2)*0,8		30,080						0,00		
		Součet		89,450						0,00		
238	711R02	D+M natěr stěn bezrozpoštědlovou minerální izolační stěrkou modifikovanou plastem s vlastností bitumenové stěrky (2 vrstvy - 3,2kg/m2), vč. přesunu hmot.	m2	0,800						0,00		
		"u vybouraných chrániček "										
		0,8		0,800								
		Součet		0,800								
S	Celkem za 711712	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Povlakové krytiny				0,000		0,00		0,00		
164	712300R	Očištění stávající asfaltové hydroizolace	m2	92,220						0,00		
		"krytina" 4,55*8,7+6,05*8,7		92,220						0,00		
168	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	92,220						0,00		
		"krytina" 4,55*8,7+6,05*8,7		92,220						0,00		
165	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	92,220						0,00		
		"krytina" 4,55*8,7+6,05*8,7		92,220						0,00		
208	6285226R	SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny	m2	106,053						0,00		
		92,22 * 1,15		106,053						0,00		

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

Název PS,SO : **SO 13-15-01 žst. Přelouč, stavební úpravy trafostanice**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : **SO 12-15-01**
04/2016

CÚ 2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
209	6285225R	SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyester.rouna	m2	106,053							0,00		
		92,22 * 1,15		106,053							0,00		
202	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,005							0,00		
203	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	1,005							0,00		
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny				0,000		0,00			0,00		
761 Konstrukce prosvětlovací													
57	761611112	Okno zděné ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný	m2	7,200							0,00		
		"1/S" 2,4*1,5*2		7,200							0,00		
143	998761101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	0,723							0,00		
144	998761181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 761 prováděný bez použití mechanizace	t	0,723							0,00		
S	Celkem za 761	Konstrukce prosvětlovací				0,000		0,00			0,00		
764 Konstrukce klempířské													
40	764001811	Demontáž dilatační lišty do suti	m	20,000							0,00		
		20		20,000							0,00		
41	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	70,000							0,00		
		70		70,000							0,00		
14	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	30,700							0,00		
		9,5+6,05*2+4,55*2		30,700							0,00		
63	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	4,800							0,00		
		2,4*2		4,800							0,00		
13	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	10,000							0,00		
		10		10,000							0,00		
11	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	20,000							0,00		
		20		20,000							0,00		
12	764004861	Demontáž svodu do suti	m	15,000							0,00		
		15		15,000							0,00		
232	764011R	Krycí lišta - tl. 0,6mm Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 250 mm	m	20,000							0,00		
		"5/K" 20		20,000							0,00		
58	764206107	Montáž oplechování rovných parapetů rš přes 400 mm	m	4,800							0,00		
		2,4*2		4,800							0,00		
59	138141R	Dodávka vnějšího parapetu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou a vč. přesunu hmot	m	4,800							0,00		
		2,4*2		4,800							0,00		
24	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	70,000							0,00		
		"3/K" 70,0		70,000							0,00		
21	764214R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch. úpravou mechanicky kotvené rš 550 mm	m	45,000							0,00		
		"6/K" 45		45,000							0,00		

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

Název PS,SO : **SO 13-15-01 žst. Přelouč, stavební úpravy trafostanice**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 12-15-01

Datum zpracování : **04/2016**

CÚ 2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
233	764218411	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš přes 670 mm	m2	7,000							0,00		
		"4/K" 10*0,7		7,000							0,00		
17	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	20,000							0,00		
		"1/K" 20,0		20,000							0,00		
18	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 250/87 mm	kus	2,000							0,00		
19	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 87 mm	m	15,000							0,00		
		"2/K" 15		15,000							0,00		
142	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,444							0,00		
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				0,000		0,00			0,00		
766 Konstrukce truhlářské													
62	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,800							0,00		
		2,4*2		4,800							0,00		
61	611444R	Dodávka plastového parapetu vnitřního	m	4,800							0,00		
		2,4*2		4,800							0,00		
147	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,012							0,00		
148	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012							0,00		
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,000		0,00			0,00		
767 Konstrukce zámečnické													
73	767122R	Demontáž příček ocelové konstrukce a s výplní z azbestocementových desek	m2	71,550							0,00		
		8,4*4,5+2,5*4,5*3		71,550							0,00		
78	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	1 526,200							0,00		
		"5/Z" 82,2		82,200							0,00		
		"6/Z" 211,0		211,000							0,00		
		"7/Z" 133,0		133,000							0,00		
		"8/Z+9/Z" 550,0+550,0		1 100,000							0,00		
		Součet		1 526,200							0,00		
79	553R01	Dodávka kanálových krytů, vč. lemovacích úhelníků a podpůrné konstrukce - atypický zámečnický výrobek.viz. výpis prvků	kg	1 526,000							0,00		
		1526,0		1 526,000							0,00		
		Součet		1 526,000							0,00		
104	767510192	Příplatek za zhotovení rohu kanálového krytu	kus	24,000							0,00		
		24		24,000							0,00		
55	7676402R	D+M vrat plechových 1450x2450mm s izolační vložkou, vč. zárubně, prahu, kování, povrchové úpravy s otvory pro VZT a přesunu hmot. Viz. výpis zám.	kus	4,000							0,00		
		"1/Z,2/Z, 3/Z" 2+1+1		4,000							0,00		
56	7676402R02	D+M vrat plechových 2700x2700mm s izolační vložkou, vč. zárubně, prahu, kování, povrchové úpravy s otvory pro VZT a přesunu hmot. Viz. výpis zám.	kus	1,000							0,00		

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

Název PS,SO : **SO 13-15-01 žst. Přelouč, stavební úpravy trafostanice**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : **SO 12-15-01**
04/2016

CÚ 2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		*4/Z" 1		1,000							0,00	
119	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	74,000							0,00	
		*kolejnice dl. 2,3" 37,0*2		74,000							0,00	
118	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	106,000							0,00	
		*kolejnice dl. 3,3" 53,0*2		106,000							0,00	
120	553R01	Dodávka kolejnice pod trafo dl. 2,3 m a 3,3 s kotevními pracnami - atypický zámečnický výrobek - viz. výpis	kg	180,000							0,00	
		*kolejnice dl. 2,3" 37,0*2+53,0*2		180,000							0,00	
176	767995R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti nad 1000 kg	kg	2 120,000							0,00	
		*rampa" 1120,0+"Z/10" 1000,0		2 120,000							0,00	
156	553R02	Dodávka zaplechování kanálů viz. 10/Z - atypický zámečnický výrobek vč. kotvení	kg	1 000,000							0,00	
		1000,0		1 000,000							0,00	
		Součet		1 000,000							0,00	
157	553R03	Dodávka ocelové rampy s pochozím pororoštem, se zábradlím a dvoukřídlovou brankou s povrchovou úpravou žárovým zinkováním vč. kotvení viz. Z/11	kg	1 120,000							0,00	
		1120		1 120,000							0,00	
		Součet		1 120,000							0,00	
80	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 300,000							0,00	
		*zaplechování" 1300		1 300,000							0,00	
8	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	490,000							0,00	
		*ocelové nosníky" 120		120,000							0,00	
		*kolejnice" 150		150,000							0,00	
		*žaluzie+mříže" 200+20		220,000							0,00	
		Součet		490,000							0,00	
145	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,848							0,00	
146	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	3,848							0,00	
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,000		0,00			0,00	
776	Podlahy povlakové											
123	776R01	D+M dielektrického koberce, vč. přesunu hmot.	m2	57,800							0,00	
		"m.č. 01,04 a 05" 21,4+18,0+18,4		57,800								
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové				0,000		0,00			0,00	
781	Dokončovací práce - obklady											
161	781741R	Vyspravení stávajícího kabřincového soklu	m2	3,000							0,00	
		3,0		3,000							0,00	
204	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,093							0,00	
205	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,093							0,00	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

Název PS,SO : **SO 13-15-01 žst. Přelouč, stavební úpravy trafostanice**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2016

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : **SO 12-15-01**
04/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	Kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	
S	Celkem za 781	Dokončovací práce - obklady				0.000		0.00		0.00			

783 Dokončovací práce - nátěry

241	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,000						0,00		
		"lemování" 10,0*0,5		5,000						0,00		
153	783306R	2x Nový syntetický nátěr žebříku s odstraněním původního nátěru	m	5,000						0,00		
		"žebříky" 3,8+1,2		5,000						0,00		
236	783306R02	2x Nový syntetický nátěr zábradlí s odstraněním původního nátěru	m	10,000						0,00		
		"zábradlí" 10,0		10,000						0,00		
239	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,000						0,00		
		"LEMOVÁNÍ" 10,0*0,5		5,000						0,00		
151	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	80,838						0,00		
		"dvojnásobný"								0,00		
		"5/Z" 82,2*0,001*32		2,630						0,00		
		"6/Z" 211,0*0,001*32		6,752						0,00		
		"7/Z" 133,0*0,001*32		4,256						0,00		
		"10/Z" (1000,0)*0,001*32		32,000						0,00		
		"8/Z+9/Z" (550,0+550,0)*0,001*32		35,200						0,00		
	nater_zam	Součet		80,838						0,00		
152	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	80,838						0,00		
		nater_zam		80,838						0,00		
246	7833371r	Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr vnější	m2	5,000						0,00		
		"lemování" 10,0*0,5		5,000						0,00		
211	7839371R	Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr podlahy vč. penetrace	m2	44,505						0,00		
		"m.č. 01-03" 21,4+9,3+9,3-"kanály"										
		(1,5*3,5+1,4*4,0+1,05*3,5+0,7*1,6+0,6*0,8+2,4*0,7+1,5*0,5+2,8*0,6)		19,765								
		"m.č.04-05" 18,0+18,8-"kanály" (0,9*2,4+1,2*4,05+4,2*1,2)		24,740								
		Součet		44,505								
S	Celkem za 783	Dokončovací práce - nátěry				0,000		0,00		0,00		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

30	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	163,888						0,00		
		"m.č. 01" (4,2*2+5,1*2)*3,5-1,45*2,4+2,4*0,45*2+1,45*0,45+21,4		85,833						0,00		
		"m.č.02" (3,7*2+5,1*2)*3,5-2,7*2,7+2,7*0,45*2+2,7*0,45+20,1		78,055						0,00		
		Součet		163,888						0,00		
31	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	143,070						0,00		
		"m.č.03" (4,3*2+8,4*2)*4,5-2,4*1,5*2-										
		1,45*2,4*2+2,4*0,45*2+1,4*0,45+1,5*0,3*4+2,4*0,3*2+36,9		143,070						0,00		
34	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	185,871						0,00		
		"m.č. 01" (4,2*2+5,1*2)*3,5-1,45*2,4+2,4*0,45*2+1,45*0,45+21,4		85,833						0,00		

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

Název PS,SO : **SO 13-15-01 žst. Přelouč, stavební úpravy trafostanice**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2016

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : **04/2016**

SO 12-15-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		"m.č.02" (2,45*2+3,7*2)*3,5-2,7*2,7+2,7*0,45*2+2,7*0,45+9,3		48,705						0,00		
		"m.č.03" (2,4*2+3,7*2)*3,5-1,45*2,4+2,4*0,45*2+1,45*0,45+9,3		51,333						0,00		
		Součet		185,871						0,00		
35	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	183,156						0,00		
		"m.č. 04" (4,05*2+4,3*2)*4,5-1,45*2,4-2,4*1,5+2,4*0,45*2+1,45*0,45+2,4*0,3+1,5*0,3*2+18,0		90,503								
		"m.č.05"(4,3*2+4,2*2)*4,5-1,45*2,4-2,4*1,5+2,4*0,45*2+1,45*0,45+2,4*0,3+1,5*0,3*2+18,8		92,653								
		Součet		183,156								
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,000		0,00		0,00		
	21-M	Elektromontáže										
228	210R01	D+M elektroinstalace a bleskosvodu, viz. samostatný rozpočet a výkaz výměr,příl. B	kpl	1,000						0,00		
		1		1,000								
S	Celkem za 21-M	Elektromontáže				0,000		0,00		0,00		
	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích										
139	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	6,900						0,00		
		8,0*1-1,1*1		6,900						0,00		
138	460510066	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 20 cm	m	34,500						0,00		
		8,0*5-1,1*5		34,500						0,00		
137	460510074	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	1,100						0,00		
		1,1*1		1,100						0,00		
132	460510076	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 20 cm	m	8,500						0,00		
		1,1*5+3,0		8,500						0,00		
135	3457135R01	Dodávka 2-plášťové korugované chráničky 200/172mm	m	40,000						0,00		
		8*5		40,000						0,00		
136	3457135R02	Dodávka trubky HDPE 40/33	m	8,000						0,00		
		8,0*1		8,000						0,00		
217	3457135R	Dodávka trubky HDPE 160/132	m	3,000						0,00		
		3,0		3,000						0,00		
170	5535010R	D+M vodotěsné vložky pro průměr 200/172	kus	5,000						0,00		
48	460680485	Výsekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2	m3	0,254						0,00		
		"výklenek pro rozvaděč" 0,55*(0,65+1,2)*0,25		0,254								
S	Celkem za 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,000		0,00		0,00		
	990	Poplatky za skládky										
74	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	3,291						0,00		

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Název PS,SO : **SO 13-15-01 žst. Přelouč, stavební úpravy trafostanice**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2016

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : **SO 12-15-01**
04/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
		(8,4*4,5+2,5*4,5*3)*0,02*2,3		3,291						0,00			
100	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	54,598						0,00			
		(výkop+výkop_UP-zásyp)*2,0		54,598						0,00			
212	9970138R	Poplatek za uložení kovového odpadu	t	4,768						0,00			
		4,624+0,144		4,768						0,00			
234	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,828						0,00			
		31,828		31,828						0,00			
235	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,930						0,00			
		46,526-4,624-31,828-0,144		9,930						0,00			
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00			