

FORMULÁŘ 5	
	<u>SOUPIS PRACÍ</u>
Název stavby :	Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy
Název PS,SO :	ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv
Datum zpracování :	21.4.2016
	Zatlčení objektu : (JKSO, JKPOV)

Název PS,SO : **ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EO**

Datum zpracování : 21.4.2016

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

maailtel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO SO 13-06-01

Datum aktualizace : 22.4.2016

ks

27

mj dle
IKCO

počet mj	
----------	--

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
Díl:	74	Silnoproud											
1	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	7 480,000		0,000		0,00	0,00	0,00			1. Položka obsahuje: – manipule a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
2	742H24	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00			1. Položka obsahuje: – manipule a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
3	742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	570,000		0,000		0,00	0,00	0,00			1. Položka obsahuje: – manipule a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
4	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	5 430,000		0,000		0,00	0,00	0,00			1. Položka obsahuje: – manipule a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
5	742I12	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	M	650,000		0,000		0,00	0,00	0,00			1. Položka obsahuje: – manipule a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy -**

Název PS,SO : **ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv** objektu :
(UKSO

Datum zpracování : 21.4.2016

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu : **828 73**
(JKSO,
JKPOV)

maiitel HIM: SŽDC

SŽDC	0
------	---

0		ks	27
---	--	----	----

Cena za objekt [Kč]	mj die JKSO	pocet mj
---------------------	----------------	----------

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO SO 13-06-01

Datum aktualizace : 22.4.2016

ks 27

27

mj dle	počet mj
--------	----------

počet mj	
----------	--

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
6	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	2 780,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – manipule a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: P OTSKP_ZS1 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
7	75J321	KABEL PRO SDĚLOVACÍ STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - DODÁVKA	KM.PÁR	0,100		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
8	75J32X	KABEL PRO SDĚLOVACÍ STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ	KM.PÁR	0,100		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikované se měří délce kabelizace udané v kmpárech.
9	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	36,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
10	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
11	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	160,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv

21.4.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 13-06-01

Datum aktualizace :

22.4.2016

ks	27
mj dle JKSO	počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
12	742L12	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 6 MM2	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství P OTSKP_ZS1 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
13	742K25	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství P OTSKP_ZS1 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
14	742O11	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2	M	84,640		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství P OTSKP_ZS1 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
15	743811	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:7,5-190, 1:9-190	KUS	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOv – topné tyče, příchytky hlavíc topných tyčí a pérových přichytek vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skřínky vč. nosných konstrukcí těchto P OTSKP_ZS1 skřínek, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X
16	743821	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU OBLOUKOVOU TVARU 1:7,5-190, 1:9-190	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOv – topné tyče, příchytky hlavíc topných tyčí a pérových přichytek vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skřínky vč. nosných konstrukcí těchto P OTSKP_ZS1 skřínek, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X
17	743812	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:9-300, 1:11-300	KUS	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOv – topné tyče, příchytky hlavíc topných tyčí a pérových přichytek vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skřínky vč. nosných konstrukcí těchto P OTSKP_ZS1 skřínek, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X

FORMULÁŘ 5	
	<u>SOUPIS PRACÍ</u>
Název stavby :	Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy
Název PS,SO :	ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv
Datum zpracování :	21.4.2016
	Zatržení objektu : (JKSO, JKPOV)

Název PS,SO : **ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EO**

Datum zpracování : 21.4.2016

0

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO SO 13-06-01

Datum aktualizace : 22.4.2016

27

mj dle
UKCO

počet mj	
----------	--

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
18	743822	VÝSTROJ EOY PRO VÝHYBKU OBLOUKOVOU TVARU 1:9-300, 1:11-300	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOY – topné tyče, příchytky hlavíc topných tyčí a pérových příchyttek vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skřínky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOY – topné tyče, příchytky hlavíc topných tyčí a pérových příchyttek vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skřínky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X
19	743813	VÝSTROJ EOY PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:12-500	KUS	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOY – topné tyče, příchytky hlavíc topných tyčí a pérových příchyttek vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skřínky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X
20	743814	VÝSTROJ EOY PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:14-760	KUS	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOY – topné tyče, příchytky hlavíc topných tyčí a pérových příchyttek vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skřínky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X
21	743824	VÝSTROJ EOY PRO VÝHYBKU OBLOUKOVOU TVARU 1:14-760	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOY – topné tyče, příchytky hlavíc topných tyčí a pérových příchyttek vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skřínky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X
22	743831	VÝSTROJ EOY PRO VÝHYBKU KŘÍŽOVATKOVOU TVARU 1:9-190	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOY – topné tyče, příchytky hlavíc topných tyčí a pérových příchyttek vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skřínky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X
23	743843	VÝSTROJ EOY PRO VÝHYBKU - ÚPRAVA KLIZNÝCH STOLIČEK A JAZYKOVÝCH OPĚREK	KUS	35,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – zkrácení stávajících kluzných stoliček a jazykových opěrek u starších výhybek pro montáž topných tyčí 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy -**

Název PS,SO : **ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EO**

Datum zpracování : 21.4.2016

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu : **828 73**
(JKSO,
JKPOV)

maijitel HIM: SŽDC

SŽDC	0
------	---

0		ks	2'
---	--	----	----

Cena za objekt [Kč]	m) die	pocet m)
	.JKSO	

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS.SO SO 13-06-01

Datum aktualizace : 22.4.2016

ks 27

27

mj dle "KSC"	počet mj
-----------------	----------

počet mj	
----------	--

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
24	R1	KRYT EOVS STŘEDNÍ - R65, DŘEVĚNÝ PRAŽEC	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R-Položky	1. Položka obsahuje: – vybavení výhybkou zařízením krytů eov – střední kryt, objímky z ocelového pozinkovaného pásku obepínajícího pražec, gumové zástěrky pro volné vedení táhla pod kryt, čepy pro připevnění a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, odstranění šterku v okolí praců a opětovné zasypání – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: 1. Položka obsahuje: – vybavení výhybkou zařízením krytů eov – střední kryt, objímky z ocelového pozinkovaného pásku obepínajícího pražec, gumové zástěrky pro volné vedení táhla pod kryt, čepy pro připevnění a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, odstranění šterku v okolí praců a opětovné zasypání – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření:
25	R2	KRYT EOVS STŘEDNÍ - S49, DŘEVĚNÝ PRAŽEC	KUS	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R-Položky	1. Položka obsahuje: – vybavení výhybkou zařízením krytů eov – střední kryt, objímky z ocelového pozinkovaného pásku obepínajícího pražec, gumové zástěrky pro volné vedení táhla pod kryt, čepy pro připevnění a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, odstranění šterku v okolí praců a opětovné zasypání – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: 1. Položka obsahuje: – vybavení výhybkou zařízením krytů eov – střední kryt, objímky z ocelového pozinkovaného pásku obepínajícího pražec, gumové zástěrky pro volné vedení táhla pod kryt, čepy pro připevnění a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, odstranění šterku v okolí praců a opětovné zasypání – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření:
26	R4	KRYT EOVS STŘEDNÍ - UIC60, BETONOVÝ PRAŽEC, 380mm	KUS	44,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R-Položky	1. Položka obsahuje: – vybavení výhybkou zařízením krytů eov – střední kryt, objímky z ocelového pozinkovaného pásku obepínajícího pražec, gumové zástěrky pro volné vedení táhla pod kryt, čepy pro připevnění a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, odstranění šterku v okolí praců a opětovné zasypání – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: 1. Položka obsahuje: – vybavení výhybkou zařízením krytů eov – boční kryt přestavníků, šroubové svorky, elektroizolační materiál, inspekční poklop a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, vymezení polohy šroubových svorek pro následnou montáž – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření:
27	R5	KRYT EOVS BOČNÍ PŘESTAVNÍKU P/L - R65	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R-Položky	1. Položka obsahuje: – vybavení výhybkou zařízením krytů eov – boční kryt přestavníků, šroubové svorky, elektroizolační materiál, inspekční poklop a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, vymezení polohy šroubových svorek pro následnou montáž – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: 1. Položka obsahuje: – vybavení výhybkou zařízením krytů eov – boční kryt přestavníků, šroubové svorky, elektroizolační materiál, inspekční poklop a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, vymezení polohy šroubových svorek pro následnou montáž – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření:
28	R7	KRYT EOVS BOČNÍ PŘESTAVNÍKU P/L - S49	KUS	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R-Položky	1. Položka obsahuje: – vybavení výhybkou zařízením krytů eov – boční kryt přestavníků, šroubové svorky, elektroizolační materiál, inspekční poklop a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, vymezení polohy šroubových svorek pro následnou montáž – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: 1. Položka obsahuje: – vybavení výhybkou zařízením krytů eov – boční kryt přestavníků, šroubové svorky, elektroizolační materiál, inspekční poklop a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, vymezení polohy šroubových svorek pro následnou montáž – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření:
29	R9	KRYT EOVS BOČNÍ ZÁMKU - R65	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R-Položky	1. Položka obsahuje: – vybavení výhybkou zařízením krytů eov – boční kryt přestavníků, šroubové svorky, elektroizolační materiál, inspekční poklop a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, vymezení polohy šroubových svorek pro následnou montáž – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: 1. Položka obsahuje: – vybavení výhybkou zařízením krytů eov – boční kryt přestavníků, šroubové svorky, elektroizolační materiál, inspekční poklop a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, vymezení polohy šroubových svorek pro následnou montáž – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy -**

Název PS,SO : **ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EO**

Datum zpracování : 21.4.2016

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu : **828 73**
(JKSO,
JKPOV)

maijitel HIM: SŽDC

SŽDC	0
------	---

0		ks	2'
---	--	----	----

Cena za objekt [Kč]	mj die JKSO	počet mj
---------------------	----------------	----------

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS.SO **SO 13-06-01**

Datum aktualizace : 22.4.2016

ks 27

27

mj dle "KSC"	počet mj
-----------------	----------

počet mj	
----------	--

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
30	R10	KRYT EOv BOČNÍ ZÁMKU - S49	KUS	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R-Položky	1. Položka obsahuje: – vybavení výhybky zařízením krytů eov – boční kryt zámku, šroubové svorky, inspekční poklop a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, vymezení polohy šroubových svorek pro následnou montáž – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
31	743911	ROZVADĚČ EOv SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘIDICÍM SYSTÉMEM DO 8 KS ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
32	743912	ROZVADĚČ EOv SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘIDICÍM SYSTÉMEM OD 9 DO 12 KS ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
33	743952	ROZVADĚČ EOv S NADŘÁZENÝM OVLADAČEM - SOFTWARE A PARAMETRIZACE NA 1 KS VÝHYBKÝ/VĚTVY OSVĚTLENÍ	KUS	35,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
34	743953	ROZVADĚČ EOv S NADŘÁZENÝM OVLADAČEM - VERIFIKACE POVELŮ A SIGNÁLŮ NA 1 KS ROZVADĚČE EOv/OSVĚTLENÍ	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
35	743641	ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU OSVĚTLENÍ DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – instalaci software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv

21.4.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 13-06-01

Datum aktualizace :

22.4.2016

ks	27
mj dle JKSO	počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
36	743936	ROZVADĚČ EOv - SADA KOLEJOVÉHO TEPLOMĚRU, ČIDLA SRÁŽEK A VENKOVNÍ TEPLOTY	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	X	1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
37	743DAH-R	DOHLEDOVÉ PRACOVNÍŠTĚ SPRÁVCE OBVODU EOv/VO, SW, ZAJIŠTĚNÍ NÁVAZNOSTI, NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ VČ. SW A LICENCE	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P R		1. Položka obsahuje: Všechny náklady na nastavení a seřízení systému, vybavení příslušným softwarem včetně licenčních poplatků, včetně měření vstupních a výstupních údajů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
38	743E21	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PÍLÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
39	743E22	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PÍLÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY SE 4-6 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
40	743E23	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PÍLÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY SE 7-10 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
41	744218	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PÍLÍŘI, MIN. IP 44, - PŘÍPLATEK ZA POVRCHOVOU ÚPRAVU LAKOVÁNÍM	KUS	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži – veškerý podružný a pomocný materiál (včetně můstků, vnitřních propojů- vodičů a pod), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení (jističe, stykače apod.), zemní práce

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv

21.4.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 13-06-01

Datum aktualizace :

22.4.2016

ks	27
mj dle JKSO	počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
42	744I01	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	42,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: P OTSKP_ZS1: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
43	741921	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI NEREZOVÝ (V4A) DO 120 MM2	M	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem P OTSKP_ZS1: norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření:
44	741B21	ZEMNÍČÍ TYČ NEREZOVÁ (V4A) DÉLKY DO 2 M	KUS	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem P OTSKP_ZS1: 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
45	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem P OTSKP_ZS1: 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
46	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	240,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: P OTSKP_ZS1: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
47	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: P OTSKP_ZS1: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv

21.4.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 13-06-01

Datum aktualizace :

22.4.2016

ks

27

mj dle JKSO

počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
48	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	195,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	X	1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
49	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	98,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	X	1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
50	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	72,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	X	1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajích rozvodů nn, přiřazení vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
51	748241	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY DO 40 MM	KUS	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	X	1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
52	742013	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	1 680,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	X	1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
53	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	X	1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprúdá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv

21.4.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 13-06-01

Datum aktualizace :

22.4.2016

ks	27
mj dle JKSO	počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
54	747214-R	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	21,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P R			1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
55	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_ZS1	X		1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
56	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	1 950,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_ZS1			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
57	743Z41	DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ EOv NA VÝHYBCE	KUS	22,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_ZS1			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
58	743Z42	DEMONTÁŽ NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE PRO ZAŘÍZENÍ EOv	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_ZS1			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
59	743Z44	DEMONTÁŽ OVLADAČE PRO ZAŘÍZENÍ EOv	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_ZS1			1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv

21.4.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 13-06-01

Datum aktualizace :

22.4.2016

ks

27

mj dle JKSO

počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
60	744Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	135,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: P OTSKP_ZS1: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v
S	Celkem za 74	Silnoproud				0,000		0,00		0,00				
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoprout a slaboprout				0,000		0,00		0,00				
61	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 395,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X P OTSKP_ZS1 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
62	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 924,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X P OTSKP_ZS1 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
63	702222	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	325,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X P OTSKP_ZS1 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
64	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	1 720,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X P OTSKP_ZS1 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv

21.4.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 13-06-01

Datum aktualizace :

22.4.2016

ks	27
mj dle JKSO	počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
71	709310	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV	KUS	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu, provedení podkladové a zášypové vrstvy písku – dodání a přemísťování cihel, uložení do rýhy – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
72	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	1 680,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	X	1. Položka obsahuje: – odvinutí, napojení a zatažení lana do kanálků nebo tvárnice trasy – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
73	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍŇE (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	212,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	X	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
74	702810	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S KABELOVOU KOMOROU	M	205,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	X	1. Položka obsahuje: – protažení tyčí, vyčištění otvoru čistící soupravou – zatažení konopného lana (nebo ocelového) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
75	702830	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU ZE ŽLABŮ	M	20,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	X	1. Položka obsahuje: – protažení tyčí, vyčištění otvoru čistící soupravou – zatažení konopného lana (nebo ocelového) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
76	701AAC-R	VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽEL. STANICE	KM	3,500		0,000		0,00	0,00	0,00		P R		Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štol a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv

21.4.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 13-06-01

Datum aktualizace :

22.4.2016

ks	27
mj dle JKSO	počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
77	704212-R	VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00		p R		1. Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
78	704213-R	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	14,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P R		1. Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
79	742O12	OCHRANNÝ NÁTĚR KABELU PROTI OHNI	M	68,000					0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – nátěr a všechny práce spojené s nátěrem kabelu včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
80	032231-R	PROVIZORNÍ LÁVKY - ZŘÍZENÍ (MONTÁŽ)	M2	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P R		1. Položka obsahuje: – dovoz a montáž objednatelém požadovaného zařízení, a to i po etapách – volba materiálů, pokud není stanovena projektem, je dle předpokládaného zatížení v kompetenci zhotovitele 2. Položka neobsahuje: – konstrukci lávky 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
81	032233-R	PROVIZORNÍ LÁVKY - ZRUŠENÍ (DEMONTÁŽ)	M2	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P R		1. Položka obsahuje: – demontáž a likvidaci, a to i po částech – odvoz demontovaného materiálu do skladů zhotovitele, pronajímatele nebo třetích osob anebo na likvidaci odpadů – poplatky za likvidaci odpadů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
82	701FDE-R	PŘECHOD PŘES ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P R		Položka obsahuje: Určení místa, výmutů příkopové tvárnice, výkop rýhy, uložení žlabů včetně zakrytí, zához rýhy, uložení příkopové tvárnice, úprava terénu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy -**

Název PS,SO : **ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv** objektu :
(UKSO

Datum zpracování : 21.4.2016

maijitel HIM:	SŽDC	0
---------------	------	---

SŽDC	0
------	---

0

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO SO 13-06-01

Datum aktualizace : 22.4.2016

ks 27

27

mj dle	počet mj
--------	----------

počet mj	
----------	--

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
83	709622-R	DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO PŘECHODU NEBO PŘEJEZDU PŘES KOLEJE Š. DO 4M	M	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných činností – montáž zařízení včetně realizace základu a souvisejících zemních prací. Součástí je nátěr konstrukce 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření:
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00				
Díl:	13	Hloubené vykopávky												
84	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 358,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
85	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	339,500		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK	
86	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	3 270,570		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK	
87	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	150,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv

21.4.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 13-06-01

Datum aktualizace :

22.4.2016

ks	27
mj dle JKSO	počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
88	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	37,500		0,000		0,00	0,00	0,00				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00				
Díl:	17	Konstrukce ze zemin												položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech
89	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	150,000		0,000		0,00	0,00	0,00				P OTSKP_SPK
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00				
Díl:	14	Ražení a protlačování												SD položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)
90	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	377,000		0,000		0,00	0,00	0,00				P OTSKP_SPK
S	Celkem za 14	Ražení a protlačování				0,000		0,00		0,00				
Díl:	2	Základy												1. Položka obsahuje: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu – zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti včetně užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu – zřízení spojovací vrstvy u základů, pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
91	272310-R	ZÁKLADY VČETNĚ PODEZDÍVEK Z BETONU (PROSTĚHO) DO C 12/15	M3	2,400		0,000		0,00	0,00	0,00				P R
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00				
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)												

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy -**

Název PS,SO : **ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv** objektu :
/JKSO

Datum zpracování : 21.4.2016

maijitel HIM:	SŽDC	0
---------------	------	---

SŽDC	0
------	---

0		ks	2'
---	--	----	----

ks 27

27

mj dle IKSO	počet mj
----------------	----------

počet mj	
----------	--

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO SO 13-06-01

Datum aktualizace : 22.4.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
92	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	725,800		0,000		0,00	0,00	0,00		P	OTSKP_SPK	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
93	701FFC-R	OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	M2	1 929,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje: Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
94	701FFB-R	VYČIŠTĚNÍ ŠTĚRKOVÉHO LOŽE	M2	712,950		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje: Vyčištění šterkového lože a úprava terénu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
95	701ACA-R	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - POROST MĚKKÝ S ODVOZEM DO 20KM	M2	405,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků. Odstranění kořenů a složení do hromad. Křoviny a stromky do průměru kmenů do 5cm. Dále obsahuje naložení na dopravní prostředek a odvoz do 20km, dále cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00				
Díl:	51	Kolejové lože				0,000		0,00		0,00				
96	541521-R	PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE	KUS	28,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P	R	1. Položka obsahuje: – odkopání kolejového lože na úroveň ložné plochy pražců – povolení upevňovačel – posunutí pražce do nové polohy – utažení upevňovačel, popř. náhradu poškozených upevňovacích prvků a podložek za užití nebo nové – nahnutí kolejového lože zpět včetně zhutnění – směrovou a výškovou úpravu koleje – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv

21.4.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 13-06-01

Datum aktualizace :

22.4.2016

ks	27
mj dle JKSO	počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
97	549530-R	PODBITÍ PRAŽCE	KUS	56,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P R		1. Položka obsahuje: – lokální podbití pražce – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění šterkového lože 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
98	56310-R	OBNOVENÍ DRÁŽNÍ STEZKY - VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA	M2	1 929,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P R		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
S	Celkem za 51	Kolejové lože				0,000		0,00		0,00				
Díl:	96	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek												
99	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	12,600		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_SPK		porozka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných nřadnic
100	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	T.KM	604,800		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_SPK		Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
S	Celkem za 96	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek				0,000		0,00		0,00				
Díl:	5	Komunikace												
101	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_SPK		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv

21.4.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 13-06-01

Datum aktualizace :

22.4.2016

ks

27

mj dle JKSO

počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
102	966158-R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽIVIČNÝCH NEBO Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20cm	M3	1,400		0,000		0,00	0,00	0,00	P R		položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných norem
103	96615B-R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽIVIČNÝCH NEBO Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	T.KM	56,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P R		Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
104	567406	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PENETRAČ MAKADAMU	M3	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozproštění a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
105	561143	PODKLADNÍ BETON TŘ. III TL. DO 200MM	M2	0,600		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK		- oodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry
106	701EBA-R	ŽIVIČNÝ POVRCH VOZOVKY - VRSTVA ASFALTU DO 20cm	M2	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P R		Položka obsahuje: Zřízení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření živичné směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
107	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK		položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv

21.4.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 13-06-01

Datum aktualizace :

22.4.2016

ks

27

mj dle JKSO

počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
108	587203	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK	M2	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_SPK		- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
109	587201	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_SPK		- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00				
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů												1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky a
110	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	302,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1:		
111	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	3,200		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření:
112	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	30,240		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření:

FORMULÁŘ 5	
	<u>SOUPIS PRACÍ</u>
Název stavby :	Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Chocen, odb. Zádulka a Svitavy
Název PS,SO :	ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOv
Datum zpracování :	21.4.2016
	Zatlídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Název PS,SO : *ŽST. Přelouč, úprava a doplnění EOV*

Datum zpracování : 21.4.2016

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO SO 13-06-01

Datum aktualizace : 22.4.2016

ks

27

mj dle

	počet mj
--	----------

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
113	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	1,680		0,000		0,00	0,00	0,00			P OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: –
114	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00			P OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: –
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00				