

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		„Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa“	Datum zpracování 02/2016		
Objekt :		Rekapitulace			
P.č.	Číslo položky	Název položky	Cena	DPH	Cena vč.DPH
1		Všeobecné položky	0,00		
2		PS 28-01 Úprava zabezpečovacího zařízení	0,00		
3		PS 14-01 Rozhlas pro cestující	0,00		
4		SO 01-16_1 Železniční spodek 1	0,00		
5		SO 01-16_2 Železniční spodek 2	0,00		
6		SO 01-16_3 Železniční spodek 3	0,00		
7		SO 01-17_1 Železniční svršek 1	0,00		
8		SO 01-17_2 Železniční svršek 2	0,00		
9		SO 01-17_3 Železniční svršek 3	0,00		
10		SO 16-02 Nástupiště a zpevněné plochy	0,00		
11		SO 15-01 Přístřešek pro cestující	0,00		
12		SO 06-01 Osvětlení nástupiště	0,00		
13		SO 06-02 Přeložky silnoproudých rozvodů NN	0,00		
14		SO 14-01 Přeložky technologických sítí SŽDC	0,00		
		Náklady stavby celkem	0,00	0,00	0,00

ZAOKROUHLNÍ NA 2 DES. MÍSTA U CENY A 3 DES. MÍSTA U MNOŽSTVÍ - SO A PS

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		„Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa“			Datum zpracování	
Objekt :		Všeobecné položky				
Poř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Realizační dokumentace (v rozsahu uvedeném v tech.specifikacích)	KPL	1,000		0,00
2		Geodetická dokumentace skutečného provedení	KPL	1,000		0,00
3		Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,00
4		Digitální dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,00
5		Zajištění nezávislého posouzení bezpečnosti, analýzy a hodnocení rizik změny železniční infrastruktury	KPL	1,000		0,00
6		Zajištění publicity	KPL	1,000		0,00
		CELKEM				0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa			Datum zpracování: 2/2016	
Objekt :		PS 28-01 Úprava zabezpečovacího zařízení				
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
1	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	KUS	5,000		0,00
2	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	KUS	5,000		0,00
3	R1	Přenosný výměnový zámek - dodávka	KUS	4,000		0,00
4	R2	Přenosný výměnový zámek - montáž	KUS	4,000		0,00
5	R3	Přenosný výměnový zámek - demontáž	KUS	4,000		0,00
6	R4	Mechanická závora - dodávka	KUS	2,000		0,00
7	R5	Mechanická závora - montáž	KUS	2,000		0,00
8	R6	Mechanická závora - demontáž	KUS	2,000		0,00
9	R7	Pronájem kontejneru pro dozorčího provizorního přechodu	MĚSÍC	1,500		0,00
10	75A131	Kabel metalický dvoupášt'ový do 12 párů - dodávka	KMPÁR	0,150		0,00
11	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	KMPÁR	0,150		0,00
12	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	KUS	5,000		0,00
13	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádru o průměru 1 mm2 do 12 párů	KUS	5,000		0,00
14	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	KUS	5,000		0,00
15	R8	Provizorní zaslepení kabelu	KUS	4,000		0,00
16	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	KUS	1,000		0,00
17	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	KUS	1,000		0,00
18	75B568	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	KUS	1,000		0,00
19	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	HOD	16,000		0,00
20	R9	Přezkoušení počítačů náprav	KUS	5,000		0,00
21	02911	Ostatní požadavky - geodetické zaměření	HM	1,000		0,00
22	132838	Hloubení rýh šíř do 2m paží i nepaží tř.II, odvoz do 20 km	M3	20,000		0,00
23	R10	Ochrana stávajících kabelů - sondy	KUS	10,000		0,00
24	R11	Ochrana stávajících ch kabelů - stranové / hloubkový přesun kabelů	M	50,000		0,00
25	R12	Korugovaná chránička pro mechanickou ochranu vedení, ři 110 - 160mm	M	20,000		0,00
26	R13	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	TUN	0,050		0,00
27	O14620	Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 17 04 10* Kabely s izolací papír - olej	TUN	0,050		0,00
		Celkem				0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa				
Objekt :		PS 14-01 Rozhlas pro cestující				
		Datum zpracování: 2/2016				
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
1	75J1FG	Dodávka - Tlakový reproduktor rozhlasu s nastavitelným výkonem	kus	10,000		0,00
2	75J2BG	Montáž (dem.) - Směrový nebo tlakový reproduktor. Připojení na připravený rozvod s přípr. kabelovou nebo drátovou formou.	kus	10,000		0,00
3	75J1DI	Dodávka - Konzola na reproduktor rozhlasu	kus	10,000		0,00
4	75J2DG	Montáž (dem.) - Reproduktorové kabely do osvětlovacího stožáru	kus	10,000		0,00
5	75J2CA	Montáž: zkoušení - Reproduktor při 1 programové ústředně	kus	10,000		0,00
6	75J2CD	Montáž: zkoušení - Funkční dodavatelské přezkoušení žel. rozhlasového zařízení: reproduktor	kus	10,000		0,00
7	75J2AL	Montáž: zkoušení - Funkční dodavatelské přezkoušení žel. rozhlasového zařízení dálkově ovládaný po zkompletování do výkonu 400 W	kus	1,000		0,00
8	75J2AQ	Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího rozhlasové zařízení	kus	1,000		0,00
9	75J2FCROV1	Montáž: měření - Závěrečné měření rozhlasov. zařízení -akustické měření ve stanici, zastávce	kus	1,000		0,00
10	75GAAA	Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9	kus	2,000		0,00
11	75GAAE	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	2,000		0,00
12	75GABF	Dodávka - Zásobník bleskojistek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený	kus	2,000		0,00
13	75GABJ	Montáž (dem.) - Zásobník, nosník bleskojistek	kus	2,000		0,00
14	75A210	Dodávka metalického dvouplášťového kabelu CYKY	m	240,000		0,00
15	75A270	Zatažení metalického kabelu CYKY	m	240,000		0,00
16	75A410	Forma kabelová	ks	8,000		0,00
17	75H8BC	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm	m	20,000		0,00
18	75H8HC	Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do trubek / lišt	m	20,000		0,00
19	75HFEA	Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 20 žil	kus	4,000		0,00
20	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000		0,00
21	75HNHD	Protlak 10cm	m	7,000		0,00
22	460 15-0133R	Kabelová trasa žlabovaná 10X10cm výkop 35/50cm a zához	m	200,000		0,00
		Celkem				0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

<div> <div>Stavba : Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa</div> <div>Objekt : SO 01-16_1 Železniční spodek 1</div> <div>Datum zpracování: 2/2016</div> </div>						
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
1	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	432,900		0,00
2	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 132,900		0,00
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	17,316		0,00
4	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	172,900		0,00
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	60,632		0,00
6	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	346,528		0,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	649,116		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	17,316		0,00
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	68,120		0,00
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	345,800		0,00
11	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	343,200		0,00
12	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	4,680		0,00
13	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,200		0,00
14	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	22,100		0,00
15	501102	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ	M3	127,400		0,00
16	501430	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMEN - TEM	M3	290,472		0,00
17	0271_R01	ZŘÍZENÍ, PROVOZOVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍ PANELOVÉ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - MONTÁŽ, DODÁVKA VČ. PŘÍP. NÁJMU A OBRATOVOSTI, DEMONTÁŽ A ODVOZ NA PŘEDEPSANÉ MÍSTO - VČ. PŘÍP. POPLATKU ZA SKLÁDKU	M2	6,240		0,00
18	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	7,800		0,00
19	567_R03	KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VYSPRÁVEK ASFALTOVÉHO POVRCHU VOZOVEK - PŘEDPOKLAD DO 10% PLOCHY	m2	540,800		0,00
20	94899-R	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M2	9,360		0,00
21	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	9,150		0,00
22	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	140,000		0,00
23	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	6,000		0,00
24	895804-R	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM	KUS	3,000		0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa				Datum zpracování: 2/2016
Objekt :		SO 01-16_1 Železniční spodek 1				
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
25	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	1,716		0,00
26	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1,300		0,00
27	8999-R01	NAVRTÁVKA DO BETON. KANAL. ŠACHTY DN 200 + VLOŽKY, UTĚSNĚNÍ, IZOLACE - VYSPRAVENÍ ŠACHTY V OBLASTI VRTU	kus	1,000		0,00
28	966161	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	5,200		0,00
29	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	99,840		0,00
30	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	622,232		0,00
31	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	13,000		0,00
		Celkem				0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa				Datum zpracování: 2/2016
Objekt :		SO 01-16_2 Železniční spodek 2				
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
1	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	1 697,100		0,00
2	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	9 887,100		0,00
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	44,384		0,00
4	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	687,100		0,00
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	203,568		0,00
6	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 273,472		0,00
7	141145	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM	M	39,000		0,00
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 543,384		0,00
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	44,384		0,00
10	17419-R	ZÁSYP JAM A RÝH RECYKL ŠD - VČ. RECYKLACE, NALOŽENÍ, PŘELOŽENÍ, DOPRAVY Z RECYKLAČNÍ ZÁKLADNY, ULOŽENÍ	M3	4,000		0,00
11	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,000		0,00
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	211,880		0,00
13	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 374,200		0,00
14	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 086,800		0,00
15	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	17,320		0,00
16	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,300		0,00
17	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	M3	0,100		0,00
18	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	13,300		0,00
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,600		0,00
20	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	94,400		0,00
21	501102	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ	M3	542,600		0,00
22	501430	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMEN - TEM	M3	1 154,328		0,00
23	0271_R01	ZŘÍZENÍ, PROVOZOVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ PANELOVÉ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - MONTÁŽ, DODÁVKA VČ. PŘÍP. NÁJMU A OBRATOVOSTI, DEMONTÁŽ A ODVOZ NA PŘEDEPSANÉ MÍSTO - VČ. PŘÍP. POPLATKU ZA SKLÁDKU	M2	17,760		0,00
24	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	22,200		0,00
25	567_R03	KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VYSPRÁVEK ASFALTOVÉHO POVRCHU VOZOVEK - PŘEDPOKLAD DO 10% PLOCHY	m2	1 539,200		0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa			Datum zpracování: 2/2016	
Objekt :		SO 01-16_2 Železniční spodek 2				
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
26	94899-R	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M2	26,640		0,00
27	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	20,000		0,00
28	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	68,350		0,00
29	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	439,700		0,00
30	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	35,000		0,00
31	895108-R	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 800 VČ. REVIZNÍHO NÁSTAVCE	KUS	2,000		0,00
32	895804-R	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM	KUS	13,000		0,00
33	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	5,784		0,00
34	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	3,200		0,00
35	8999-R01	NAVRTÁVKA DO BETON. KANAL. ŠACHTY DN 200 + VLOŽKY, UTĚSNĚNÍ, IZOLACE - VYSPRAVENÍ ŠACHTY V OBLASTI VRTU	kus	1,000		0,00
36	8999-R02	NAVRTÁVKA DO PLAST. KANAL. ŠACHTY DN 150 + VLOŽKY, UTĚSNĚNÍ, IZOLACE - VYSPRAVENÍ ŠACHTY V OBLASTI VRTU	kus	1,000		0,00
37	966161	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	14,800		0,00
38	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	284,160		0,00
39	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	2 362,768		0,00
40	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	37,000		0,00
		Celkem				0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa				
Objekt :		SO 01-16_3 Železniční spodek 3				
Datum zpracování: 2/2016						
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
1	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	605,000		0,00
2	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 985,000		0,00
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	5,000		0,00
4	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	265,000		0,00
5	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	91,000		0,00
6	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	688,000		0,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	956,000		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,000		0,00
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	135,000		0,00
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	530,000		0,00
11	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	620,000		0,00
12	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,500		0,00
13	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	38,500		0,00
14	501102	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ	M3	225,000		0,00
15	501430	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMEN - TEM	M3	445,200		0,00
16	0271_R01	ZŘÍZENÍ, PROVOZOVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍ PANELOVÉ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - MONTÁŽ, DODÁVKA VČ. PŘÍP. NÁJMU A OBRATOVOSTI, DEMONTÁŽ A ODVOZ NA PŘEDEPSANÉ MÍSTO - VČ. PŘÍP. POPLATKU ZA SKLÁDKU	M2	12,000		0,00
17	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	15,000		0,00
18	567_R03	KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VYSPRÁVEK ASFALTOVÉHO POVRCHU VOZOVEK - PŘEDPOKLAD DO 10% PLOCHY	m2	1 040,000		0,00
19	94899-R	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M2	18,000		0,00
20	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	197,300		0,00
21	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	5,000		0,00
22	895804-R	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM	KUS	4,000		0,00
23	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	1,000		0,00
24	8999-R02	NAVRTÁVKA DO PLAST. KANAL. ŠACHTY DN 150 + VLOŽKY, UTĚSNĚNÍ, IZOLACE - VYSPRAVENÍ ŠACHTY V OBLASTI VRTU	kus	1,000		0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa				
Objekt :		SO 01-16_3 Železniční spodek 3				
		Datum zpracování: 2/2016				
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
25	966161	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	5,000		0,00
26	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	96,000		0,00
27	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	852,000		0,00
28	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	13,000		0,00
		Celkem				0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa					Datum zpracování: 2/2016
Objekt :		SO 01-17_1 Železniční svršek 1					
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem	
1	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	300,000		0,00	
2	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 400,000		0,00	
3	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	345,800		0,00	
4	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	52,000		0,00	
5	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	140,000		0,00	
6	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	140,000		0,00	
7	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	12,000		0,00	
8	549331-R	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	140,000		0,00	
9	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,00	
10	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	3,000		0,00	
11	923119-R	STANIČNÍK - BETON	KUS	1,000		0,00	
12	923921	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA HŘEBOVÁ (H) NA NÁSTUPIŠTI	KUS	3,000		0,00	
13	92510-R	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	21,840		0,00	
14	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	239,200		0,00	
15	965023	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	m3.km	239,200		0,00	
16	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	140,000		0,00	
17	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montáž - ní základny) k likvidaci	t.km	679,325		0,00	
18	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	600,000		0,00	
19	015190-R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT - Poznámka pro zhotovitele: Neoceňovat viz. zadávací podmínky investora.	T	18,720		0,00	
20	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	58,240		0,00	
21	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,073		0,00	
22	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,104		0,00	
		Celkem				0,00	

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa				Datum zpracování: 2/2016
Objekt :		SO 01-17_2 Železniční svršek 2				
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
1	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	1 449,200		0,00
2	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	298,000		0,00
3	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	575,700		0,00
4	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	1 297,300		0,00
5	542211	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M	M	176,000		0,00
6	543211	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE DŘEVĚNÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	10,000		0,00
7	543331	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ	M	14,600		0,00
8	543411	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO	PÁR	36,000		0,00
9	543430	VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI	PÁR	18,000		0,00
10	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	50,000		0,00
11	549330-R	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	439,000		0,00
12	549331-R	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	575,900		0,00
13	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000		0,00
14	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	7,000		0,00
15	923119-R	STANIČNÍK - BETON	KUS	7,000		0,00
16	923712-R	TABULE VELIKOSTI 3700X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	KUS	2,000		0,00
17	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	4,000		0,00
18	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU - KONZOLOVÉ NA SAMOST. SLOUPKU V BET. ZÁKLADU	KUS	12,000		0,00
19	92510-R	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	92,160		0,00
20	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	1 260,800		0,00
21	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	3 440,000		0,00
22	965023	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	m3.km	830,800		0,00
23	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	563,000		0,00
24	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montáž - ní základny) k likvidaci	t.km	2 731,856		0,00
25	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	17,300		0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa				Datum zpracování: 2/2016
Objekt :		SO 01-17_2 Železniční svršek 2				
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
26	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážn - í základny) k likvidaci	t.km	339,080		0,00
27	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	775,000		0,00
28	015190-R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT - Poznámka pro zhotovitele: Neoceňovat viz. zadávací podmínky investora.	T	77,780		0,00
29	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	255,760		0,00
30	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,307		0,00
31	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,396		0,00
32	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	2,100		0,00
		Celkem				0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa				
Objekt :		SO 01-17_3 Železniční svršek 3				Datum zpracování: 2/2016
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
1	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	690,000		0,00
2	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	120,000		0,00
3	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	224,300		0,00
4	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	348,000		0,00
5	543331	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ	M	7,300		0,00
6	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	24,000		0,00
7	549330-R	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	133,000		0,00
8	549331-R	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	224,500		0,00
9	92510-R	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	36,000		0,00
10	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	530,000		0,00
11	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	1 840,000		0,00
12	965023	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	m3.km	300,000		0,00
13	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	18,000		0,00
14	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážn - í základny) k likvidaci	t.km	352,800		0,00
15	965-R001	Demontáž koleje na ocelových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - a odvozem rozebraných součástí k likvidaci do 5 km	M	203,000		0,00
16	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	415,000		0,00
17	015190-R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT - Poznámka pro zhotovitele: Neoceňovat viz. zadávací podmínky investora.	T	77,000		0,00
18	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,120		0,00
19	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,150		0,00
20	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	3,200		0,00
		Celkem				0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa					Datum zpracování: 2/2016
Objekt :		SO 16-02 Nástupiště a zpevněné plochy					
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem	
1	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	3,000		0,00	
2	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	52,800		0,00	
3	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	270,000		0,00	
4	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 160,000		0,00	
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	270,000		0,00	
6	1741_R02	ZÁSYP JAM A RÝH HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH Z JINÝCH MATERIÁLŮ - -zásyp zhutněným nenamrzavým materiálem (výzisk zeŠL) včetně případného naložení a dopravy	M3	450,000		0,00	
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	723,000		0,00	
8	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	6,000		0,00	
9	327313	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	27,500		0,00	
10	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	53,000		0,00	
11	457313	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	M3	13,000		0,00	
12	46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	32,000		0,00	
13	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	125,000		0,00	
14	58261_R01	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60 mm tzv. "SLEPECKÁ" DO LOŽE	M2	13,000		0,00	
15	582611	Z KAM - dlažba s impregnací, s výstupky (signální pás), podsyp tl. 40mm	M2	720,000		0,00	
16	9111_R02	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM					
17	91722	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY - včetně kotvení, vrtů pro kotvy, kompletní dodávka a montáž vč. dopravy	kg	5 250,000		0,00	
18	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	170,000		0,00	
19	9217_R01	DŘEVĚNÝ PŘECHOD PŘES KOLEJE Š. 2 M, KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ	M	27,000		0,00	
20	9237-R11	DIGITÁLNÍ HLASOVÉ MAJÁČKY, DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	2,000		0,00	
21	9237-R12	SILOVÉ ZAPOJENÍ MAJÁČKU NA STOŽÁRU VO	kus	1,000		0,00	
22	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	15,000		0,00	
23	923831	KONZOLA PRO NÁVĚST	KUS	7,000		0,00	
24	92411_R01	NÁSTUPIŠTĚ SYPANÁ Z KAMENNÉ DRTI FR. 16/22 - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET	m3	85,000		0,00	
25	92442_R01	NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVŇOVÁ Z PREFABRIKÁTŮ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK, KOMPL. D+M - VČ. SPOJOVÁNÍ, UKOTVENÍ K PODKLADNÍ VRSTVĚ A PŘEKRYTÍ SPAR MEZI BLOKY	M	200,000		0,00	

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa					Datum zpracování: 2/2016
Objekt :		SO 16-02 Nástupiště a zpevněné plochy					
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem	
25	924913	NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSÍN ŽLUTÁ 6200	M	200,000		0,00	
26	924914	NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM	M2	80,000		0,00	
27	92696_R01	TABULE S NÁZVEM ZASTÁVKY (3700X600 MM) - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET	kus	2,000		0,00	
28	92696_R02	TABULE SE SMĚRY JÍZDY (1700X500MM) - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET	kus	3,000		0,00	
29	92696_R03	TABULE S OZNAČENÍM NÁSTUPIŠŤ (1350x295mm) - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET	kus	8,000		0,00	
30	92696_R04	TABULKA SMĚR K NÁSTUPIŠTI (1650X295 MM) - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET	kus	1,000		0,00	
31	92696_R05	PIKTOGRAM ZÁKAZ KOUŘENÍ (480X650MM) - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	2,000		0,00	
32	92696_R06	PIKTOGRAM ZÁKAZ VSTUPU (480X480MM) - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	2,000		0,00	
33	92696_R07	PIKTOGRAM ZÁKAZ VSTUPU (480X700MM) - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	1,000		0,00	
34	92696_R08	TABULKY ZNAČÍCÍ POZOR VLAK (1200X400 MM) - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET	kus	2,000		0,00	
35	92696_R10	PIKTOGRAM SEKTORU (300 X 300 MM) na konzoli, oboustranně opsané - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	4,000		0,00	
36	93553	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	58,000		0,00	
37	9501-R07	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - BOX NA POSYPOVÝ MATERIÁL - VČETNĚ UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO ZÁKLADOVÝCH PATEK	kus	2,000		0,00	
38	950-R08	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - LAVIČKA PARKOVÉHO TYPU JEDNOSTRANNÁ 1800/705 MM S PODRUČKAMI - VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, VČETNĚ UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO ZÁKLADOVÝCH PATEK / DLE TKP STAVEB ST.DRAH	kus	3,000		0,00	
39	950-R09	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - ODPADKOVÝ KOŠ KRUHOVÝ 45 L - VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, VČETNĚ UPEVNĚNÍ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE NEBO ZÁKLADOVÝCH PATEK / DLE TKP STAVEB ST.DRAH	kus	4,000		0,00	
40	96560_R01	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	KS	3,000		0,00	
41	96583_R05	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ SYPANÉHO S PEVNOU PLOCHOU (TVÁRNICE TISCHER, PODLOŽKA TVÁRNICE) - S ODVOZEM DO 20 KM	M3	90,000		0,00	
42	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	50,000		0,00	
43	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	880,000		0,00	

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa				
Objekt :		SO 16-02 Nástupiště a zpevněné plochy				
		Datum zpracování: 2/2016				
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
44	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	228,000		0,00
45	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	6,600		0,00
46	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	375,000		0,00
47	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	307,500		0,00
		Celkem				0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa				
Objekt :		SO 15-01 Přístřešek pro cestující				
Datum zpracování: 2/2016						
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
1	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	17,608		0,00
2	13283B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	140,864		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	17,608		0,00
4	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,601		0,00
5	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	12,902		0,00
6	38R001	Jednostranný přístřešek o rozměrech 8,30 x1,86m s pultovou prosklenou střechou	KUS	2,000		0,00
7	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04				
		VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚ - ŽITELNOSTI	T	33,455		0,00
		Celkem				0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa				
Objekt :		SO 06-01 Osvětlení nástupiště				
		Datum zpracování: 2/2016				
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,22		0,00
2	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalitě	m2	110,00		0,00
3	701ABL	Odstranění šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	110,00		0,00
4	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	4,50		0,00
5	701BBB	Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž	m3	4,50		0,00
6	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	1,50		0,00
7	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	213,00		0,00
8	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	213,00		0,00
9	741AAL	Trubka z tvrdého PE ochranná do 100mm uložená pevně	m	213,00		0,00
10	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	213,00		0,00
11	701DBB	Průraz zdívmem v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	2,00		0,00
12	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,00		0,00
13	701EAA	Zřízení šterkového lože - tloušťka do 25cm	m2	110,00		0,00
14	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	110,00		0,00
15	701FAA	Zřízení a odstranění provizorní lávky	m	10,00		0,00
16	701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	2,00		0,00
17	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	7,00		0,00
18	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	4,80		0,00
19	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	38,14		0,00
20	741BBG	Krabicová rozvodka z izol. do 10 mm2	kus	10,00		0,00
21	741ECA	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm	kus	10,00		0,00
22	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	240,000		0,00
23	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	10,000		0,00
24	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	213,000		0,00
25	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	345,000		0,00
26	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	2,000		0,00
27	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	7,000		0,00
28	742JAA_T	Kabelová spojka pro jednožilové kabely s plastovou izolací pro 1kV, do 16 mm2	kus	1,000		0,00
29	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	12,000		0,00
30	743AIA	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 - 2 okruhy	kus	10,000		0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa			
Objekt :		SO 06-01 Osvětlení nástupiště			
		Datum zpracování: 2/2016			
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	celkem
31	743AAC	Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	10,000	0,00
32	743AEF_R	Svítilno pro montáž na stožár - SHC (100W,třída II)	kus	10,000	0,00
33	743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m	kus	1,000	0,00
34	744IEC	Elektroměr trojfázový pro nepřímé měření x / 5A	kus	1,000	0,00
35	743AJH_R	Dozbrojení rozvaděče pro napájení osvětlení do 4ks 3-f větví s PLC řídicím systémem(stávající systém FarCom) + doplnění RO,RHB a KS3	kpl	1,000	0,00
36	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	0,00
37	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000	0,00
38	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	1,000	0,00
39	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	32,000	0,00
40	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	8,000	0,00
41	747GAC	Zkušební provoz	hod	24,000	0,00
42	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	4,000	0,00
43	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	16,000	0,00
44	746BAC	Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž	kus	10,000	0,00
45	748BBB	Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	kus	30,000	0,00
46	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	38,140	0,00
47	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,030	0,00
48	200301-O	Komunální odpad	t	0,200	0,00
49	R001	Pomocný a podružný materiál	kpl	1,000	0,00
		Celkem			0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa				Datum zpracování: 2/2016
Objekt :		SO 06-02 Přeložky silnoproudých rozvodů NN				
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,022		0,00
2	701ABC	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalitě	m2	2,000		0,00
3	701ABL	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	2,000		0,00
4	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m3	0,540		0,00
5	701CBN	Hloubení a zához kabelové rýhy 900/1700mm zemina tř. 5	m	9,000		0,00
6	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	9,000		0,00
7	741AAL	Trubka z tvrdého PE ochranná do 110mm uložená pevně dělená	m	38,000		0,00
8	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	9,000		0,00
9	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,00
10	701EAA	Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	7,200		0,00
11	701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	2,000		0,00
12	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	23,000		0,00
13	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	16,000		0,00
14	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	7,780		0,00
15	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	55,000		0,00
16	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	38,000		0,00
17	742JAA_T	Kabelová spojka pro jednožilové kabely s plastovou izolací pro 1kV, do 16 mm2	kus	5,000		0,00
18	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,00
19	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,000		0,00
20	747GAC	Zkušební provoz	hod	4,000		0,00
21	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,00
22	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	7,780		0,00
23	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,00
24	200301-O	Komunální odpad	t	0,050		0,00
25	R001	Pomocný a podružný materiál	kpl	1,000		0,00
		Celkem				0,00

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Stavba :		Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa				Datum zpracování: 2/2016
Objekt :		PS 14-01 Přeložky technologických sítí SŽDC				
č. pol.	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková	celkem
1	010023R	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,500		0,00
2	701ADCR	Geodetické vytyčení trasy	km	0,500		0,00
3	200154R	Hloubení a zához kabelové rýhy 35/50cm zemina do tř. 4	m	500,000		0,00
4	421082R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.35cm, tl.vrstvy 5cm	m	500,000		0,00
5	490013R	Krytí kabelů, výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	500,000		0,00
6	620014R	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	85,000		0,00
7	510096R	Kabelový prostup v protlačovaných otvorech přes 15 do 20 cm	m	15,000		0,00
8	702212	Kabelová chránička zemní UV stabilní přes 100 do 200mm	m	15,000		0,00
9	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu, světlé šířky přes 100 mm	m	500,000		0,00
10	700001R	Vyhledávací marker zemní	kus	4,000		0,00
11	600023R	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot přes 500 do 1000m	m3	1,000		0,00
12	600031R	příplatek za každých dalších i započatých 1000m	m3	1,000		0,00
13	75E226R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	km	0,500		0,00
14	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 25XN (10XN)	km/čtyřka	5,000		0,00
15	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN (5XN)	km/čtyřka	2,500		0,00
16	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	30,000		0,00
17	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	30,000		0,00
18	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	kus	4,000		0,00
19	701ADDR-OV1R	Vypracování kabelové knihy plánů	100m	5,000		0,00
20	015240	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 20 03 99 odpad podobný komunálnímu odpadu	t	0,500		0,00
		Celkem				0,00