

Položkový rozpočet

Stavba :	S0-05-15-02 žst.Kuřim-stav.úpravy technol.budovy	Rozpočet: ÚT
Objekt :	Ústřední vytápění	

změna 24.10.2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné těles ploch tvarových				
1	6310011389	IZ.POTRUBÍ $\lambda=0,035\text{W/m.K}$ 15/25MM	m	122,000		
2	6310011391	IZ.POTRUBÍ $\lambda=0,035\text{W/m.K}$ 22/40MM S AL FOLII	m	43,000		
3	6310011392	IZ.POTRUBÍ $\lambda=0,035\text{W/m.K}$ 28/40MM S AL FOLII	m	4,000		
4	713391121	Izolace těles -oplechování snímatelné ploch tvarových	m2	5,000		
5	71349-1126	AL plech tl.0,66mm	m2	5,000		
6	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	222,200		
7	998713292R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	222,200		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 730		Ústřední vytápění				
8	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací	hod	4,000		
9	904 R01	Hzs-nepředvidané práce	hod	6,000		
10	904 R02	Hzs-provozní zkouška	hod	72,000		
11	904 R03	Hzs-revize	hod	20,000		
12	904 V04	Hzs-doregulování systému	hod	6,000		
13	904 V08	Hzs-seřízení a uvedení do provozu	hod	8,000		
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl: 731		Kotelny				
14	731391810R00	Nadpodlahová lišta pro ÚT potrubí 2xdn15	bm	96,000		
15	731391814R00	Vypouštění vody samospádem do 100 m2	kus	1,000		
16	731421316R00	Drobný instalační materiál	soubor	1,000		
17	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	573,900		
18	998731293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	573,900		
	Celkem za	731 Kotelny				
Díl: 732		Strojovny				
19	732412112	Požární těsnící sada	kus	3,000		
20	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	573,900		
21	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	573,900		
	Celkem za	732 Strojovny				
Díl: 733		Rozvod potrubí				
22	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 38	m	104,000		
23	733164013T00	Potrubí z měděné lisované 15/1	m	122,000		
24	733164015T00	Potrubí z měděné lisované 22/1	m	43,000		
25	733164016T00	Potrubí z měděné lisované 28/1,5	m	4,000		
26	733191924R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20	kus	4,000		
27	733164020T00	Měděné fitinky DN15-20(kolena, T-kusy)	kus	12,000		
28	733190107R00	Příplatek za zhotovení přípojky dn 15	kus	21,000		
29	998733202R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 15 m	%	755,000		
30	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	755,000		
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				
Díl: 734		Armatury				
31	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	16,000		
32	734211120T00	Automatický odvzdušňovací ventil	kus	22,000		
33	734291116T00	Vypouštěcí kulový kohout 1/2"	kus	4,000		
34	734292652T00	Kulový kohout 3/4"	kus	3,000		
35	734163415R00	Fitr závitový 3/4	soubor	1,000		
36	734223007TA	Termostatický ventil V-EXAKT dn15	kus	3,000		
37	734223008Ta	Termostatická hlavice K HEIMEIER standart	kus	3,000		
38	734260000TA	Šroubení Regulux 1/2"	kus	3,000		
39	ceník Korada	HM-Z-DO 24 včetně termostať.hlavice	kus	18,000		
40	73441-1143.00	Teploměr 2kovový DTR stonek 160mm	kus	2,000		
41	73442-1150.00	Tlakoměr deformační 53312, D100	kus	1,000		
42	73442-4921.00	Kohout tlakoměrný K71-481-716,M 20x1,5	kus	1,000		
43	73442-4121.00	Návarky M 20x1,5 do délky 220mm	kus	3,000		
44	73442-4213.00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2"	kus	3,000		
45	73442-9212.00	Montáž návarků M 20x1,5	kus	3,000		
46	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	536,200		
47	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	536,200		
	Celkem za	734 Armatury				
Díl: 735		Otopná tělesa				

Položkový rozpočet

Stavba :	S0-05-15-02 žst.Kuřim-stav.úpravy technol.budovy	Rozpočet: ÚT
Objekt :	Ústřední vytápění	

změna 24.10.2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	735121810R00	Demontáž těles otopných ocelových článkových	m2	47,685		
49	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	21,000		
50	735159140R00	Montáž těles otopných panelových	kus	21,000		
51	735161127	Otop.deskové ocel. těleso kompaktní VK 10/5050	soubor	1,000		
52	735161128	Otop.deskové ocel. těleso kompaktní VK 21/5060	soubor	3,000		
53	735161129	Otop.deskové ocel. těleso kompaktní VK 21/5080	soubor	12,000		
54	735161130	Otop.deskové ocel. těleso kompaktní VK 21/5090	soubor	2,000		
55	735161131	Otop.deskové ocel. těleso klasik 10/5050	soubor	2,000		
56	735161132	Otop.deskové ocel. těleso klasik 21/9080	soubor	1,000		
57	735191901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	m2	98,000		
58	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	98,000		
59	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	98,000		
60	R.pol.	El.přímotop s termostatem N=750W	ks	1,000		
61	R.pol.	El.přímotop s termostatem N=1000W	ks	4,000		
62	R.pol.	El.přímotop s termostatem N=1500W	ks	3,000		
63	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	682,600		
64	998735293R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	%	682,600		
	Celkem za	735 Otopná tělesa				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
65	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	45,000		
66	767998106R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	65,000		
67	13231054	Úhelník rovnoramenný 35x35x4 mm	T	0,045		
68	13331552	Úhelník rovnoramenný 11373 70x70x7 mm	T	0,065		
69	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	301,000		
70	998767292R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	%	301,000		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 783		Nátěry				
71	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	6,000		
72	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	6,000		
73	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z	m	169,000		
74	783424240R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm 2x+1x email	m	169,000		
	Celkem za	783 Nátěry				