

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : Žst. Kuřim, IPO  
Projektant, firma : SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
80359

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-15-06

Datum zpracování :

změna 21.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										SD	
1	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "předpokládána šířka vnitřního ostění 0,25 m" "01/1a" (1,5+1,7)*2*1*0,25 "01/1b" (2,25+1,7)*2*1*0,25 "01/1c" (2,25+1,7)*2*4*0,25 "01/1d" (0,8+1,7)*2*1*0,25 "01/1e" (2,25+2,0)*2*2*0,25 "02/1a" (1,2+1,8)*2*2*0,25 "03/1a" (1,5+1,5)*2*2*0,25 "03/1b" (1,0+1,5)*2*2*0,25 "03/1c" (1,2+1,0)*2*1*0,25 "03/1d" (1,2+1,8)*2*1*0,25 "04/2a" (1,2+1,7)*2*2*0,25 "04/2a" (1,8+1,7)*2*3*0,25 Součet	m2	36,225						0,00		P	ÚRS
2	61232530R	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží vnějšího - vč. povrchové úpravy .typ dle stávající úpravy. "dtto vnitřní ostění" 36,225	m2	36,225						0,00		P	R
3	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou " pás š. 1,0 m podél okna" 1,5*3+2,25*7+0,8+1,2*6+1,0*2+1,8*3 "rozšíření u každého okna o 1,0 m na každou stranu" 22*1,0*2 Součet	m2	79,650						0,00		P	ÚRS
4	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "výpočet viz. dodávka oken" 23,53+24,12+12,825	m2	60,475						0,00		P	ÚRS
5	62243R	Zednické výpomoci - případné opravy a dozdivky ostění a nadpraží ( kompletní provedení, včetně dodávky materiálu) " vnitřní + vnější ostění" 36,225*2	m2	72,450						0,00		P	R
6	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou "výpočet viz. dodávka oken" 23,53+24,12+12,825	m2	60,475						0,00		P	ÚRS
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,00			
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání										SD	
7	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2 "01/1d" 0,8*1,7*1 "03/1b" 1,0*1,5*2 "03/1c" 1,2*1,0*1 Součet	m2	5,560						0,00		P	ÚRS

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : Žst. Kuřim, IPO  
Projektant, firma : SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
80359

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO : SO 05-15-06  
Datum zpracování : změna 21.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
8	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2 "01/1a" 1,5*1,7*1 "01/1b" 2,25*1,7*1 "01/1c" 2,25*1,7*4 "01/1e" 2,25*2,0*2 "02/1a" 1,2*1,8*2 "03/1a" 1,5*1,5*2 "03/1d" 1,2*1,8*1 "04/2a" 1,2*1,7*2 "04/2a" 1,8*1,7*3 Součet	m2	54,915 2,550 3,825 15,300 9,000 4,320 4,500 2,160 4,080 9,180 54,915						0,00		P	ÚRS
9	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,787						0,00		P	ÚRS
10	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,787						0,00		P	ÚRS
11	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km "odvoz oken do 50 km - příplatek 49"" (3,787-šrot)*49 "odvoz šrotu do 2 km - příplatek 2"" šrot*2 Součet	t	182,696 182,574 0,122 182,696						0,00		P	ÚRS
12	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,464						0,00			
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,00			
Díl:	764	Konstrukce klempířské										SD	
13	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí 1,55*3+2,3*7+0,85+1,25*6+1,05*2+1,85*3	m	36,750 36,750						0,00		P	ÚRS
14	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm "dodávka vnějších parapetů plastových je součástí dodávky oken" "pro montáž plastových parapetů je použita srovnatelná položka" "výměra montáže parapetů viz. demontáž" 36,75	m	36,750 36,750						0,00		P	ÚRS
15	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,001						0,00		P	ÚRS
16	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001						0,00		P	ÚRS
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské								0,00			
Díl:	766	Konstrukce truhlářské										SD	
17	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva "03/1a" 1,5*1,5*2 "03/1b" 1,0*1,5*2 "03/1c" 1,2*1,0*1 Součet	m2	8,700 4,500 3,000 1,200 8,700						0,00		P	ÚRS

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov**

Název PS,SO : **Žst. Kuřim, IPO**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

80359

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

CÚ 2015

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**SO 05-15-06**

Datum zpracování :

**změna 21.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
18	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva "01/1a" 1,5*1,7*1 "01/1b" 2,25*1,7*1 "01/1c" 2,25*1,7*4 "01/1d" 0,8*1,7*1 "01/1e" 2,25*2,0*2 "02/1a" 1,2*1,8*2 "03/1d" 1,2*1,8*1 "04/2a" 1,2*1,7*2 "04/2a" 1,8*1,7*3 Součet	m2	51,775 2,550 3,825 15,300 1,360 9,000 4,320 2,160 4,080 9,180 51,775						0,00		P	ÚRS
19	6113R	Dodávka oken plastových otevíravých a sklápěcích , zasklených izolačním dvojsklem , vč. vnitřního a vnějšího parapetu. Vzduchová neprůzvučnost 34-38 dB. Hnědý plast. "01/1a" 1,5*1,7*1 "01/1c" 2,25*1,7*4 "01/1d" 0,8*1,7*1 "02/1a" 1,2*1,8*2 Součet	m2	23,530 2,550 15,300 1,360 4,320 23,530						0,00		P	R
20	6113R1	Dodávka oken plastových otevíravých a sklápěcích - lomených do oblouku , zasklených izolačním dvojsklem , vč. vnitřního a vnějšího parapetu. Vzduchová neprůzvučnost 34-38 dB. Hnědý plast. "01/1b" 2,25*1,7*1 "01/1e" 2,25*2,0*2 Součet	m2	12,825 3,825 9,000 12,825						0,00		P	R
21	6113R2	Dodávka oken plastových otevíravých a sklápěcích , zasklených izolačním dvojsklem , vč. vnitřního a vnějšího parapetu. Vzduchová neprůzvučnost 34-38 dB. Bílý plast. "03/1a" 1,5*1,5*2 "03/1b" 1,0*1,5*2 "03/1c" 1,2*1,0*1 "03/1d" 1,2*1,8*1 "04/2a" 1,2*1,7*2 "04/2b" 1,8*1,7*3 Součet	m2	24,120 4,500 3,000 1,200 2,160 4,080 9,180 24,120						0,00		P	R
22	766692921	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m "dodávka parapetních desek je součástí dodávky oken" "01/1d" 1	kus	1,000 1,000						0,00		P	ÚRS
23	766692922	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	11,000						0,00		P	ÚRS

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov**

Název PS,SO : **Žst. Kuřim, IPO**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

80359

majitel HIM:

**SŽDC**

0

CÚ 2015

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**SO 05-15-06**

Datum zpracování :

**změna 21.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny		
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13		
24	766692923	"dodávka parapetních desek je součástí dodávky oken"													
		"01/1a" 1		1,000											
		"02/1a" 2		2,000											
		"03/1a" 2		2,000											
		"03/1b" 2		2,000											
		"03/1c" 1		1,000											
		"03/1d" 1		1,000											
		"04/2a" 2		2,000											
		Součet		11,000						0,00		P	ÚRS		
25	998766102	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	10,000											
		"01/1b" 1		1,000											
		"01/1e" 2		2,000											
		"01/1c" 4		4,000											
		"04/2a" 3		3,000											
				Součet		10,000									
				Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,132						0,00		P	ÚRS
				Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	2,132						0,00		P	ÚRS
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské								0,00					
Díl:	784	Malby										SD			
27	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	66,000						0,00		P	ÚRS		
		"oprava maleb - na každé okno 3,0 m2"													
28	784221131	22*3,0		66,000											
		Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	66,000							0,00		P	ÚRS	
		22*3,0		66,000											
S	Celkem za 784	Malby								0,00					
Díl:	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy										SD			
29	7866271R	Montáž rolety venkovní pro okna plastová - použijí se stávající demontované rolety.	m2	21,760						0,00		P	R		
		"použijí se stávající demontované rolety"													
		"01/1c" 2,25*1,7*2		7,650											
		"01/1d" 0,8*1,7*1		1,360											
		"01/1e" 2,25*2,0*2		9,000											
		"03/1a" 1,5*1,5*1		2,250											

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov**

Název PS,SO : **Žst. Kuřim, IPO**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

80359

majitel HIM:

**SŽDC**

0

CÚ 2015

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**SO 05-15-06**

Datum zpracování :

**změna 21.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
	rolety	"03/1b" 1,0*1,5*1 Součet		1,500 21,760									
30	786624R02	Demontáž žaluzií venkovních ke zpětnému použití, s jejich uložením na mezideponii. rolety	m2	21,760 21,760						0,00		P	R
31	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,087						0,00		P	ÚRS
32	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,087						0,00		P	ÚRS
S	Celkem za 786	Dokončovací práce - čalounické úpravy								0,00			
Díl: 990		Poplatky za skládky											
33	170204-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170204 (okna )  3,787 "odpočet hmotnosti šrotu" -šrot Součet	t	3,726 3,787 -0,061 3,726						0,00		SD P	R
34	170405-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170405 (železný šrot) - bez poplatku	t	0,061						0,00		P	R
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky		0,061						0,00			