

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt

Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

majitel HLM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : SO 05-01-01

změna 2.10.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 21

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 1	74A100	Základy TV Úprava kabelů u základu TV	kus	32,000		0,000		0,00		0,00	SD	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálů podle TKP a ruční výkop v průměrné hloubce 80cm a šíři 50cm v zemině 4, pažení, příp. čerpání vody, demolicí zpevněných ploch před úpravou, včetně ověření kabelové trasy.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
2	74A200	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	m3	595,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu betonu podle TKP a montáž výkopu v zemině 2-4, pažení, bednění, betonáže, montáže svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, montáž kovaných svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru TV. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
3	74A500	Výztuž pro základ TV - jednoduchá	kus	152,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálů za železnou výztuž základu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
4	74A510	Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	376,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálů kovaného svorníku pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
5	74A520	Svorníkový koš pro základ TV	kus	32,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálů svorníkového koše pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
6	74A530	Korugovaná roura pro utopený základ TV	m	6,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálů a montáže za korugovanou PVC rouru včetně zálivky.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
7	74A540	Kotevní sloupek TV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálů a montáže za kotevní sloupek.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
8	74A620	Zajištění svahu pro základ TV - IZT prefa dílem nebo betonáží	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálů, montáže, mimostaveništní dopravy a potřebných mechanismů pro odtěžení zeminy a jeho stabilizaci v terénu, nebo betonáž včetně pažení a bednění. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
9	74A810	Ochranná síť nebo zábrana na podstavci pro TV vč. betonu	kus	12,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálů a montáže za ochrannou síť na podstavci včetně betonových patek.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů

1/20

FORMULÁŘ 5						majitel HIM:		SŽDC		0		CÚ 2015			
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ								Cena za objekt [Kč]							
Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov						Číslo stavby									
Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt						Číslo PS,SO		SO 05-01-01							
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.						Datum zpracování :		změna 2.10.2016							
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kod datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
10	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	601,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů	
11	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	12020,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz zeminy nad 1 km vč. přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů	
12	74L100	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	596,750		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
S	Celkem za 1	Základy TV								0,00					
Díl: 13	2	Stožáry TV									SD				
	74BC20	Stožár TV - typ (T,TB 245) od 10m - do 14m vč. uzavíracího náteru	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů	
14	74BF10	Stožár TV - typ (TS,TSI 219) do 10m vč. uzavíracího náteru	kus	7,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů	
15	74BF20	Stožár TV - typ (TS,TSI 219 od 10m - do 14m vč. uzavíracího náte	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt

Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

majitel HLM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 05-01-01

změna 2.10.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 21

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
16	74BH10	Stožár TV - typ (TS,TSI 324) do 10m vč. uzavíracího nátěru	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
17	74BH20	Stožár TV - typ (TS,TSI 324) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
18	74BI20	Stožár TV - typ (TBS,TBSI 219) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
19	74BO20	Stožár TV - typ (2TBS,2TBSI 219) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru	kus	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
20	74BP10	Stožár TV - typ (2TBS,2TBSI 245) do 10m vč. uzavíracího nátěru	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
21	74BP20	Stožár TV - typ (2TBS,2TBSI 245) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru	kus	9,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů

3/20

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt

Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

majitel HLM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 05-01-01

změna 2.10.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 21

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
22	74BU10	Stožár TV - typ (BP 9m) vč. podlití	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	<div> <div>Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů</div> </div>	
23	74BU20	Stožár TV - typ (BP 10m) vč. podlití	kus	6,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	<div> <div>Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů</div> </div>	
24	74BU30	Stožár TV - typ (BP 11m) vč. podlití	kus	24,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	<div> <div>Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů</div> </div>	
25	74BU40	Stožár TV - typ (BP 12,5m) vč. podlití	kus	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	<div> <div>Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů</div> </div>	
26	74BX00	Břevno typ 23 L	m	573,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	<div> <div>Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů</div> </div>	
27	74BX20	Přípevnění břevna 23,34 s ukončením A na 1T	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	<div> <div>Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů</div> </div>	

4/20

<p>ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ</p> <p>Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov</p>		<p>Číslo stavby</p>	<p>Cena za objekt [Kč]</p>
<p>Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt</p> <p>Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.</p>	<p>Zatřídění objektu : 821 21 (JKSO, JKPOV)</p>	<p>Číslo PS,SO</p> <p>Datum zpracování :</p>	<p>SO 05-01-01</p> <p>změna 2.10.2016</p>

5/20

FORMULÁŘ 5							majitel HIM:		SŽDC		0		CÚ 2015		
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ							Cena za objekt [Kč]								
Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov							Číslo stavby								
Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt							Číslo PS,SO		SO 05-01-01						
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.							Datum zpracování :		změna 2.10.2016						
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
34	74L110	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	153,267		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru dle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem včetně vsazení do dutiny a betonáž hlavičky základu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
S	Celkem za 2	Stožáry TV				0,000		0,00		0,00					
Díl: 35	3	Vodiče TV										SD			
	74C110	Závěs na konzole	kus	23,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plochový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
36	74C121	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	36,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plochový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
37	74C200	Závěs lana na bráně (táhlem, bez táhla)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plochový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
38	74C214	Závěs na bráně s rozpěrkou	kus	107,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plochový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
39	74C230	Závěs SIK	kus	10,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plochový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
40	74C232	Závěs na SIK kombinovaný	kus	3,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plochový plán, soupis sestavení, výkaz výměr

FORMULÁŘ 5							majitel HLM:		SŽDC		0	CÚ 2015		
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ									Cena za objekt [Kč]					
Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov							Číslo stavby							
Zařídění objektu : 821 21 (JKSO, JKPOV)							Číslo PS,SO		SO 05-01-01					
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.							Datum zpracování :		změna 2.10.2016					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
41	74C300	Křížení sestav	kus	14,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
42	74C301	Věšák troleje	kus	917,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
43	74C310	Proudová propojení	kus	38,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
44	74C320	Spojka 2 lan nebo TR + lana	kus	107,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
45	74C322	Sjízdná spojka troleje	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
46	74C330	Dělič v troleji vč. tabulky	kus	9,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
47	74C340	Pevný bod kompenzované sestavy	kus	7,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt

Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

majitel HLM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 05-01-01

změna 2.10.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 21

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základy	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	74C341	Kotvení pevného bodu na stož. T, P, 2T, DS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
49	74C342	Kotvení pevného bodu na stož. BP - jedna kolej	kus	11,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
50	74C343	Kotvení pevného bodu na stož. BP - dvě koleje	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
51	74C350	Lano Pevných bodů a Odtahů 50 mm2 Bz,Fe	m	853,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na materiál dodaného zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
52	74C360	Rozpěrná tyč	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
53	74C370	ODTAH TR a NL	kus	9,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
54	74C410	Kotvení jednoho nebo dvou lan 50-70 mm2 na BP	kus	37,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr

8/20

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt

Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

majitel HLM: SŽDC

Číslo stavby

0

Číslo PS,SO

CÚ 2015

Datum zpracování : SO 05-01-01

Cena za objekt [Kč]

změna 2.10.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 21

Číslo PS,SO

SO 05-01-01

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
55	74C411	Kotvení lana 50-70 mm2 na T	kus	21,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
56	74C413	Kotvení lana 50-70 mm2 na 2TB	kus	15,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
57	74C430	Závěs směrového lana	kus	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
58	74C431	Proudové propojení dvou směrových lan	kus	12,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
59	74C432	Vložená izolace v podélných a příčných polích	kus	81,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
60	74C440	Tažení směrového, příčného lana 50 mm2 Bz	m	709,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
61	74C500	Pohyb, kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 8kN	kus	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr

9/20

FORMULÁŘ 5							majitel HIM:		SŽDC		0	CÚ 2015			
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ									Cena za objekt [Kč]						
Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov							Číslo stavby								
Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt							Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)		821 21		Číslo PS,SO		SO 05-01-01		
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.											Datum zpracování :		změna 2.10.2016		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
62	74C501	Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 10kN	kus	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr	
63	74C560	Pevné kotv. sestavy TV na BP, T, 2xT, 2T/2TB - do 15kN	kus	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr	
64	74C561	Pevné kotvení lana 50-70 mm2 na BP, na T, na 2TB - do 15kN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr	
65	74C5A0	Tažení nosného lana 50 mm2 Bz	m	9221,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr	
66	74C5B0	Tažení troleje 80 mm2 Cu	m	3211,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr	
67	74C5B1	Tažení troleje 100 mm2 Cu	m	3552,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr	
68	74C5C0	Výšková regulace troleje	m	13520,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na regulaci TD s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr	
69	74C5E2	Definitivní regulace pohyblivého kotvení NL+TR	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr	
70	74C5F0	Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na zajištění kotvení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi,vč.mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt

Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

majitel HLM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 05-01-01

Datum zpracování : změna 2.10.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 21

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	74C5H0	Zkouška mechanických vlastností TV	km	7,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plochový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
72	74C5H1	Zkouška elektrických vlastností TV	km	7,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plochový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
73	74C700	Pohon odpojovače motorový	kus	12,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plochový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
74	74C702	Odpojovač nebo odpínač na stož. TV	kus	12,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím	viz. plochový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
75	74C711	Kotvení dvou svodů z odpoj. s přípoj. na TV - BP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím	viz. plochový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
76	74C720	Svod z napájecího převěsu na TV lanem 120 Cu	kus	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím	viz. plochový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
77	74C730	Vložená izolace v laně napáj. převěsu Bz nebo Cu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím	viz. plochový plán, soupis sestavení, výkaz výměr
78	74C741	Proudové propojení sestav TV	kus	6,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím	viz. plochový plán, soupis sestavení, výkaz výměr

11/20

<p>ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ</p> <p>Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov</p>		<p>Číslo stavby</p>	<p>Cena za objekt [Kč]</p>
<p>Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt</p> <p>Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.</p>	<p>Zatřídění objektu : 821 21 (JKSO, JKPOV)</p>	<p>Číslo PS,SO</p> <p>Datum zpracování :</p>	<p>SO 05-01-01</p> <p>změna 2.10.2016</p>

12/20

FORMULÁŘ 5							majitel HIM:		SŽDC		0		CÚ 2015				
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ									Cena za objekt [Kč]								
Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov							Číslo stavby										
Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt							Číslo PS,SO SO 05-01-01										
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.							Datum zpracování : změna 2.10.2016										
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr			
							dodávky		montáže								
							jednotková	celkem	jednotková	celkem							
	1	2	3	4.000	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15		
87	74C900	Bleskojistka růžková na stožáru T, P, BP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr			
88	74C901	Bleskojistka růžková na bráně	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr			
89	74C961	Montážní lávka na BP délky - 1035, 2045mm	kus	6,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr			
90	74C964	Ovládací lávka s boční lávkou na stož. BP	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr			
91	74C966	Žebřík pro ovládací lávku	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr			
92	74C972	Připevnění návěšního štítu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr			
93	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	48,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr			
94	74C981	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	87,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr			

FORMULÁŘ 5										majitel HIM: SŽDC		0		CÚ 2015			
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ										Cena za objekt [Kč]							
Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov										Číslo stavby							
Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt										Číslo PS,SO		SO 05-01-01					
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.										Datum zpracování :		změna 2.10.2016					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr			
						dodávky		montáže									
						jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15		
95	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	938,533		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů				
S	Celkem za 3	Vodiče TV				0,000		0,00		0,00							
Díl: 96	4 74N200	Nátěry TV Bezpečnostní černožluté pruhy na podpěře TV	kus	39,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů				
97	74N300	Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV	kus	42,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr				
S	Celkem za 4	Nátěry TV				0,000		0,00		0,00			viz. plohový plán, soupis sestavení, výkaz výměr				
Díl: 96	5 74R000	Různé Kontrolní zaměření základu TV	kus	83,000		0,000		0,00		0,00	SD	SŽDC	Položka obsahuje kontrolní geodetické zaměření základu TV po realizaci - nivelační bod, podklad pro dokumentaci skutečného provedení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů				
97	74R001	Vytýčení výšky TK projektované koleje	bod	83,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů				
98	74R010	Zaměření skutečného stavu trakčního vedení - 1 stožár	kus	83,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje geodetické práce pro evidenci skutečného stavu provedených prací na TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů				
99	74R015	Zaměření skutečného provedení TV 2kolej. trať, malé ŽST za 100m	kus	18,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu a montáž uvedeného materiálu včetně dovozu a manipulace s ním.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů				
S	Celkem za 5	Různé				0,000		0,00		0,00							
Díl: 100	6 74D000	Demontáže Dem_Bourání betonového základu	m3	128,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů				

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt

Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

majitel HLM: SŽDC

Číslo stavby

0

Číslo PS,SO

Cena za objekt [Kč]

SO 05-01-01

CÚ 2015

Datum zpracování : změna 2.10.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 21

Číslo PS,SO

SO 05-01-01

Datum zpracování : změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základy	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	74D010	Dem_Kotevní sloupek	kus	6,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
102	74D020	Dem_Stožár - D, T, TB	kus	61,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
103	74D070	Dem_Stožár - BP, AP	kus	34,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
104	74D080	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km	m3	142,715		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
105	74D090	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km	m3 x km	2854,300		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě nad 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
106	74D100	Dem_Brány, krakorce 23,34 - vč. vyvěš. a ukončení	kus	14,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
107	74D200	Dem_Konzoly TV vč. upevnění	kus	51,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	

15/20

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt

Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

majitel HLM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 05-01-01

změna 2.10.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 21

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
108	74D300	Dem_Závěsy na bráně	kus	46,000		0,000		0,00				P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
109	74D310	Dem_Závěsy na převěsu	kus	44,000		0,000		0,00				P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
110	74D330	Dem_Odtah Tr, NL	kus	15,000		0,000		0,00				P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
111	74D400	Dem_Příčná lana směrová, nosná vč. kotvení	kus	28,000		0,000		0,00				P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
112	74D410	Dem_Věšáky	kus	921,000		0,000		0,00				P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
113	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	kus	51,000		0,000		0,00				P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
114	74D412	Dem_Spojky	kus	97,000		0,000		0,00				P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	

16/20

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

rozpočet

<

FORMULÁŘ 5							majitel HIM:		SŽDC		0		CÚ 2015	
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ							Cena za objekt [Kč]							
Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov							Číslo stavby							
Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt							Číslo PS,SO		SO 05-01-01					
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.							Datum zpracování :		změna 2.10.2016					

FORMULÁŘ 5							majitel H1M:		SŽDC		0		CÚ 2015		
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ									Cena za objekt [Kč]						
Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov									Číslo stavby						
Název PS,SO : žst. Kuřim, trakční vedení - projekt							Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)		821 21		Číslo PS,SO SO 05-01-01				
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.									Datum zpracování :		změna 2.10.2016				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
128	74D901	Dem_Ovládací lávka pro odpojovač vč.žebříku	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů viz. polohový plán		
129	74D910	Dem_Návěst pro el. provoz	kus	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů viz. polohový plán		
130	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	321,310		0,000		0,00		0,00			Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní a demontážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
S	Celkem za 6		Demontáže			0,000		0,00		0,00					
Díl: 131	7	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV													
131	74M010	Dynamické měření parametrů TV dle ČSN	1den	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu měření trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení ,vč. nájmu vlakové soupravy a měřícího vozu a měřících zařízení. Počítat 1-2 dni dle velikosti SO.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
132	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	54,080		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Počítá se 1km TV na 4 hod.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
133	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
134	74M110	Technická kontrola TV	hod	17,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO :
žst. Kuřim, trakční vedení - projekt

Projektant, firma :
Sudop Brno-Gajda J.

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

821 21

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 05-01-01
změna 2.10.2016

majitel HLM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
135	74M300	Revizní zpráva	hod	17,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
136	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	167,488		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC		
S	Celkem za 7	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV				0,00		0,00		0,00				
Díl: 8		Poplatky za skládky												
137	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	1081,800		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	
138	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV, betonových stožárů	t	286,300		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	
139	170103-O	Izolátory porcelánové 10,5 kg	t	3,113		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	
140	170103-O	Odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	1,400		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	
S	Celkem za 8	Poplatky za skládky				0,00		0,00		0,00				