

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, napájení zab.zař. z TV - projekt

Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 21

majitel HIM: SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-01-03

Datum zpracování :

změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 1	1	Základy TV										SD			
	74A100	Úprava kabelů u základu TV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu podle TKP a ruční výkop v průměrné hloubce 80cm a šíři 50cm v zemině 4, pažení, příp. čerpání vody, demolici zpevněných ploch před úpravou, včetně ověření kabelové trasy.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
	74A200	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	m3	5,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje cenu betonu podle TKP a montáž výkopu v zemině 2-4, pažení, bednění, betonáže, montáže svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, montáž kovaných svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru TV. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
	74A500	Výztuž pro základ TV - jednoduchá	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu za železnou výztuž základu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
	74A510	Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	8,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu kovaného svorníku pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	5,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	100,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz zeminy nad 1 km vč. přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů
	74L100	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	5,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
S	Celkem za 1	Základy TV								0,00					

Díl: 2		Stožáry TV										SD
--------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, napájení zab.zař. z TV - projekt  
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

Zařídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-01-03

Datum zpracování :

změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
8	74BU30	Stožár TV - typ ( BP 11m ) vč. podlití	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz stavební tabulka, polohový plán, výkaz výměr stožárů a základů	
9	74L110	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - mont	hod	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
S	Celkem za 2	Stožáry TV				0,000		0,00		0,00					
Díl:	3	Vodiče TV									SD				
10	74C660	Tažení lana pro ZV, NV, OV - 120 mm2 Cu	m	15,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán	
11	74C700	Pohon odpojovače motorový	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
12	74C702	Odpojovač nebo odpínač na stož. TV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		viz soupis sestavení , polohový plán
13	74C750	Přípevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 1 třmenem na stož. TV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán	
14	74C754	Kotvení lana napáj. převěsu - 120 mm2 Cu s izolací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
15	74C761	Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		viz soupis sestavení , polohový plán

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, napájení zab.zař. z TV - projekt  
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

Zařídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-01-03

Datum zpracování :

změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměř	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
16	74C77B	Přípevnění 1-4 kabelů na stož. BP	kus	5,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán
17	74C785	Připoj. kabelu sestavy "S" přes pojistku s omez. přepětí - neizolovaně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán
18	74C789	Pojistková patrona	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán
19	74C78A	Přípevnění 1 krytu na stož. P, T, BP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán
20	74C903	Omezovač přepětí - včetně svodu a připojení na TV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu a montáž uvedeného materiálu včetně dovozu a manipulace s ním.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán
21	74C961	Montážní lávka na BP délky - 1035, 2045mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán
22	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán
23	74C981	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	2,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, napájení zab.zař. z TV - projekt  
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

Zařídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-01-03

Datum zpracování :

změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
24	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	3,483		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
					0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 3		Vodiče TV			0,000		0,00		0,00				
Díl: 25	4	Různé									SD			
	74R000	Kontrolní zaměření základu TV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje kontrolní geodetické zaměření základu TV po realizaci - nivelační bod, podklad pro dokumentaci skutečného provedení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
26	74R001	Vytýčení výšky TK projektované koleje	bod	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC		
27	74R010	Zaměření skutečného stavu trakčního vedení - 1 stožár	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC		
28	74R400	Betonový dílec 40-60	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu a montáž uvedeného materiálu včetně dovozu a manipulace s ním.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
S	Celkem za 4		Různé			0,000		0,00		0,00				
Díl: 29	5	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc									SD			
	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právníckou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízeních.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
30	74M110	Technická kontrola TV	hod	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC		
31	74M300	Revizní zpráva	hod	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízeních podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmů mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, napájení zab.zař. z TV - projekt  
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

Zařídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO : SO 05-01-03  
Datum zpracování : změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
32	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	0,790		0,000		0,000		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště správce TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdů správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
					0,000		0,00		0,00						
S	Celkem za 5	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc			0,000		0,00		0,00						
Díl: 33	6 170504-O	Poplatky za skládky Výkopová zemina-odkop	t	9,000		0,000		0,00		0,00	SD P	SŽDC	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřicích zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
					0,000		0,00		0,00						
S	Celkem za 6	Poplatky za skládky			0,000		0,00		0,00						