

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, převěšení ZOK - projekt
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování : SO 05-01-04
změna 2.10.2016

CÚ 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1	74D000	Demontáže TV Dem_Bourání betonového základu	m3	8,000		0,000		0,00		0,00	SD P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu podle TKP a ruční výkop v průměrné hloubce 80cm a šíři 50cm v zemině 4, pažení, příp. čerpání vody, demolici zpevněných ploch před úpravou, včetně ověření kabelové trasy.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz polohový plán, soupis prací ZOK
2	74D070	Dem_Stožár - BP, AP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu betonu podle TKP a montáž výkopu v zemině 2-4, pažení, bednění, betonáže, montáže svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, montáž kovaných svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru TV. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz polohový plán, soupis prací ZOK
3	74D080	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km	m3	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu za železnou výztuž základu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz polohový plán, soupis prací ZOK
4	74D090	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km	m3 x km	160,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu kovaného svorníku pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz polohový plán, soupis prací ZOK
5	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní a demontážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz polohový plán, soupis prací ZOK
S	Celkem za 1	Demontáž TV				0,000		0,00		0,00				
Díl: 2	74Z000	Závěsný kabel na TV Přípevnění konzoly-prosté ZOK na stož. T,P,BP,DS	kus	35,000		0,000		0,00		0,00	SD P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán, montážn tabulka ZOK
7	74Z020	Konzola ZOK prostá	kus	35,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán, montážn tabulka ZOK

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, převěšení ZOK - projekt
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

Zatřídění
objektu : 821 21
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cú 2015

Číslo stavby

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO

SO 05-01-04

Datum zpracování :

změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
8	74Z023	Konzola ZOK na břevno	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán, montážn tabulka ZOK
9	74Z100	Jednoduchá kotvení ZOK na stož. T,P,BP,DS	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán, montážn tabulka ZOK
10	74Z101	Stranové kotvení ZOK na stož.BP 500mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán, montážn tabulka ZOK
11	74Z105	Kotvení ZOK se dvěma kotevními třmeny	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán, montážn tabulka ZOK
12	74Z300	Závěs ZOK do 70 m	kus	30,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán, montážn tabulka ZOK
13	74Z302	Závěs ZOK do 30 m	kus	7,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán, montážn tabulka ZOK
14	74Z410	Kotevní spirála ZOK lehké do 70 m	kus	7,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení , polohový plán, montážn tabulka ZOK
15	R	Výšková regulace závěsného kabelu ZOK	km	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz polohový plán, soupis prací

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, převěšení ZOK - projekt
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cú 2015

Číslo stavby

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO

SO 05-01-04

Datum zpracování :

změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
16	R	Vyhotovení opravy dokumentace provozovatele	hod	16,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz polohový plán, soupis prací	
17	74Z500	Dem_Konzoly ZOK vč.upevnění na stožáru, závěsu a spirály	kus	64,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
18	74Z501	Dem_Kotvení ZOK vč.spirály a upevnění	kus	12,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
19	74Z510	Dem_Nástavce ZOK pro stožár	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
20	74Z520	Dem_Svodu ZOK do země	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
21	74Z530	Dem_Spojky, rezervy ZOK	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za netypové kolejové mechanismy pro tažení závěsného kabelu na stožárech TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz polohový plán, soupis prací	
22	74Z540	Dem_Optokabelu - stočením	m	1900,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za netypové kolejové mechanismy pro tažení závěsného kabelu na stožárech TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
23	74L140	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kab	hod	97,500		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejšti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz polohový plán, soupis prací	
S	Celkem za 2	Závěsný kabel na TV				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00					
Díl: 24	3 74H001	HZS Nespecifikované práce a úpravy stávajícího zařízení na TV	hod	85,000		0,000		0,00		0,00	SD P	SŽDC	Položka obsahuje hodinovou sazbu za výkon práce.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
25						0,000		0,00		0,00					
25	Celkem za 3	HZS				0,000		0,00		0,00					
Díl:	4	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc									SD				

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, převěšení ZOK - projekt
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : SO 05-01-04
změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
26	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
27	74M110	Technická kontrola TV	hod	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC			
28	R	Měření parametrů ZOK	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC		Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejvých vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmů mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
29	74M300	Revizní zpráva	hod	8,000		0,000		0,000		0,00	P	SŽDC			
30	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	8,208		0,000		0,000		0,00	P	SŽDC		Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
S	Celkem za 4	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00					
Díl: 31	5 170101-O	Poplatky za skládky Beton z demolice objektů, základů TV, betonových stožárů	t	16,800		0,000 0,000 0,000		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	SD P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku		
S	Celkem za 5	Poplatky za skládky				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00					